



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

RUA ELOY CÂNDIDO DE MELO - Nº 477 - CENTRO - CEP 32.450-000 - SARZEDO - MG

PREÇO UNITÁRIO C/LDI

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

FOLHA Nº: 01

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM

LATITUDE: 20°2'16.82"S  
LONGITUDE: 44°7'25.20"O

DATA: 20/08/2019

LOCAL: ALAMEDA DAS SIREMAS ENTRE - ALAMEDA DOS PARDAS E ALAMEDA DAS AGUIAS - BAIRRO RESID. MASTERVILLE - SARZEDO - MG

FORMA DE EXECUÇÃO

PREÇOS BASEADOS NA PLANILHA SETOPIOUTUBRO/2018 E SINAP  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

( )

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

(X)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA


L.D.I. ==>

20,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/LDI	PREÇO UNITÁRIO C/LDI	PREÇO TOTAL
<b>PRELIMINARES</b>						
1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 5/40 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA.	UND	1,00	R\$1.083,52	R\$1.300,22	R\$1.300,22
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS	M²	5,00	R\$419,52	R\$503,42	R\$2.517,12
1.3	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H2, 5,1 <= CARGA INSTALADA <= 10 KW, BIFÁSICO	UNID	1,00	R\$987,26	R\$1.184,71	R\$1.184,71
1.4	HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 3/4" COPASA	UND	1,00	R\$183,69	R\$220,43	R\$220,43
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA TAPUME PARA ISOLAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS	M	200,00	R\$11,51	R\$13,81	R\$2.762,40
				<b>Subtotal Item 1:</b>		<b>R\$7.984,88</b>
<b>CORTE, REMOÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>						
2						
2.1	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	22,00	R\$8,41	R\$10,09	R\$222,02
2.2	CORTE EM ASFALTO UTILIZANDO SERRA CLIPER PARA DELIMITAÇÃO DA VALA A SER ESCAVADA	M	206,00	R\$7,00	R\$8,40	R\$1.730,40
2.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M (1,00 X 1,50 X 103,00 M)	M³	155,00	R\$4,36	R\$5,23	R\$810,96
2.4	BOTA FORA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ORIUNDO DA ESCAVAÇÃO INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	17,00	R\$18,00	R\$21,60	R\$367,20
2.5	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA	M³	184,00	R\$27,53	R\$33,04	R\$6.078,62
				<b>Subtotal Item 2</b>		<b>R\$9.209,21</b>
				<b>Subtotal Item 1</b>		<b>R\$7.984,88</b>
				<b>Subtotal Item 2</b>		<b>R\$9.209,21</b>
				<b>Subtotal Item 3</b>		<b>R\$17.194,09</b>

BERÇO, TUBO DE CONCR E CAIXA

1

3.1	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO H = 8 CM	M³	8,50	R\$299,16	R\$358,99	R\$3.051,43
3.2	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PSI D = 400 MM	M	44,50	R\$84,12	R\$100,94	R\$4.492,01
3.3	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 120 X 120 X 150 CM, INCLUSIVE COLOCAÇÃO DA TAMPA COM PV METÁLICO	UNID	1,00	R\$630,00	R\$756,00	R\$756,00
				<b>Subtotal Item 3</b>		<b>R\$8.299,44</b>
<b>BOCA DE LOBO E RECOMPOSIÇÃO</b>						
4						
4.1	BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID	4,00	R\$1.334,97	R\$1.601,96	R\$6.407,86
4.2	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	23,00	R\$39,77	R\$47,72	R\$1.097,65
4.3	SARLETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 50 CM TIPO 40/10 (EXECUÇÃO,INCLUINDESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	23,00	R\$26,41	R\$31,69	R\$728,92
4.4	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M³	4,00	R\$802,99	R\$963,59	R\$3.854,35
				<b>Subtotal Item 4</b>		<b>R\$12.088,78</b>
<b>LIMPEZA GERAL DE OBRA</b>						
5						
5.1	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	720,00	R\$0,91	R\$1,09	R\$786,24
5.2	CAMINHÃO PIPA 8.000 L	VIAGEM	3,00	R\$150,00	R\$180,00	R\$540,00
				<b>Subtotal Item 5</b>		<b>R\$1.326,24</b>
						<b>R\$ 38.908,55</b>
<p style="text-align: center;">             WILLIAM ALVES PEREIRA            ENG. CIVIL - CREAMMG: 77.385/D         </p> <p style="text-align: center;">           PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - CNPJ: 01.612.509/0001-58            RUA ELOY CANDIDO DE MELO, 477 - CENTRO - SARZEDO MG - TELEFONE (031) 3577-7040 -obras@sarzedo.mg.gov.br         </p>						