



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

RUA ELOY CÂNDIDO DE MELO -
Nº 477 - CENTRO -
CEP 32.450-000 - SARZEDO -
MG

CNPJ: 016.125.09/0001-58
INSC. ESTADUAL ISENTO

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - SITUAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VIAS

PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO		COORDENADAS PARA GEOBRAS - TCEMG		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: RESTABELECIMENTO DE VIA PÚBLICA COM TALUDE EM TERRAPLENO - BAIRRO MANOEL PINHEIRO		INICIAL		DATA: 25/06/2020	
LOCAL: MUNICIPIO DE SARZEDO - MINAS GERAIS		LAT.==> 20º02'00.34" S	FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI / SICRO / SETOP- JANEIRO 2020		LONG.==> 44º08'40.25" O	()	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	(X)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS					

COMPOSIÇÃO DO BDI SUGERIDA	INTERVALOS ADMISSÍVEIS SEM JUSTIFICATIVA	COMPOSIÇÃO ADOTADA CONFORME ACORDÃO 2622/13 - LEI Nº 13.161 DE 31/08/2015 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - ISS 2,00%)	BDI PROPOSTO:
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC)	De 3,40 % A 10,00%	4,89%	$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$
LUCRO - (L)	De 5,00 % A 9,90%	7,97%	
DESPESAS FINANCEIRAS - (DF)	De 0,50 % A 1,50%	0,37%	
SEGUROS - (S)	De 0,00 % A 0,81%	0,50%	
GARANTIAS - (G)	De 0,00 % A 0,42%	0,50%	L.D.I. ==> 1,21792076 OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO DO B.D.I, INTERVALOS ADMISSÍVEIS E FÓRMULAS DE CÁLCULO NOS TERMOS DO ACORDÃO 325/2007 do TCU.
RISCOS - (R)	De 0,35 % A 1,17%	1,27%	
TRIBUTOS - (I)	De 4,85 % A 6,65%	4,65%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	OBRA: RESTABELECIMENTO DE VIA EM TERRAPLENO - RUA MANOEL PINHEIRO - BAIRRO CENTRO (
	C= 80,00 m // H= 20,00 m // BASE= 20,00 m // CRISTA= 3,00 m)							
1.1			ATERRO COMPACTADO					94.062,46
1.1.1	RO-43333	OBR-VIA-005	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)	M²	1.600,00	0,29	0,35	565,12
1.1.2	RO-40155	OBR-VIA-005	ATERRO COMPLETO DIGO: ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO - DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 1.401 A 1.600 M.	M³	18.400,00	3,87	4,71	86.725,70
1.1.3	RO-42283	PRE-LIM 005	PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11MPa - ESPESSURA DE 6CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M²	160,00	34,75	42,32	6.771,64

Assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha: _____

Renato Pereira da Costa

CREA: 58.437/D