


PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO		RUA ELOY CÂNDIDO DE MELO - Nº 477 - CENTRO - 000 - SARZEDO - MG		PREÇO UNITÁRIO C/ LDI		
PLANILHA ORÇAMENTARIA						
PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO		LOCALIZAÇÃO DA OBRA		FOLHA Nº: 01		
OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM		LATITUDE: 20°3'2,09"S		DATA: 17/05/2018		
LOCAL: AVENIDA JUSCELINO DIAS MAGALHÃES, ENTRE RUA CRISANTEMO E RUA JASMIM - B. SANTO ANTONIO - SARZEDO - MG		LONGITUDE: 44°8'5.15"O		FORMA DE EXECUÇÃO		
PREÇOS BASEADOS NA PLANILHA SETOP/JANEIRO/2018 E SINAPI/2018		()		ADMINISTRAÇÃO DIRETA	(X)	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS		L.D.I. ==>		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	20,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
PRELIMINARES						
1						
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIÇADAS COM REBITES 5/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA.	UND	1,00	1073,06	1.287,67	1.287,67
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS	M²	8,00	404,56	485,47	3.883,78
1.3	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H2, 5,1 <= CARGA INSTALADA <= 10 KW, BIFÁSICO	UNID	1,00	1.029,94	1.235,93	1.235,93
1.4	HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 3/4" COPASA	UND	1,00	182,90	219,48	219,48
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA TAPUME PARA ISOLAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS	M	250,00	7,00	8,40	2.100,00
				Subtotal Item 1:		R\$ 8.726,86
CORTE, ESCAVAÇÃO E REATERRO						
2						
2.1	CORTE EM ASFALTO UTILIZANDO SERRA CLIPER PARA DELIMITAÇÃO DA VALA A SER ESCAVADA	M	470,00	7,00	8,40	3.948,00
2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M (1,20 X 1,50 X 235,00 M)	M³	423,00	5,15	6,18	2.614,14
2.3	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M²	50,00	34,14	40,97	2.048,40
2.4	BOTA FORA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ORIUNDO DA ESCAVAÇÃO INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	216,00	18,00	21,60	4.665,60
2.5	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M³	250,00	26,18	31,42	7.854,00
				Subtotal Item 2		R\$ 21.130,14
BERÇO, TUBO DE CONCRETO E CAIXA						
3						
3.1	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	29,00	326,00	391,20	11.344,80
3.2	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400MM	M	73,00	83,17	99,80	7.285,69

3.3	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM	M	162,00	144,11	172,93	28.014,98
3.4	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 200 X 200 X 150 CM, INCLUSIVE COLOCAÇÃO DA TAMPA COM PV METÁLICO	UNID	1,00	908,00	1.089,60	1.089,60
3.5	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 120 X 120 X 150 CM, INCLUSIVE COLOCAÇÃO DA TAMPA COM PV METÁLICO	UNID	7,00	630,00	756,00	5.292,00
				Subtotal Item 3		R\$ 53.027,08
BOCA DE LOBO E RECOMPOSIÇÃO						
4	BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA- FORA	UNID	9,00	1.465,27	1.758,32	15.824,92
4.1	BOCA DE LOBO TRIPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA- FORA	UNID	5,00	2.298,65	2.758,38	13.791,90
4.2	BOCA DE LOBO QUADRUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID	1,00	2.933,54	3.520,25	3.520,25
4.3	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E MOLDAGEM "IN LOCO" DE MEIO-FIOS DETERIORADOS	M	90,00	8,90	10,68	961,20
				Subtotal Item 4		R\$ 34.098,26
LIMPEZA GERAL DE OBRA						
5	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	1.944,00	0,91	1,09	2.122,85
5.1	LIMPEZA GERAL DE OBRA			Subtotal Item 5		R\$ 2.122,85
						R\$ 119.105,18


WILLIAM ALVES PEREIRA
ENG. CIVIL - CREAMG: 77.385/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - CNPJ: 01.612.509/0001-58
RUA ELOY CANDIDO DE MELO, 477 - CENTRO - SARZEDO MG - TELEFONE (031) 3577-7040 -obras@sarzedo.mg.gov.br