CADERNO DO ORÇAMENTO DA OBRA

HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE

SARZEDO-MG

2022

EMPRESA CONTRATADA:

MBL ENGENHEIROS E CONSTRUTORES LTDA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Lamartine Teixeira de Almeida e Osvaldino Márcio Freire Magalhães

VOLUME:

CADERNO DO ORÇAMENTO

REFERÊNCIA:

JUNHO/22

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO 4
1.1. EQUIPE TÉCNICA 4
2. LISTA DE DOCUMENTOS ENTREGUES 4
3. ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA 4
3.1. BASES APLICADAS: 4
3.2. ARQUIVOS UTILIZADOS 5
3.3. CONDIÇÕES TÉCNICAS 5
3.4. PLANILHAS 6
3.4.1. ORÇAMENTO ANALÍTICO 6
3.4.2. ORÇAMENTO SINTÉTICO 6
3.4.3. RESUMO (Sintético e Taxa de Risco) 6
3.4.4. PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 7
3.4.5. DEMONSTRATIVO DO BDI 7
3.4.6. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 7
3.4.7. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 8
3.4.8. TAXA DE RISCO 8
3.4.9. MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES E ESTRUTURA 9
3.4.10. CURVA ABC DE SERVIÇOS 9
3.5. MEMORIAL DE CÁLCULO 10
ANEXOS 11

1. APRESENTAÇÃO

1.1. EQUIPE TÉCNICA

A MBL apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente trabalho:

1.1.1. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA

Lamartine Teixeira de Almeida e Osvaldino Márcio Freire Magalhães

2. LISTA DE DOCUMENTOS ELABORADOS

Quadro 2.1 – Lista de documentos

Nº	TÍTULO
01	ORÇAMENTO ANALÍTICO
02	ORÇAMENTO SINTÉTICO
03	RESUMO (Sintético + Tx Risco)
04	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
05	DEMONSTRATIVO DO BDI
06	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
07	MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
08	TAXA DE RISCO
09	MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES E ESTRUTURA
10	CURVA ABC DE SERVIÇOS

3. ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

3.1. BASES APLICADAS:

SICOR – BASE JUNHO/2022

SINAPI MG – BASE JUNHO/2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SICRO MG (DNIT) 04/2022

SUDECAP 06/2022

3.2. ARQUIVOS UTILIZADOS

- Projeto básico de Arquitetura:

Prancha 01- Implantação e cobertura;

Prancha 02 - 1º pavimento;

Prancha 03 - 2º pavimento;

Prancha 04 - 1º pav.existente – demolição;

Prancha 05 - 1º pav.existente – executivo;

Prancha 06 - 1º pavimento - Lay out;

Prancha 07 - 2º pavimento - Lay out;

Prancha 08 - 1º pav.existente - executivo - Lay out;

Prancha 09 – Cortes;

Prancha 10 – Fachadas.

- Memorial Descritivo de Arquitetura;
- Sondagem à percussão.

3.3. CONDIÇÕES TÉCNICAS

O presente orçamento foi elaborado tem como base os arquivos listados acima – projeto básico de arquitetura, memorial descritivo de arquitetura e relatório de sondagem à percussão. Estes arquivos serviram de base para todos os levantamentos de quantidades de arquitetura, fundações, estrutura e instalações. Serviram também para cotações especificas de serviços e materiais.

Concluídos os levantamentos, montou-se as seguintes planilhas:

- Planilha de memória de cálculo dos levantamentos do projeto arquitetônico;
- Planilha analítica de serviços;
- Planilha de composições de preços unitários - neste arquivo temos:
  * CPU's dos serviços das tabelas oficiais citadas acima;
  * CPU's especificas necessárias ao projeto criadas utilizando-se insumos e composições das tabelas oficiais e também através das cotações de materiais e serviços;
- Mapa de cotações de materiais e serviços.

Depois de finalizado o orçamento de custo, tratou-se do seguinte:

- Planilha de cálculo do Demonstrativo do BDI;
- Planilha analítica de venda com a aplicação do BDI calculado;
- Planilha sintética;
- Cronograma físico-financeiro;
- Planilha da Matriz de Risco/Taxa de Contingência;
- Planilha resumo – planilha sintética mais a taxa de risco;
- Inserção no memorial descritivo de arquitetura de dados da estrutura e das instalações;
- Curva ABC de serviços.

3.4. PLANILHAS

3.4.1. ORÇAMENTO ANALÍTICO

A Planilha do orçamento analítico apresenta detalhadamente a discriminação de todos os serviços levantados para a execução da obra, a partir dos arquivos disponíveis.

A planilha é composta de grupos e sub-grupos enumerados, com códigos das composições, unidades, quantidades, preços unitários e totais por serviço, por grupo e sub-grupo e total geral do orçamento.

3.4.2. ORÇAMENTO SINTÉTICO

O orçamento sintético, apresenta um resumo dos valores orçados de cada grupo de serviços, não levando em consideração os serviços e materiais unitários. A divisão é feita por grupos de serviços, englobando todos os serviços necessários para a execução dos projetos apresentados pela contratada. Esta divisão também é ferramenta para a análise do Cronograma Físico-Financeiro conforme detalhado adiante.

3.4.3. RESUMO (Sintético e Taxa de Risco)

A planilha resumo é a cópia da planilha do orçamento sintético acrescida da taxa de risco do empreendimento.

3.4.4. PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Físico-Financeiro é uma planilha composta pelos grupos de serviços para a construção da obra e levando-se em consideração também o prazo de execução. Esta planilha define mês a mês a evolução das etapas com a previsão de desembolso/recebimento do contratante/contratado.

O Cronograma Físico-Financeiro foi elaborado tendo como base a planilha do orçamento sintético.

3.4.5. DEMONSTRATIVO DO BDI

O BDI, ou Benefícios e Despesas Indiretas é uma taxa a ser aplicada aos custos diretos dos serviços previamente calculados.

Os valores foram calculados conforme acordão nº 2622/2013 TCU – PLENÁRIO, levando-se em consideração o ISS da PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO.

Os parâmetros adotados para cálculo são:

- Administração central;
- Lucro bruto;
- Despesas financeiras;
- Seguro, garantias e risco;
- Impostos – ISS, PIS, COFINS e CPRB

3.4.6. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A planilha de composições de preços unitários apresenta todas as CPU's para todos os serviços relacionados na planilha analítica: CPU's de serviços de tabelas oficiais, CPU's de serviços especificas do projeto e também composições auxiliares.

As CPU's criadas possuem códigos enumerados e foram criadas utilizando-se os insumos e serviços das tabelas oficiais, insumos e serviços cotados em diversos fornecedores, com índices de consumos baseados em tabelas oficiais ou de outras obras com características similares.

3.4.7. MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

O mapa de cotação serviu de base para a planilha de CPU's.
Esta planilha elenca todas as cotações de materiais e serviços utilizados nas CPU's.
As cotações foram feitas em empresas especificas e em sites de grandes fornecedores.
O critério de escolha do preço no mapa foi: média dos preços coletados.
Foram solicitadas cotações em no mínimo três empresas, sendo que em alguns itens tivemos resposta efetiva de somente um fornecedor, resposta negativa e/ou agradecendo e outros sem resposta.

3.4.8. TAXA DE RISCO

SOBRE A TAXA DE RISCO (RESERVA DE CONTINGÊNCIA):

Para o cálculo do Adicional de Risco (Reserva de Contingência foram consideradas as Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do TCU, conforme descrito a seguir**:**

a) O ponto de partida para a análise quantitativa dessas incertezas foi a identificação dos riscos, com a construção da Matriz de Riscos e Taxa de Risco (Reserva de Contingência) (ANEXO I-D), instrumento que elenca e aloca entre as partes todos os eventos que podem impactar o empreendimento, em especial seus custos e prazos de execução.

b) Com base no orçamento estimado do empreendimento, em referências teóricas e em dados históricos, foram produzidos cenários de risco com a respectiva probabilidade de ocorrência, de forma que pudesse ser definida uma reserva de contingência a ser utilizada neste empreendimento.
Dentre as metodologias existentes para análise de riscos e estimativa de contingências, foi utilizado o Método de Cálculo do Valor Esperado. Os riscos foram identificados na Matriz de Risco em seguida foram atribuídos os custos financeiros (impacto). Após foi realizada a análise quantitativa (probabilidade de o risco acontecer), gerando assim o valor monetário esperado (VME), calculado conforme fórmula abaixo:

VME = PROBABILIDADE X IMPACTO FINANCEIRO

A soma dos VMEs dos riscos considerados prioritários, gerou a reserva de contingência.

c) Para precificar cada um dos riscos foram identificados e quantificados os recursos necessários às soluções mitigadoras, sendo eles na maioria calculados em horas de trabalho de consultoria. Os valores identificados para as soluções mitigadoras foram atribuídos com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI

3.4.9. MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES E ESTRUTURA

Descrevemos neste arquivo as demais especificações consideradas no orçamento tais como terraplenagem, demolições, fundações, estrutura, alvenaria, cobertura, impermeabilização, ar condicionado, projetos executivos e instalações elétricas e hidro sanitárias.

Este memorial foi complementado ao memorial descritivo de arquitetura disponibilizado junto ao projeto básico.

3.4.10. CURVA ABC DE SERVIÇOS

A Curva ABC é uma ferramenta gerencial para classificar as informações ao separar os itens de serviços de maior relevância ou impacto. Dessa maneira, a Curva ABC auxilia na administração de custos da obra.

Como resultado, a Curva ABC será classificada em:

- **Classe A:** Itens que possuem um valor de demanda ou consumo alto;
- **Classe B:** Itens que possuem um valor de demanda ou consumo intermediário;
- **Classe C:** Itens que possuem um valor de demanda ou consumo baixo.

Nesta classificação ABC é possível notar que:

- 20% dos itens são considerados A e correspondem a 80% do valor da demanda ou consumo;
- 30% dos itens são considerados B e correspondem a 15% do valor da demanda ou consumo;
- 50% dos itens são considerados C e correspondem a 5% do valor de demanda ou consumo.

3.5. MEMORIAL DE CÁLCULO

As "Memórias de Cálculos" definem os parâmetros e ações tomadas para o levantamento dos quantitativos de todos os serviços e materiais envolvidos nos projetos apresentados.

MBL ENGENHEIROS E CONSTRUTORES LTDA

CNPJ: 15.581.393/0001-41

ANEXOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
01.	**SERVIÇOS TÉCNICOS**				
	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO				
01.01	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2	UN	4,00	R$ 3.086,29	R$ 12.345,16
	PROJETOS EXECUTIVOS: ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES				
01.02	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA	PR A1	2,00	R$ 1.143,50	R$ 2.287,00
01.03	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES	PR A1	2,00	R$ 574,73	R$ 1.149,46
01.04	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	PR A1	35,00	R$ 1.889,83	R$ 66.144,05
01.05	PROJETO DE LAYOUT	PR A1	30,00	R$ 910,00	R$ 27.300,00
01.06	PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL	PR A1	4,00	R$ 1.203,38	R$ 4.813,52
01.07	PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA	PR A1	3,00	R$ 1.478,44	R$ 4.435,32
01.08	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO	PR A1	2,00	R$ 1.397,66	R$ 2.795,32
01.09	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO E FUNDAÇÃO	PR A1	80,00	R$ 1.487,99	R$ 119.039,20
01.10	PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO	PR A1	2,00	R$ 1.303,69	R$ 2.607,38
01.11	PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	PR A1	2,00	R$ 1.620,09	R$ 3.240,18
01.12	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	45,00	R$ 1.761,17	R$ 79.252,65
01.13	PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO	PR A1	6,00	R$ 725,50	R$ 4.353,00
01.14	PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO	PR A1	4,00	R$ 969,45	R$ 3.877,80
01.15	PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	PR A1	8,00	R$ 1.770,53	R$ 14.164,24
01.16	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	PR A1	6,00	R$ 1.281,20	R$ 7.687,20
01.17	PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO	PR A1	14,00	R$ 1.761,17	R$ 24.656,38
01.18	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	PR A1	25,00	R$ 1.696,29	R$ 42.407,25
01.19	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PR A1	12,00	R$ 1.496,82	R$ 17.961,84
01.20	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	PR A1	4,00	R$ 1.273,85	R$ 5.095,40
01.21	PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE ÁGUA QUENTE	PR A1	4,00	R$ 1.299,33	R$ 5.197,32
01.22	PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO	PR A1	2,00	R$ 1.631,40	R$ 3.262,80
01.23	PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS	PR A1	5,00	R$ 1.388,43	R$ 6.942,15
01.24	PROJETO EXECUTIVO DE GLP	PR A1	2,00	R$ 1.217,77	R$ 2.435,54
01.25	PROJETO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	PR A1	4,00	R$ 1.631,40	R$ 6.525,60
01.26	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M2	3.500,00	R$ 2,37	R$ 8.295,00
	SUBTOTAL R$ - ITEM (01.)				**R$ 478.270,76**
02.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
	OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE				
02.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE	UN	1,00	R$ 65.394,15	R$ 65.394,15
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
02.02	EQUIPE TOPOGRÁFICA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES E ESTAÇÃO TOTAL	MÊS	5,00	R$ 13.630,32	R$ 68.151,60
02.03	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	220,99	R$ 82,04	R$ 18.130,01
02.04	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	111,00	R$ 2,83	R$ 314,13
02.05	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	12,00	R$ 15,89	R$ 190,68
	DEMOLIÇÃO DE TELHADO				
02.06	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	64,00	R$ 13,84	R$ 885,76
02.07	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M2	64,00	R$ 22,25	R$ 1.424,00
02.08	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CALHA ESTRUTURAL EM FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	350,56	R$ 22,25	R$ 7.799,96
02.09	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	350,56	R$ 15,09	R$ 5.289,95
	DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIAS				

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
02.10	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	15,66	R$ 15,09	R$ 236,30
	DEMOLIÇÃO DE PISOS				
02.11	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	124,00	R$ 20,13	R$ 2.496,12
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				
02.12	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	88,00	R$ 10,59	R$ 931,92
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO				
02.13	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	6,40	R$ 327,27	R$ 2.094,52
02.14	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	4,48	R$ 51,90	R$ 232,51
02.15	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	9,60	R$ 85,12	R$ 817,15
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA				
02.16	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	91,27	R$ 151,04	R$ 13.785,42
	DEMOLIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS				
02.17	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	U	5,00	R$ 83,44	R$ 417,20
02.18	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	U	10,00	R$ 21,28	R$ 212,80
02.19	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INCANDESCENTE	U	8,00	R$ 13,30	R$ 106,40
	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA				
02.20	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	138,51	R$ 26,13	R$ 3.619,26
02.21	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE)	M3	138,51	R$ 58,85	R$ 8.151,31
	SUBTOTAL R$ - ITEM (02.)				**R$ 200.681,15**
03.	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**				
	TAPUME E CERCA				
03.01	TAPUME REMOVÍVEL DE COMPENSADO TIPO A, H = 2,20 M (PADRÃO DER-MG - COM REMOÇÃO)	M	295,62	R$ 307,03	R$ 90.764,20
	PROTEÇÃO DE TRANSEUNTE				
03.02	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO	M	50,00	R$ 4,32	R$ 216,00
	ESCRITÓRIO DE OBRA				
03.03	ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS	M2	50,00	R$ 145,51	R$ 7.275,50
03.04	BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG	UN	1,00	R$ 11.739,13	R$ 11.739,13
03.05	BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UN	1,00	R$ 10.126,81	R$ 10.126,81
03.06	BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UN	1,00	R$ 11.396,25	R$ 11.396,25
03.07	BARRACÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UN	1,00	R$ 15.664,05	R$ 15.664,05
	PLACA DE OBRA				

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
03.08	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	R$ 3.584,04	R$ 3.584,04
	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA E ENERGIA				
03.09	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	R$ 455,80	R$ 455,80
03.10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	R$ 817,59	R$ 817,59
03.11	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R$ 1.157,32	R$ 1.157,32
	REDE INTERNA PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO				
03.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	2,00	R$ 75,10	R$ 150,20
03.13	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	10,00	R$ 25,40	R$ 254,00
03.14	REATERRO MANUAL DE VALA	M3	2,00	R$ 75,10	R$ 150,20
	LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA CANTEIRO				
03.15	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	R$ 455,80	R$ 455,80
03.16	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UN	1,00	R$ 817,59	R$ 817,59
	LOCAÇÃO DA OBRA				
03.17	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	1.449,45	R$ 10,96	R$ 15.885,97
	SUBTOTAL R$ - ITEM (03.)				**R$ 170.910,45**
04.	**MOVIMENTO DE TERRA**				
	ATERRO E REATERRO				
04.01	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.	M3	1.970,00	R$ 3,48	R$ 6.855,60
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO				
04.02	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	M3	1.207,50	R$ 4,56	R$ 5.506,20
04.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	161,00	R$ 5,43	R$ 874,23
04.04	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	1.406,50	R$ 3,49	R$ 4.908,68
	TRANSPORTE DE MATERIAL				
04.05	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	1.207,50	R$ 3,63	R$ 4.383,22
04.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	6.037,50	R$ 6,09	R$ 36.768,37
	SUBTOTAL R$ - ITEM (04.)				**R$ 59.296,30**
05.	**FUNDAÇÕES**				
	FUNDAÇÕES PROFUNDAS				
05.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM	UN	1,00	R$ 1.275,53	R$ 1.275,53
05.02	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM	M	1.106,00	R$ 52,87	R$ 58.474,22
05.03	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM	M	364,00	R$ 66,95	R$ 24.369,80
	PREPARO DE ESTACAS				
05.04	CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS	U	105,00	R$ 62,93	R$ 6.607,65
	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO				
05.05	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	4.268,14	R$ 16,21	R$ 69.186,54
	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO				
05.06	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	242,03	R$ 793,27	R$ 191.995,13
	BLOCOS E CINTAMENTO				

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
	ESCAVAÇÃO DE VALAS				
05.07	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	458,31	R$ 75,10	R$ 34.419,08
05.08	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	311,68	R$ 51,42	R$ 16.026,58
	FÔRMA E DESFORMA				
05.09	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	853,68	R$ 88,79	R$ 75.798,24
	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO				
05.10	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	7.974,22	R$ 16,21	R$ 129.262,10
	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO				
05.11	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	M3	13,73	R$ 426,57	R$ 5.856,80
05.12	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	132,90	R$ 819,15	R$ 108.865,03
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CINTAMENTO				
05.13	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	841,14	R$ 26,53	R$ 22.315,44
	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA				
05.14	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M3	146,63	R$ 44,19	R$ 6.479,57
05.15	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE)	M3	146,63	R$ 58,85	R$ 8.629,17
	SUBTOTAL R$ - ITEM (05.)				**R$ 759.560,88**
06.	**ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES**				
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO				
06.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	142,50	R$ 294,13	R$ 41.913,52
	INFRA ESTRUTURA PARA ARRIMO EM BLOCO CHEIO				
	ESCAVAÇÃO DE VALAS				
06.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	23,40	R$ 75,10	R$ 1.757,34
	COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA				
06.03	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	26,00	R$ 25,40	R$ 660,40
	LASTROS DE AREIA, BRITA E CONCRETO				
06.04	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,60	R$ 557,90	R$ 1.450,54
	FÔRMA E DESFORMA				
06.05	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	52,00	R$ 77,75	R$ 4.043,00
	ARMAÇÃO EM AÇO				
06.06	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	416,00	R$ 16,21	R$ 6.743,36
	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO				
06.07	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	5,20	R$ 744,34	R$ 3.870,56
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ARRIMOS				
06.08	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	46,00	R$ 26,53	R$ 1.220,38
	REATERRO COMPACTADO DE VALA				
06.09	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	18,20	R$ 51,42	R$ 935,84
	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA				
06.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	5,20	R$ 58,85	R$ 306,02
06.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	5,20	R$ 26,13	R$ 135,87
	SUBTOTAL R$ - ITEM (06.)				**R$ 63.036,83**
07.	**ESTRUTURA**				
	ESTRUTURA EM PRÉ-FABRICADO				
07.01	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAL EM PRÉ-FABRICADA (PILARES), EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM	M3	125,42	R$ 5.401,36	R$ 677.438,57
07.02	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAL EM PRÉ-FABRICADA (VIGAS), EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM	M3	146,58	R$ 5.401,36	R$ 791.731,34
07.03	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAL EM PRÉ-FABRICADA (LAJES), EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM	M2	1.757,00	R$ 403,50	R$ 708.949,50

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
07.04	TRANSPORTE DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS, EXCLUSIVE MONTAGEM	UN	1,00	R$ 235.668,41	R$ 235.668,41
07.05	MONTAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS, EXCLUSIVE TRANSPORTE	UN	1,00	R$ 240.423,99	R$ 240.423,99
	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA OUTRAS PEÇAS ESTRUTURAIS				
	FÔRMA E DESFORMA				
07.06	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	312,61	R$ 72,20	R$ 22.570,44
	ARMAÇÃO EM AÇO				
07.07	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	4.244,25	R$ 16,21	R$ 68.799,29
	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO				
07.08	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	53,05	R$ 768,11	R$ 40.748,23
	JUNTAS DE DILTAÇÃO				
07.09	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE	M	53,05	R$ 1,20	R$ 63,66
07.10	APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE	M	53,05	R$ 35,25	R$ 1.870,01
	ESCORAMENTO METÁLICO PARA ESTRUTURAS				
07.11	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	M2XMÊS	102,56	R$ 15,85	R$ 1.625,57
	SUBTOTAL R$ - ITEM (07.)				**R$ 2.789.889,01**
08.	**ALVENARIA E DIVISÓRIAS**				
	ALVENARIAS DE TIJOLOS FURADOS				
08.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	3.615,55	R$ 78,34	R$ 283.242,18
08.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	1.279,99	R$ 94,65	R$ 121.151,05
	ALVENARIA DE PLATIBANDA				
08.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	817,19	R$ 78,34	R$ 64.018,66
	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA				
08.04	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA	M	1.352,86	R$ 8,32	R$ 11.255,79
	VERGAS E CONTRA-VERGAS				
08.05	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	3,04	R$ 3.650,91	R$ 11.098,76
08.06	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	12,16	R$ 3.370,67	R$ 40.987,34
	DIVISÓRIA EM PEDRA				
08.07	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO (D1), ESP. 2CM, COM ALTURA DE 200CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA DO SANITÁRIO	M2	99,58	R$ 808,18	R$ 80.478,56
08.08	PORTA (P1), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM FÓRMICA TS ESTRUTURAL, NA COR ÁRTICO, REFERÊNCIA L166 DA FÓRMICA OU EQUIVALENTE, INSTALADAS EM DIVISÓRIAS (D1) EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FERRAGENS COMPLETO E COM TARJETA LIVRE/OCUPADO, DE ACORDO COM O FABRICANTE	UN	35,00	R$ 2.451,02	R$ 85.785,70
	ANDAIME				

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
08.09	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M2	3.333,28	R$ 15,78	R$ 52.599,15
08.10	DUTO DE ENTULHO (ALUGUEL MENSAL), INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM	MXMÊS	480,00	R$ 55,66	R$ 26.716,80
08.11	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMÊS	3.333,28	R$ 8,17	R$ 27.232,89
08.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	96,00	R$ 10,67	R$ 1.024,32
08.13	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMÊS	96,00	R$ 24,52	R$ 2.353,92
08.14	TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADEIRO	M2	3.333,28	R$ 6,72	R$ 22.399,64
	SUBTOTAL R$ - ITEM (08.)				**R$ 830.344,76**
09.	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**				
	PORTA DE MADEIRA DE LEI				
09.01	PORTA DE MADEIRA (P2), DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	11,00	R$ 2.566,77	R$ 28.234,47
09.02	PORTA DE MADEIRA (P3), DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE, CONJUNTO DE PUXADOR EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO, REFERÊNCIA DF909 DA ITALY LINE OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	21,00	R$ 2.886,70	R$ 60.620,70
09.03	PORTA DE MADEIRA (P4), DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	56,00	R$ 2.685,42	R$ 150.383,52
09.04	PORTA DE MADEIRA (P5), DIMENSÃO (110X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	17,00	R$ 3.330,88	R$ 56.624,96

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
09.05	PORTA DE MADEIRA (P6), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	4,00	R$ 3.441,30	R$ 13.765,20
09.06	PORTA DE MADEIRA (P6), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO ESPECIAL COM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	1,00	R$ 5.335,27	R$ 5.335,27
09.07	PORTA DE MADEIRA (P7), DIMENSÃO (160X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM DUAS (2) FOLHAS DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE DOIS (2) VISORES EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM COM DIMENSÃO (50X50)CM, MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	4,00	R$ 4.992,06	R$ 19.968,24
09.08	PORTA DE MADEIRA (P8), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UM (1) VISOR EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM COM DIMENSÃO (50X50)CM, MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	14,00	R$ 3.592,88	R$ 50.300,32
09.09	PORTA DE MADEIRA (P9), DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UM (1) VISOR EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM COM DIMENSÃO (50X50)CM, MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	3,00	R$ 2.837,00	R$ 8.511,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
09.10	PORTA DE MADEIRA (P10), DIMENSÃO (160X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM DUAS (2) FOLHAS DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	4,00	R$ 4.688,90	R$ 18.755,60
09.11	PORTA DE MADEIRA (P13), DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE CORRER, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FERRAGENS DE CORRER, MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA BICO DE PAPAGAIO CROMADA, CONJUNTO DE PUXADOR EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO, REFERÊNCIA DF909 DA ITALY LINE OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	5,00	R$ 2.359,80	R$ 11.799,00
09.12	PORTA DE MADEIRA (P16), DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	1,00	R$ 2.845,53	R$ 2.845,53
	PROTETOR DE PAREDE				
09.13	PROTETOR DE PAREDE, TIPO CCR-50, FIXADO NA ALTURA 90CM DO PISO ACABADO-EIXO, NA COR VERDE CLARO, REFERÊNCIA 8790 DA COSIMO CATALDO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	585,37	R$ 193,92	R$ 113.514,95
	JANELA DE ALUMÍNIO				
09.14	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J1), DIMENSÃO (220X150/120)CM, COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR , LINHA GOLD, REFERÊNCIA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO LISO, COM ESP. 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 5.862,43	R$ 17.587,29
09.15	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J3), DIMENSÃO (150X100/170)CM, COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR, LINHA GOLD, REFERÊNCIA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO LISO, COM ESP. 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	R$ 2.886,68	R$ 121.240,56
09.16	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J4), DIMENSÃO (400X150/120)CM, COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR, LINHA GOLD, REFERÊNCIA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO LISO, COM ESP. 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R$ 8.892,99	R$ 115.608,87
09.17	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J5), DIMENSÃO (250X150/120)CM, COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR, LINHA GOLD, REFERÊNCIA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO LISO, COM ESP. 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	R$ 6.224,76	R$ 105.820,92
09.18	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J6), DIMENSÃO (150X150/120)CM, COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR, LINHA GOLD, REFERÊNCIA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO LISO, COM ESP. 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 3.896,00	R$ 38.960,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
09.19	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J7), DIMENSÃO (120X100/170)CM, COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR, LINHA GOLD, REFERÊNCIA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO LISO, COM ESP. 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 2.674,64	R$ 26.746,40
09.20	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J8), DIMENSÃO (100X100/170)CM, COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR, LINHA GOLD, REFERÊNCIA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO LISO, COM ESP. 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.486,89	R$ 4.973,78
	GUICHÊ DE ALUMÍNIO				
09.21	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G1), DIMENSÃO (100X100X110)CM, TIPO GUILHOTINA, REFERÊNCIA LINHA SUPREMA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO. ESP. 4MM, PELÍCULA DE SEGURANÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.637,70	R$ 3.275,40
09.22	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G2), DIMENSÃO (479X100X110)CM, TIPO GUILHOTINA, REFERÊNCIA LINHA SUPREMA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO. ESP. 4MM, PELÍCULA DE SEGURANÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 4.779,29	R$ 4.779,29
09.23	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G4), DIMENSÃO (190X100X110)CM, TIPO GUILHOTINA, REFERÊNCIA LINHA SUPREMA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO. ESP. 4MM, PELÍCULA DE SEGURANÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 3.111,64	R$ 3.111,64
09.24	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G5), DIMENSÃO (100X120X90)CM, TIPO GUILHOTINA, REFERÊNCIA LINHA SUPREMA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO. ESP. 4MM, PELÍCULA DE SEGURANÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 1.965,24	R$ 5.895,72
09.25	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G6), DIMENSÃO (213X100X110)CM, TIPO GUILHOTINA, REFERÊNCIA LINHA SUPREMA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO. ESP. 4MM, PELÍCULA DE SEGURANÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.574,81	R$ 2.574,81
09.26	VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (V1), DIMENSÃO (100X100X110)CM, TIPO FIXO, REFERÊNCIA LINHA SUPREMA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO. ESP. 4MM, PELÍCULA DE SEGURANÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 787,10	R$ 1.574,20
09.27	VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (V2), DIMENSÃO (200X100X110), TIPO FIXO, REFERÊNCIA LINHA SUPREMA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO. ESP. 4MM, PELÍCULA DE SEGURANÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 331,91	R$ 331,91
	PORTAS DE ALUMÍNIO				
09.28	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO (P17), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO VENEZIANA VENTILADA COM TELA MOSQUITEIRO, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA FOSCO, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA FOSCO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA, REFERÊNCIA 2233 LINHA SERRALHEIRO DA LAFONTE OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	4,00	R$ 5.043,56	R$ 20.174,24

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
09.29	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO (P18), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO VENEZIANA VENTILADA COM TELA MOSQUITEIRO, COM UMA (1) FOLHA DE CORRER E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA FOSCO, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA FOSCO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA, REFERÊNCIA 2233 LINHA SERRALHEIRO DA LAFONTE OU EQUIVALENTE, FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	1,00	R$ 5.648,62	R$ 5.648,62
	PORTAS DE VIDRO TEMPERADO				
09.30	PORTA EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO (P11), COM ESP. (4+4)MM CRISTAL, REFLETIVO COR INCOLOR, DIMENSÃO (220X210)CM, TIPO PIVOTANTE, COM UMA (1) FOLHA FIXA (150X210 CM) E UMA (1) FOLHA DE ABRIR (100X210 CM), REFERÊNCIA ARTE GLASS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FERRAGENS E PUXADOR DUPLO EM AÇO INOX COM COMPRIMENTO DE 80CM	UN	1,00	R$ 10.031,24	R$ 10.031,24
	PELE DE VIDRO				
09.31	FACHADA GLAZING EM ALUMÍNIO, LINHA SOLUTA, REFERÊNCIA DA ESQUADRIMED DESIGN EM ALUMÍNIO E VIDRO OU EQUIVALENTE COM VIDRO TEMPERADO LAMINADO 4+4MM CRISTAL, REFLETIVO COR FUMÊ, DIMENSÃO (350X270)CM, INCLUSIVE PORTA EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO (P14), TIPO PIVOTANTE, COM DUAS (2) FOLHAS DE ABRIR FIXADA EM PELE DE VIDRO, REFERÊNCIA ARTE GLASS OU EQUIVALENTE, COM FERRAGENS E PUXADOR DUPLO EM AÇO INOX COM COMPRIMENTO DE 80CM	UN	1,00	R$ 28.897,26	R$ 28.897,26
09.32	FACHADA GLAZING EM ALUMÍNIO, LINHA SOLUTA, REFERÊNCIA DA ESQUADRIMED DESIGN EM ALUMÍNIO E VIDRO OU EQUIVALENTE COM VIDRO TEMPERADO LAMINADO 4+4MM CRISTAL, REFLETIVO COR FUMÊ, DIMENSÃO (1470X270)CM, INCLUSIVE PORTA EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO (P15), TIPO PIVOTANTE, COM DUAS (2) FOLHAS DE ABRIR FIXADA EM PELE DE VIDRO, REFERÊNCIA ARTE GLASS OU EQUIVALENTE, COM FERRAGENS E PUXADOR DUPLO EM AÇO INOX COM COMPRIMENTO DE 80CM	UN	1,00	R$ 104.174,63	R$ 104.174,63
09.33	PELE DE VIDRO (J2) FACHADA GLAZING EM ALUMÍNIO, LINHA SOLUTA, REFERÊNCIA DA ESQUADRIMED DESIGN EM ALUMÍNIO E VIDRO OU EQUIVALENTE COM VIDRO TEMPERADO LAMINADO 4+4MM CRISTAL, REFLETIVO COR FUMÊ, REFERÊNCIA DA ARTE GLASS OU EQUIVALENTE	M2	142,66	R$ 1.694,18	R$ 241.691,71
	ESQUADRIAS ESPECIAIS				
09.34	PORTA ESPECIAL (P12), DIMENSÃO (160X210)CM, TIPO VAI E VEM, COM DUAS (2) FOLHAS DE ABRIR, COM VEDAÇÃO NA COR BRANCA, EM ABC REFERÊNCIA RB250CV DA REBIPLAST OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE DOIS (2) VISORES EM POLICARBONATO DE 3MM DE ESPESSURA EM MOLDURA DE BORRACHA, PARACHOQUE EM ABS DE ALTO IMPACTO REFERÊNCIA MODELO AVIÃO (CURVADO) OU EQUIVALENTE E INSTALAÇÃO DE IMÃ PARA FIXAÇÃO DA PORTA QUANDO ABERTA	UN	1,00	R$ 4.679,95	R$ 4.679,95
09.35	VISOR PLUMBÍFERO (PB), COM CHAPA DE VIDRO, TIPO CRISTAL COM ESP. 100MM, EQUIVALENTE À ESP. 2MM DE CHUMBO, COM CAIXILHO ESPECIAL EM AÇO TRATADO E PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,25	R$ 5.240,77	R$ 1.310,19
	ASSENTAMENTO DE CONTRAMARCO				
09.36	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	581,40	R$ 22,18	R$ 12.895,45
	RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS				

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
09.37	REVITALIZAÇÃO DE PORTA EXISTENTE COM PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO PARA , INCLUSIVE LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA - DIMENSÃO (1,60X2,10)M	M2	3,36	R$ 133,40	R$ 448,22
09.38	REVITALIZAÇÃO DE JANELA EXISTENTE COM PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO PARA , INCLUSIVE LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	48,00	R$ 133,40	R$ 6.403,20
	SUBTOTAL R$ - ITEM (09.)				**R$ 1.429.494,26**
10.	**VIDROS E ESPELHOS**				
	ESPELHOS				
10.01	ESPELHO (40X60CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 147,37	R$ 1.473,70
	SUBTOTAL R$ - ITEM (10.)				**R$ 1.473,70**
11.	**COBERTURA**				
	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA				
11.01	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	26.901,18	R$ 26,62	R$ 716.109,41
	COBERTURA EM TELHA METÁLICA				
11.02	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.992,68	R$ 279,10	R$ 556.156,98
	RUFOS				
11.03	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	562,53	R$ 51,28	R$ 28.846,53
	CALHAS				
11.04	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	343,70	R$ 80,83	R$ 27.781,27
	CHAPINS				
11.05	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	430,10	R$ 70,31	R$ 30.240,33
	SUBTOTAL R$ - ITEM (11.)				**R$ 1.359.134,52**
12.	**IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO**				
	IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA MOLHADAS				
12.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	223,51	R$ 28,84	R$ 6.446,02
12.02	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO	M2	175,34	R$ 56,79	R$ 9.957,55
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES EM CONTATO DIRETO COM SOLO				
12.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	1.864,50	R$ 5,43	R$ 10.124,23
12.04	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO	M3	93,23	R$ 158,39	R$ 14.766,69
12.05	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	1.864,50	R$ 3,30	R$ 6.152,85

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
12.06	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	1.864,50	R$ 152,49	R$ 284.317,60
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES				
12.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	60,00	R$ 120,28	R$ 7.216,80
12.08	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018	M	34,29	R$ 25,40	R$ 870,96
12.09	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	60,00	R$ 39,38	R$ 2.362,80
12.10	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	M2	60,00	R$ 31,01	R$ 1.860,60
	SUBTOTAL R$ - ITEM (12.)				**R$ 344.076,10**
13.	**REVESTIMENTOS**				
	REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA				
13.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	10.700,60	R$ 9,91	R$ 106.042,94
13.02	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	2.332,72	R$ 35,74	R$ 83.371,41
13.03	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	8.367,88	R$ 37,67	R$ 315.218,03
	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO				
13.04	PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE COLA DE CONTATO	M2	1.287,65	R$ 16,62	R$ 21.400,74
13.05	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, REFERÊNCIA L112 DA FÓRMICA OU EQUIVALENT, APLICADO EM PAREDE, ESP. 1,3MM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA PAREDE PARA ASSENTAMENTO	M2	1.287,65	R$ 182,98	R$ 235.614,19
	REVESTIMENTOS CERÂMICOS/AZULEJOS				
13.06	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA, DIMENSÃO (5X5)CM EM PLACA, REFERÊNCIA DA COLEÇÃO DESIGN, JC 1150, NA COR BRANCO NEVE DA CERÂMICA JATOBÁ OU EQUIVALENTE, APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPÓXI NA COR DA CERÂMICA	M2	72,48	R$ 291,80	R$ 21.149,66
13.07	REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM PAREDE, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, DIMENSÃO (30X40)CM, REFERÊNCIA LINHA FORMA SLIM DA CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTAMENTO HORIZONTAL COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPÓXI NA COR DA CERÂMICA	M2	2.009,70	R$ 245,71	R$ 493.803,38
	REVESTIMENTOS ESPECIAIS				
13.08	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, PREPARO MANUAL	M2	70,44	R$ 186,99	R$ 13.171,57
	REVESTIMENTOS DA FACHADA				
13.09	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA, DIMENSÃO (5X5)CM EM PLACA, REFERÊNCIA DA COLEÇÃO DESIGN, JD 4102, NA COR PÉROLA OCEÂNICO DA CERÂMICA JATOBÁ OU EQUIVALENTE, APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPÓXI	M2	36,20	R$ 291,80	R$ 10.563,16

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
13.10	REVESTIMENTO EM PORCELLANATO RETIFICADO, DIMENSÃO (60X60)CM, ACABAMENTO ACETINADA, REFERÊNCIA RODIN CORTEN AC DA CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	636,02	R$ 275,60	R$ 175.287,11
13.11	REVESTIMENTO EM PORCELLANATO RETIFICADO, DIMENSÃO (60X120)CM, ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE NATURAL, REFERÊNCIA MINIMUM CARBONO EXT DA CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	31,08	R$ 290,24	R$ 9.020,65
13.12	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	M2	1.029,05	R$ 21,22	R$ 21.836,44
13.13	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	1.029,05	R$ 7,05	R$ 7.254,80
13.14	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, NA COR ELEFANTE (D161), REFERÊNCIA TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	1.029,05	R$ 17,15	R$ 17.648,20
13.15	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR MARROM, INCLUSIVE LETREIRO EM CAIXA ALTA EM AÇO INOX ESCOVADO COM ILUMINAÇÃO NAS PRÓPRIAS LETRAS COM FITA DE LED E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	M2	7,57	R$ 2.267,38	R$ 17.164,06
	SUBTOTAL R$ - ITEM (13.)				**R$ 1.548.546,34**
14.	**FORROS**				
	FORROS DE GESSO ACARTONADO				
14.01	FORRO DE GESSO ACARTONADO, TIPO FGE ESTRUTURADO, COM ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60CM, TIRANTE DE ARAME GALVANIZADO, PINO COM ROSCA AÇO PARA FIXAÇÃO DO TIRANTE, EXCLUSIVE TABICA METÁLICA	M2	2.136,78	R$ 77,24	R$ 165.044,88
14.02	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	2.705,72	R$ 18,06	R$ 48.865,30
14.03	FORRO REMOVIVEL MODELO GYPREX LISO 1250 X 625 MM APOIADO EM PERFIL T24	M2	562,00	R$ 134,86	R$ 75.791,32
14.04	PERFIL T24 COM 1250MM PARA REQUADRO DE LUMINÁRIAS	UN	224,00	R$ 18,39	R$ 4.119,36
14.05	ALÇAPÃO EM PERFIL T24, NA COR BRANCA, DIMENSÃO (60X60)CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 85,82	R$ 1.029,84
14.06	ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO DE GESSO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO	M2	2.698,78	R$ 1,68	R$ 4.533,95
	SUBTOTAL R$ - ITEM (14.)				**R$ 299.384,65**
15.	**MARCENARIA E SERRALHERIA**				
	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO				
15.01	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	44,50	R$ 170,18	R$ 7.573,01
15.02	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	M	23,67	R$ 821,93	R$ 19.455,08
	GRADIS E GRADES				
15.03	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	M2	16,20	R$ 443,76	R$ 7.188,91
	BANCADAS EM MADEIRA				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
15.04	BANCADA EM MDF 15 MM TEXTURIZADA, NA COR ARGILA (BP), ALTURA DE 75CM, APOIADA SOBRE PERFIS DE METALON (20X40)MM, CHAPA 18, COM ARREMATE FRONTAL, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCA, INCLUSIVE FURO PARA PASSAGEM DE FIOS ELÉTRICOS - DIMENSÃO (5,93X0,6)M - LOCAL: POSTO ENFERMAGEM SERVIÇOS	M2	3,56	R$ 299,66	R$ 1.066,78
15.05	BANCADA EM MDF 15 MM TEXTURIZADA, NA COR ARGILA (BP), ALTURA DE 75CM, APOIADA SOBRE PERFIS DE METALON (20X40)MM, CHAPA 18, COM ARREMATE FRONTAL, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCA, INCLUSIVE FURO PARA PASSAGEM DE FIOS ELÉTRICOS - DIMENSÃO (5,25X0,6)M - LOCAL: FARMÁCIA SATÉLITE	M2	3,15	R$ 299,66	R$ 943,92
15.06	BANCADA EM MDF 15 MM TEXTURIZADA, NA COR ARGILA (BP), ALTURA DE 75CM, APOIADA SOBRE PERFIS DE METALON (20X40)MM, CHAPA 18, COM ARREMATE FRONTAL, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCA, INCLUSIVE FURO PARA PASSAGEM DE FIOS ELÉTRICOS - DIMENSÃO (3,05X0,6)M - LOCAL: PERSCRIÇÃO MÉDICA	M2	1,83	R$ 299,66	R$ 548,37
15.07	BANCADA EM MDF 15 MM TEXTURIZADA, NA COR ARGILA (BP), ALTURA DE 75CM, APOIADA SOBRE PERFIS DE METALON (20X40)MM, CHAPA 18, COM ARREMATE FRONTAL, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCA, INCLUSIVE FURO PARA PASSAGEM DE FIOS ELÉTRICOS - DIMENSÃO (3,81X0,6)M - LOCAL: ADMIN.	M2	2,29	R$ 299,66	R$ 686,22
15.08	BANCADA EM MDF 15 MM TEXTURIZADA, NA COR ARGILA (BP), ALTURA DE 75CM, APOIADA SOBRE PERFIS DE METALON (20X40)MM, CHAPA 18, COM ARREMATE FRONTAL, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCA, INCLUSIVE FURO PARA PASSAGEM DE FIOS ELÉTRICOS - DIMENSÃO (3X0,55)M - LOCAL: POSTO ENFERMAGEM/SERVIÇOS	M2	1,65	R$ 299,66	R$ 494,43
15.09	BANCADA EM MDF 15 MM TEXTURIZADA, NA COR ARGILA (BP), ALTURA DE 75CM, APOIADA SOBRE PERFIS DE METALON (20X40)MM, CHAPA 18, COM ARREMATE FRONTAL, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCA, INCLUSIVE FURO PARA PASSAGEM DE FIOS ELÉTRICOS - DIMENSÃO (2,13X0,6)M - LOCAL: RECEP. BLOCO	M2	1,28	R$ 299,66	R$ 383,56
	SUBTOTAL R$ - ITEM (15.)				**R$ 38.340,28**
16.	**PINTURA**				
	SELADOR PAREDES				
16.01	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	3.564,28	R$ 7,05	R$ 25.128,17
16.02	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	2.698,78	R$ 9,00	R$ 24.289,02
	MASSA CORRIDA (PVA E ACRÍLICA)				
16.03	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	3.564,28	R$ 19,42	R$ 69.218,31
16.04	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	2.698,78	R$ 33,07	R$ 89.248,65
	PINTURA ACRÍLICA				
16.05	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	5.731,15	R$ 17,15	R$ 98.289,22
16.06	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	2.698,78	R$ 18,97	R$ 51.195,85

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
	REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO EXISTENTE				
16.07	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	669,52	R$ 7,05	R$ 4.720,11
16.08	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	669,52	R$ 17,15	R$ 11.482,26
16.09	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMÊS	669,52	R$ 8,17	R$ 5.469,97
16.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M2	669,52	R$ 15,78	R$ 10.565,02
16.11	TELA DE PROTEÇÃO, TIPO FACHADEIRA, INSTALADA EM ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	669,52	R$ 6,72	R$ 4.499,17
	SUBTOTAL R$ - ITEM (16.)				**R$ 394.105,75**
17.	**PISOS**				
	CONTRAPISO				
17.01	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM	M2	2.698,78	R$ 42,14	R$ 113.726,58
	PISOS CERÂMICOS				
17.02	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPÓXI NA COR DO PISO	M2	144,45	R$ 95,20	R$ 13.751,64
	PISOS VINÍLICOS				
17.03	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REFERÊNCIA TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.372,46	R$ 301,44	R$ 413.714,34
17.04	PISO VINÍLICO , LINHA IQ TORO SC, NA COR LIGHT BLUE A718, REFERÊNCIA TARKETT FADEMAC, OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE FITA DE COBRE CONECTADA AO ATERRAMENTO E CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	M2	97,26	R$ 439,28	R$ 42.724,37
	PISOS DE MÁRMORE E GRANITO				
17.05	REVESTIMENTO COM GRANITO, GRANITO BRANCO DALLAS, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA (50X50)M2, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	1.014,81	R$ 345,17	R$ 350.281,96
	PISO DE LADRILHO				
17.06	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	69,80	R$ 80,46	R$ 5.616,10
	SUBTOTAL R$ - ITEM (17.)				**R$ 939.814,99**
18.	**RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL**				
	RODAPÉS DE GRANITO				
18.01	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, BRANCO DALLAS, ACBAMENTO POLIDO, ESP. 2CM, ALTURA 10CM, COM 1,8CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPÓXI	M	2.295,07	R$ 46,60	R$ 106.950,26
	SOLEIRAS DE GRANITO				
18.02	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO EPÓXI	M2	8,29	R$ 389,93	R$ 3.232,51
	PEITORIL DE GRANITO				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
18.03	PEITORIL EM GRANITO BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO EPÓXI	M2	21,84	R$ 417,18	R$ 9.111,21
	SUBTOTAL R$ - ITEM (18.)				**R$ 119.293,98**
19.	**APARELHOS E METAIS**				
	REGISTROS				
19.01	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	UN	90,00	R$ 95,59	R$ 8.603,10
19.02	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	UN	26,00	R$ 114,28	R$ 2.971,28
19.03	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	UN	208,00	R$ 96,83	R$ 20.140,64
19.04	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	UN	8,00	R$ 165,45	R$ 1.323,60
19.05	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	9,00	R$ 79,87	R$ 718,83
19.06	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	8,00	R$ 99,85	R$ 798,80
19.07	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	12,00	R$ 177,88	R$ 2.134,56
19.08	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	4,00	R$ 296,16	R$ 1.184,64
19.09	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 110MM/CPVC DN 114MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	5,00	R$ 474,46	R$ 2.372,30
	VÁLVULAS				
19.10	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UN	54,00	R$ 261,30	R$ 14.110,20
	TORNEIRAS				
19.11	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 51,63	R$ 51,63
19.12	TORNEIRA PROFISSIONAL, APLICAÇÃO DE PAREDE, EM AÇO INOX, TIPO AISI-304 (TS), LINHA CLÍNICA, REFERÊNCIA 559012 DA WOG OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 1.592,27	R$ 6.369,08
19.13	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, REFERÊNCIA 1167.C.LNK, LINHA LINK DA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	R$ 181,77	R$ 4.180,71
19.14	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	86,00	R$ 400,73	R$ 34.462,78
19.15	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, REFERÊNCIA 1157-P, LINHA PRATIKA DA FABRIMAR OU EQUIVALENTE, INLCUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 465,01	R$ 4.650,10
	BACIAS SANITÁRIAS				

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
19.16	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, REFERÊNCIA P5, LINHA VOGUE PLUS DA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE SANITÁRIO DE POLIÉSTER COM FIXAÇÃO CROMADA, LINHA VOGUE PLUS, NA COR BRANCA REFERÊNCIA AP51 DA DECA OU EQUIVALENTE (VS)	UN	30,00	R$ 926,03	R$ 27.780,90
19.17	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL SEM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCA, REFERÊNCIA P510, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO DA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO (VS1)	UN	24,00	R$ 1.335,32	R$ 32.047,68
	CUBAS				
19.18	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, REFERÊNCIA L37 M DA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R$ 364,24	R$ 4.006,64
19.19	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA EM LOUÇA, REFERÊNCIA 25006/25202, LINHA THEMA DA INCEPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UN	51,00	R$ 996,55	R$ 50.824,05
19.20	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, LINHA THEMA DA INCEPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVE	UN	14,00	R$ 423,01	R$ 5.922,14
19.21	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UN	10,00	R$ 490,52	R$ 4.905,20
	BOJO EM AÇO INOX				
19.22	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R$ 464,87	R$ 9.297,40
	TANQUES				
19.23	TANQUE DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX, USO HOSPITAL, TIPO AISI-316, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, COMPRIMENTO 200CM, INCLUSIVE RODABANCADA (RBI) NO MESMO MATERIAL DA BANCADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO	UN	1,00	R$ 5.000,17	R$ 5.000,17
19.24	TANQUE DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX, USO HOSPITAL, TIPO AISI-316, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, COMPRIMENTO 230CM, INCLUSIVE RODABANCADA (RBI) NO MESMO MATERIAL DA BANCADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO	UN	1,00	R$ 5.527,35	R$ 5.527,35

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
19.25	TANQUE GRANDE DE LOUÇA BRANCA, CAPACIDADE 40 LITROS, REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	10,00	R$ 1.359,90	R$ 13.599,00
	CHUVEIRO				
19.26	CHUVEIRO/DUCHA COM ARTICULADA DE METAL PARA USO DE AQUECEDOR, INCLUSIVE ACABAMENTOS	UN	15,00	R$ 923,64	R$ 13.854,60
19.27	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM) E ACABAMENTO	UN	15,00	R$ 281,10	R$ 4.216,50
	DUCHA HIGIÊNICA				
19.28	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), REFERÊNCIA 00455706 DA DOCOL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 181,71	R$ 181,71
	COMPLEMENTOS DE LOUÇA				
19.29	TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	54,00	R$ 80,85	R$ 4.365,90
19.30	CABIDE DE LOUÇA COM DOIS (2) GANCHOS, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO	UN	30,00	R$ 35,90	R$ 1.077,00
19.31	CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	30,00	R$ 44,32	R$ 1.329,60
19.32	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	U	30,00	R$ 62,86	R$ 1.885,80
	DISPENSER				
19.33	DISPENSER PARA TOALHAS DE MÃO SISTEMA INTERFOLHADO, FABRICADO COM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, REFERÊNCIA 30193246, NA COR BRANCA, LINHA PROFISSIONAL DA KIMBERLY-CLARK OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FIXAÇÃO, SUPORTES E ACESSÓRIOS	UN	123,00	R$ 424,39	R$ 52.199,97
19.34	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM SPRAY, FABRICADO COM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, RERÊNCIA 30152702, NA COR BRANCA, LINHA PROFISSIONALDA KIMBERLY-CLARK OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FIXAÇÃO, SUPORTES E ACESSÓRIOS	UN	123,00	R$ 233,48	R$ 28.718,04
19.35	DISPENSER PARA ÁLCOOL SPRAY, REFERÊNCIA 30180262 LINHA PROFISSIONAL DA KIMBERLY-CLARK OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FIXAÇÃO, SUPORTES E ACESSÓRIOS	UN	123,00	R$ 308,93	R$ 37.998,39
19.36	DISPENSER DE PAPELEIRA HIGIÊNICA INTERFOLHADO, EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM VISOR FRONTAL, CAPACIDADE DE 500 FOLHAS, FECHAMENTO POR CHAVE, REFERÊNCIA 30193249, LINHA PROFISSIONAL DA KIMBERLY-CLARK OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FIXAÇÃO, SUPORTES E ACESSÓRIOS	UN	54,00	R$ 168,78	R$ 9.114,12
	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS PARA DEFICIENTES				
19.37	BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050	U	15,00	R$ 931,61	R$ 13.974,15
19.38	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	48,00	R$ 238,92	R$ 11.468,16
19.39	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	15,00	R$ 279,38	R$ 4.190,70

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
19.40	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	39,00	R$ 193,49	R$ 7.546,11
19.41	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	10,00	R$ 282,24	R$ 2.822,40
19.42	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "U" PARA LAVATÓRIO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 50CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	14,00	R$ 251,18	R$ 3.516,52
	ALARME EMERGÊNCIA (PMR/PCR)				
19.43	ALARME DE EMERGÊNCIA AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO (PMR/PCR) SEM FIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 992,37	R$ 9.923,70
	BEBEDOUROS ELÉTRICOS				
19.44	BEBEDOURO (BE1), TIPO EMPRESARIAL, REFERÊNCIA BDF 300 DA IBBL OU EQUIVALENTE, INSTALADO COM ALTURA 100CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 3.393,58	R$ 10.180,74
19.45	BEBEDOURO (BE2), TIPO EMPRESARIAL, REFERÊNCIA BDF 300 DA IBBL OU EQUIVALENTE, INSTALADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NORMA NBR 9050/2004, ALTURA DA BICA DE 90CM, ALTURA MÍNIMA LIVRE DE 73 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 3.393,58	R$ 10.180,74
	SUBTOTAL R$ - ITEM (19.)				**R$ 491.727,63**
20.	**BANCADAS E PRATELEIRAS**				
	BANCADA EM AÇO INOX				
20.01	BANCADA MOLHADA CONTENDO UM (1) BOJO EM DIMENSÕES DE (500X350X250)MM E UMA (1) PIA DE DESPEJO, EM AÇO INOX, TIPO AISI 304 18/12, INCLUSIVE RODABANCADA COM ALTURA DE 10CM EM AÇO INOX, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,6X0,6)M - LOCAL: UTILIDADES	M2	0,96	R$ 5.183,91	R$ 4.976,55
20.02	BANCADA MOLHADA CONTENDO UM (1) BOJO EM DIMENSÕES DE (500X350X250)MM E UMA (1) PIA DE DESPEJO, EM AÇO INOX, TIPO AISI 304 18/12, INCLUSIVE RODABANCADA COM ALTURA DE 10CM EM AÇO INOX, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,6X0,6)M - LOCAL: UTILIDADES (1)	M2	0,96	R$ 5.183,91	R$ 4.976,55
20.03	BANCADA MOLHADA CONTENDO UM (1) BOJO EM DIMENSÕES DE (500X350X250)MM E UMA (1) PIA DE DESPEJO, EM AÇO INOX, TIPO AISI 304 18/12, INCLUSIVE RODABANCADA COM ALTURA DE 10CM EM AÇO INOX, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (2,23X0,6)M - LOCAL: UTILIDADES (2)	M2	1,34	R$ 4.174,03	R$ 5.593,20
	BANCADA EM GRANITO				

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
20.04	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (3,1X0,6)M - LOCAL: POSTO ENFERMAGEM SERVIÇOS	M2	1,86	R$ 439,78	R$ 817,99
20.05	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,4X0,6)M - LOCAL: SALA DE INALAÇÃO	M2	0,84	R$ 439,78	R$ 369,41
20.06	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (2X0,6)M - LOCAL: COPA DISTRIBUIDORA	M2	1,20	R$ 439,78	R$ 527,73
20.07	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,3X0,6)M - LOCAL: SALA DE GESSO	M2	0,78	R$ 439,78	R$ 343,02
20.08	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,25X0,6)M - LOCAL: SALA DE SUTURA/CURATIVOS	M2	0,75	R$ 439,78	R$ 329,83
20.09	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (3,75X0,6)M - LOCAL: SALA DE EMERGENCIA	M2	2,25	R$ 439,78	R$ 989,50
20.10	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,1X0,6)M - LOCAL: COPA	M2	0,66	R$ 439,78	R$ 290,25
20.11	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,25X0,6)M - LOCAL: SALA SUTURA/CURATIVO	M2	0,75	R$ 439,78	R$ 329,83
20.12	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,5X0,6)M - LOCAL: INDUÇÃO E RPA	M2	0,90	R$ 439,78	R$ 395,80
20.13	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,7X0,55)M - LOCAL: SALA DE GUARDA E PREPARO DE ANESTÉSICOS	M2	0,93	R$ 439,78	R$ 408,99

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
20.14	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (2,1X0,6)M - LOCAL: GUARDA TEMPORÁRIA CADÁVERES	M2	1,26	R$ 439,78	R$ 554,12
20.15	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (4,1X0,6)M - LOCAL: RECEPÇÃO/LAVAGEM DE MATERIAIS (ÁREA SUJA)	M2	2,46	R$ 439,78	R$ 1.081,85
20.16	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,3X0,6)M - LOCAL: SALA DE EGG	M2	0,78	R$ 439,78	R$ 343,02
20.17	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (3,51X0,6)M - LOCAL: SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS	M2	2,11	R$ 439,78	R$ 927,93
20.18	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (3X0,55)M - LOCAL: POSTO ENFERMAGEM/SERVIÇOS	M2	1,65	R$ 439,78	R$ 725,63
20.19	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,2X0,6)M - LOCAL: ESTAR MÉDICO	M2	0,72	R$ 439,78	R$ 316,64
20.20	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (2,25X0,6)M - LOCAL: VESTIÁRIO FEMININO	M2	1,35	R$ 439,78	R$ 593,70
20.21	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (2,7X0,55)M - LOCAL: IS FEMININO	M2	1,49	R$ 439,78	R$ 655,27
20.22	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (2,7X0,55)M - LOCAL: IS FEMININO (1)	M2	1,49	R$ 439,78	R$ 655,27

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
20.23	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (0,65X0,6)M - LOCAL: FRALDÁRIO	M2	0,39	R$ 439,78	R$ 171,51
20.24	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (2,25X0,6)M - LOCAL: VESTIÁRIO MASCULINO	M2	1,35	R$ 439,78	R$ 593,70
20.25	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (2X0,55)M - LOCAL: POSTO ENFERMAGEM SERVIÇOS	M2	1,10	R$ 439,78	R$ 483,75
20.26	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (4,6X0,3)M - LOCAL: POSTO ENFERMAGEM/SERVIÇOS	M2	1,38	R$ 439,78	R$ 606,89
20.27	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (2,5X0,6)M - LOCAL: COPA DISTRIBUIDORA	M2	1,50	R$ 439,78	R$ 659,67
20.28	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,1X0,6)M - LOCAL: COPA	M2	0,66	R$ 439,78	R$ 290,25
20.29	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (2,5X0,6)M - LOCAL: INDUÇÃO E RPA	M2	1,50	R$ 439,78	R$ 659,67
20.30	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (2,2X0,55)M - LOCAL: HEMOCOMP.	M2	1,21	R$ 439,78	R$ 532,13
20.31	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,7X0,55)M - LOCAL: SALA DE GUARDA E PREPARO DE ANESTÉSICOS	M2	0,93	R$ 439,78	R$ 408,99
20.32	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (12,3X0,6)M - LOCAL: ARMAZENAGEM/DISTRIBUIÇÃO	M2	7,38	R$ 439,78	R$ 3.245,57

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
20.33	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (8,9X0,6)M - LOCAL: PREPARO/ESTERILIZAÇÃO	M2	5,34	R$ 439,78	R$ 2.348,42
20.34	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (8,1X0,6)M - LOCAL: RECEPÇÃO/LAVAGEM DE MATERIAIS (ÁREA SUJA)	M2	4,86	R$ 439,78	R$ 2.137,33
20.35	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,55X0,6)M - LOCAL: FRALDÁRIO	M2	0,93	R$ 439,78	R$ 408,99
20.36	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,1X0,6)M - LOCAL: COPA (1)	M2	0,66	R$ 439,78	R$ 290,25
	TESTEIRAS E RODABANCADAS EM GRANITO				
20.37	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ACABAMENTO POLIDO, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	110,28	R$ 58,73	R$ 6.476,74
	TESTEIRAS E RODABANCADAS EM MÁRMORE				
20.38	FAIXA PARA BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ACABAMENTO POLIDO, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	56,25	R$ 151,44	R$ 8.518,50
20.39	TESTEIRA PARA BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ACABAMENTO POLIDO, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	54,43	R$ 228,89	R$ 12.458,48
	PRATELEIRA DE GRANITO				
20.40	PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS (PT), ACABAMENTO POLIDO, ESP. 2CM, PROFUNDIDADE DE 40CM, INCLUSIVE TUBO DE SEÇÃO RETANGULAR, DIMENSÃO (20X40)MM, EM AÇO GALVANIZADO, ENGASTADAS NA ALVENARIA, CHAPA GSG 18, COM ARREMATE FRONTAL, PINTADOS EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR GRAFITE ESCURO, REFERÊNCIA SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	33,46	R$ 440,91	R$ 14.752,84
	FURAÇÃO E COLAGEM EM BACADAS				
20.41	FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	UN	32,00	R$ 132,51	R$ 4.240,32
	SUBTOTAL R$ - ITEM (20.)				**R$ 85.486,08**
21.	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				
	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES				
21.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	M	885,00	R$ 28,05	R$ 24.824,25
21.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES	M	216,00	R$ 39,70	R$ 8.575,20
21.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	186,00	R$ 49,32	R$ 9.173,52

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
21.04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	208,00	R$ 52,33	R$ 10.884,64
21.05	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	246,00	R$ 70,30	R$ 17.293,80
21.06	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	178,00	R$ 107,70	R$ 19.170,60
21.07	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	52,00	R$ 183,19	R$ 9.525,88
	TUBO COBRE SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES				
21.08	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 15 MM (1/2")	M	353,00	R$ 96,87	R$ 34.195,11
21.09	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 22 MM (3/4")	M	408,00	R$ 141,06	R$ 57.552,48
21.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 28 MM (1")	M	192,00	R$ 170,21	R$ 32.680,32
21.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 35 MM (1 1/4")	M	186,00	R$ 253,00	R$ 47.058,00
21.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 42 MM (1 1/2")	M	96,00	R$ 305,27	R$ 29.305,92
21.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 54 MM (2")	M	145,00	R$ 426,37	R$ 61.823,65
21.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 66 MM (2 1/2")	M	114,00	R$ 583,38	R$ 66.505,32
	SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA				
21.15	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	10,00	R$ 12.207,31	R$ 122.073,10
	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES				
21.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	136,00	R$ 37,04	R$ 5.037,44
21.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	90,00	R$ 50,33	R$ 4.529,70
21.18	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	984,00	R$ 55,12	R$ 54.238,08
21.19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	166,00	R$ 91,29	R$ 15.154,14
21.20	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	126,00	R$ 204,06	R$ 25.711,56
21.21	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	460,00	R$ 27,01	R$ 12.424,60
	TUBO PVC ESGOTO, REFORÇADO PB, VIROLA E ANEL - INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES				
21.22	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE REFORÇADO, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	400,00	R$ 35,00	R$ 14.000,00
21.23	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,00	R$ 43,45	R$ 2.172,50
21.24	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	300,00	R$ 83,04	R$ 24.912,00
21.25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	194,00	R$ 101,76	R$ 19.741,44

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
	GRELHAS E RALOS				
21.26	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	UN	44,00	R$ 66,88	R$ 2.942,72
21.27	RALO SEMI- HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO 75MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	3,00	R$ 45,41	R$ 136,23
21.28	RALO SEMI- HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO 100MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	14,00	R$ 48,07	R$ 672,98
21.29	RALO SEMI- HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO 150MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	10,00	R$ 70,21	R$ 702,10
21.30	RALO SEMI- HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO 200MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	12,00	R$ 93,32	R$ 1.119,84
	CAIXAS DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO				
21.31	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	22,00	R$ 705,67	R$ 15.524,74
21.32	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	8,00	R$ 1.000,32	R$ 8.002,56
	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO				
21.33	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	3,00	R$ 136,48	R$ 409,44
	CAIXA SIFONADA EM PVC				
21.34	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM	UN	96,00	R$ 80,49	R$ 7.727,04
	RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO				
21.35	RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS	UN	1,00	R$ 35.789,16	R$ 35.789,16
	HIDRÔMETRO				
21.36	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	UN	1,00	R$ 450,96	R$ 450,96
	APOIO CIVIL				
21.37	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	172,50	R$ 75,10	R$ 12.954,75
21.38	REATERRO MANUAL DE VALA	M3	25,88	R$ 75,10	R$ 1.943,58
21.39	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	146,63	R$ 51,42	R$ 7.539,71
	SUBTOTAL R$ - ITEM (21.)				**R$ 824.479,06**
22.	**DRENAGEM**				
	CANALETAS				
22.01	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	155,85	R$ 172,40	R$ 26.868,54
	CAIXAS DE DRENAGEM				
22.02	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	18,00	R$ 1.049,36	R$ 18.888,48
	SUBTOTAL R$ - ITEM (22.)				**R$ 45.757,02**

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
23.	**INSTALAÇÕES DE GASES**				
	TUBOS E CONEXÕES DE COBRE				
23.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"	M	1.980,00	R$ 131,68	R$ 260.726,40
23.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 28 MM (1")	M	820,00	R$ 228,81	R$ 187.624,20
	RÉGUAS MEDICINAIS				
23.03	RÉGUA MEDICINAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, LARGURA APROXIMADA DE 5CM, CONTENDO UM (1) PONTO DE OXIGÊNIO, UM (1) PONTO DE AR MEDICINAL, UM (1) PONTO DE GÁS ANESTÉSICO, DOIS (2) PONTOS DE VÁCUO CLÍNICO, UM (1) PONTO DE ÓXIDO NITROSO, OITO (8) TOMADAS COM TENSÃO DE 127V E OITO (8) TOMADAS COM TENSÃO DE 220V, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LOCAL SALA DE CIRURGIA E UTI	UN	10,00	R$ 2.866,08	R$ 28.660,80
23.04	RÉGUA MEDICINAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, LARGURA APROXIMADA DE 5CM, CONTENDO DOIS (2) PONTOS DE OXIGÊNIO, DOIS (2) PONTOS DE AR MEDICINAL, QUATRO (4) TOMADAS COM TENSÃO DE 127V, DUAS (2) TOMADAS COM TENSÃO DE 220V E DOIS (2) PONTOS DE DADOS RJ-45 CAT.6E, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LOCAL SALAS DE INTERNAÇÃO	UN	41,00	R$ 1.961,31	R$ 80.413,71
	VÁLVULAS PARA GASES				
23.05	VÁLVULA DE BLOQUEIO, TIPO ESFERA, LIMPA PARA USO COM OXIGÊNIO, CORPO EM INOX, ESFERA EM INOX, EXTREMIDADES ROSCA FÊMEA 1/2" NPT, CLASSE 250, COM DISPOSITIVO PARA TRAVAMENTO DA HASTE (CADEADO), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 92,26	R$ 645,82
23.06	VÁLVULA DE BLOQUEIO, TIPO ESFERA, LIMPA PARA USO COM OXIGÊNIO GÁS, CORPO EM INOX, ESFERA EM INOX, EXTREMIDADES ROSCA FÊMEA 1" NPT; CLASSE 250, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 118,63	R$ 237,26
	CENTRAIS DE GASES E COMPLEMENTOS				
23.07	CAIXA PARA VÁLVULAS DE SECÇÃO COM ALOJAMENTO PARA 2 VÁLVULAS ATÉ 1", REFERÊNCIA VALMIG OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE IDENTIFICAÇÃO NA TAMPA "GASES MEDICINAIS, NÃO FECHE", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE VÁLVULAS	UN	2,00	R$ 369,05	R$ 738,10
23.08	MANIFOLD COM REGULADORES PARA CENTRAL DE CO2 MEDICINAL SEMI AUTOMÁTICA, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CALIBRADA, REFERENCIA VALMIG MANIFOLD CGM 30 SÉRIE 500 CÓDIGO VALMIG 10.2909.106 OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 11.730,40	R$ 11.730,40
23.09	MANIFOLD COM REGULADORES PARA CENTRAL DE OXIGÊNIO SEMI AUTOMÁTICA, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CALIBRADA, REFERENCIA VALMIG MANIFOLD CGM 30 SÉRIE 500 OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 11.730,40	R$ 11.730,40
23.10	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL PARA AR MEDICINAL, COM MANÔMETRO INDICADOR DE PRESSÃO, SINALIZADOR SONORO E LUMINOSO, INTERLIGADO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE POSTO DE CONSUMO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 2.174,74	R$ 10.873,70
23.11	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL PARA OXIGÊNIO, COM MANÔMETRO INDICADOR DE PRESSÃO, SINALIZADOR SONORO E LUMINOSO, INTERLIGADO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE POSTO DE CONSUMO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 2.174,74	R$ 10.873,70
23.12	TARUGO CONSUMO DE GÁS MEDICINAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83,00	R$ 89,62	R$ 7.438,46
	LIMPEZA TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS				
23.13	LIMPEZA DA LINHA, ACABAMENTOS , INCLUSIVE TESTE NA REDE DE TUBULAÇÕES E COMISSIONAMENTO	UN	1,00	R$ 14.498,26	R$ 14.498,26

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
	SUBTOTAL R$ - ITEM (23.)				**R$ 626.191,21**
24.	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**				
	REGISTROS				
24.01	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	UN	2,00	R$ 38,58	R$ 77,16
24.02	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	1,00	R$ 54,05	R$ 54,05
24.03	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	3,00	R$ 177,88	R$ 533,64
24.04	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	2,00	R$ 296,16	R$ 592,32
	REGISTRO GLOBO				
24.05	REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR, COM 45 GRAUS, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LATÃO COM VOLANTE PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 202,50	R$ 2.025,00
	TUBO AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES				
24.06	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6,00	R$ 69,69	R$ 418,14
24.07	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	285,00	R$ 173,98	R$ 49.584,30
24.08	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	60,00	R$ 226,70	R$ 13.602,00
24.09	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	30,00	R$ 303,99	R$ 9.119,70
24.10	JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	R$ 367,71	R$ 4.412,52
24.11	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	R$ 219,34	R$ 3.948,12
24.12	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	37,00	R$ 168,94	R$ 6.250,78
24.13	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R$ 181,26	R$ 1.268,82
24.14	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R$ 231,46	R$ 1.620,22
24.15	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 88,62	R$ 177,24
24.16	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	R$ 97,27	R$ 194,54
24.17	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	R$ 69,69	R$ 69,69

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
24.18	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 198,72	R$ 596,16
24.19	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 106,18	R$ 106,18
24.20	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 48,62	R$ 48,62
24.21	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 32,86	R$ 32,86
24.22	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 228,83	R$ 457,66
24.23	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 144,42	R$ 288,84
	VÁLVULA RETENÇÃO				
24.24	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 65 MM (2 1/2")	UN	2,00	R$ 509,39	R$ 1.018,78
	ABRIGOS, HIDRANTES, MANGUEIRAS, EXTINTORES				
24.25	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE MANGUEIRA, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS	UN	10,00	R$ 421,55	R$ 4.215,50
24.26	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 5-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	6,00	R$ 665,30	R$ 3.991,80
24.27	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 2-A, CAPACIDADE 10 L	U	8,00	R$ 195,99	R$ 1.567,92
24.28	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	12,00	R$ 218,80	R$ 2.625,60
24.29	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	48,00	R$ 212,31	R$ 10.190,88
24.30	EXINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS), 80-BC, PESO 50KG, SOBRE RODAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 5.563,64	R$ 11.127,28
24.31	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA	U	1,00	R$ 900,74	R$ 900,74
24.32	MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R$ 541,81	R$ 10.836,20
24.33	CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM	UN	20,00	R$ 18,01	R$ 360,20
24.34	ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO DN 38MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 123,86	R$ 1.238,60
24.35	ADAPTADOR EM LATÃO PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁPIDO 1.1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 88,81	R$ 888,10
	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI)				
24.36	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	10,00	R$ 142,71	R$ 1.427,10
24.37	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALAME DE INCÊNDIO PARA 6 LAÇOS, REFERÊNCIA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 14.726,71	R$ 14.726,71
24.38	REPETIDOR PARA CENTRAL DE DETECÇÃO PARA 6 LAÇOS, REFERÊNCIA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 7.457,76	R$ 7.457,76
24.39	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, K 80, ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE BASE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	152,00	R$ 261,41	R$ 39.734,32

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
24.40	BOTOEIRA MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 41,54	R$ 41,54
24.41	CABO BLINDADO, DUAS (2) VIAS, BITOLA 1MM2, PARA SDAI, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.950,00	R$ 5,28	R$ 10.296,00
24.42	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	567,00	R$ 30,01	R$ 17.015,67
24.43	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	180,00	R$ 47,37	R$ 8.526,60
	BOMBAS				
24.44	QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 7,5 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO	U	1,00	R$ 3.398,47	R$ 3.398,47
24.45	ELETROBOMBA MOTOR DE 7,5 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 14,93M3/H A 80MCA DE PRESSÃO	U	1,00	R$ 11.989,95	R$ 11.989,95
24.46	SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V	U	11,00	R$ 76,61	R$ 842,71
24.47	MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI	U	1,00	R$ 82,26	R$ 82,26
24.48	PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI	U	1,00	R$ 1.185,86	R$ 1.185,86
24.49	CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO DE 1,20M COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	U	1,00	R$ 440,50	R$ 440,50
	PLACAS DE SINALIZAÇÕES				
24.50	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	U	76,00	R$ 24,88	R$ 1.890,88
24.51	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM	U	10,00	R$ 24,91	R$ 249,10
24.52	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	U	75,00	R$ 27,46	R$ 2.059,50
24.53	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	U	67,00	R$ 27,59	R$ 1.848,53
24.54	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)	U	12,00	R$ 27,40	R$ 328,80
24.55	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	U	25,00	R$ 27,28	R$ 682,00
24.56	PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO)	U	2,00	R$ 40,49	R$ 80,98
24.57	PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA)	U	2,00	R$ 24,96	R$ 49,92
	SUBTOTAL R$ - ITEM (24.)				**R$ 268.795,32**
25.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES				
25.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	1.470,00	R$ 24,43	R$ 35.912,10
25.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	220,00	R$ 30,01	R$ 6.602,20
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES				
25.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	M	1.368,00	R$ 48,21	R$ 65.951,28
25.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2")	M	190,00	R$ 91,47	R$ 17.379,30
25.05	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 5/16", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	1.240,00	R$ 23,92	R$ 29.660,80
	DUTO CORRUGADO EM PEAD				
25.06	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 100 MM (4")	M	240,00	R$ 68,06	R$ 16.334,40
	PERFILADOS E ACESSÓRIOS				
25.07	PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE	M	1.255,00	R$ 68,71	R$ 86.231,05

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
25.08	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 5/16", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	1.680,00	R$ 23,92	R$ 40.185,60
	ELETROCALHA PERFURADA				
25.09	ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	452,00	R$ 152,61	R$ 68.979,72
25.10	ELETROCALHA PERFURADA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	180,00	R$ 170,83	R$ 30.749,40
25.11	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	330,00	R$ 191,33	R$ 63.138,90
25.12	ELETROCALHA PERFURADA (300X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	84,00	R$ 232,93	R$ 19.566,12
	LEITOS				
25.13	LEITO PARA CABOS, (600X100)MM, TIPO SEMI-PESADO, SEM TAMPA COM ABA, TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	46,00	R$ 252,48	R$ 11.614,08
	CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO FLEXÍVEL				
25.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	58.800,00	R$ 5,60	R$ 329.280,00
25.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	15.600,00	R$ 7,77	R$ 121.212,00
25.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	M	880,00	R$ 11,07	R$ 9.741,60
25.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V	M	250,00	R$ 16,98	R$ 4.245,00
	CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, FLEXÍVEL				
25.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	120,00	R$ 11,86	R$ 1.423,20
25.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	1.920,00	R$ 17,76	R$ 34.099,20
25.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	820,00	R$ 26,46	R$ 21.697,20
25.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	225,00	R$ 38,58	R$ 8.680,50
25.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	320,00	R$ 48,28	R$ 15.449,60
25.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	960,00	R$ 69,37	R$ 66.595,20
25.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	360,00	R$ 129,54	R$ 46.634,40

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
25.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 185 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	540,00	R$ 227,04	R$ 122.601,60
25.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 240 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	720,00	R$ 297,04	R$ 213.868,80
	CABO ISOLADO PP				
25.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TENSÃO 750V, TIPO PP 3X1,5MM2, APLICAÇÃO RABICHO PARA LUMINÁRIAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M	1.256,00	R$ 13,03	R$ 16.365,68
	CAIXAS E ACESSÓRIOS				
25.28	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR, DIMENSÃO (230X230X102)MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	R$ 146,53	R$ 5.568,14
25.29	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, COM TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÃO (200X200X100)MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00	R$ 122,24	R$ 5.623,04
25.30	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, COM TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÃO (300X300X120)MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 228,05	R$ 1.824,40
25.31	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, COM TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÃO (400X400X200)MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 364,58	R$ 1.458,32
25.32	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	447,00	R$ 10,91	R$ 4.876,77
25.33	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 14,32	R$ 57,28
	INTERRUPTOR, TOMADAS E ACESSÓRIOS				
25.34	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	28,00	R$ 62,26	R$ 1.743,28
25.35	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	110,00	R$ 51,28	R$ 5.640,80
25.36	CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	12,00	R$ 100,03	R$ 1.200,36
25.37	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	119,00	R$ 25,68	R$ 3.055,92
25.38	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	25,00	R$ 42,57	R$ 1.064,25
25.39	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	16,00	R$ 42,55	R$ 680,80

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
25.40	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	24,00	R$ 75,28	R$ 1.806,72
25.41	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	690,00	R$ 27,23	R$ 18.788,70
	CONDULETES				
25.42	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	652,00	R$ 41,14	R$ 26.823,28
	LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS				
25.43	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED QUADRADA DIM. 62 X 62 CM - 40W - TEMPERATURA DE COR 4.000K REF. SIENA FAB. EVERLIGHT OU EQUIVALENTE	UN	517,00	R$ 924,80	R$ 478.121,60
25.44	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED DE QUADRADA DIM. 31 X 31 CM -20W - TEMPERATURA DE COR 4.000K RE. SIENA FAB. EVERLIGHT OU EQUIVALENTE	UN	121,00	R$ 455,54	R$ 55.120,34
25.45	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED DE QUADRADA DIM. 18 X 18 CM -14W - TEMPERATURA DE COR 4.000K RE. SIENA FAB. EVERLIGHT OU EQUIVALENTE	UN	98,00	R$ 386,34	R$ 37.861,32
25.46	LUMNÁRIA TIPO PAINEL DE LED DE EMBUTIR QUADRADA COM DIFUSOR RECUADO 62 X 62 CM - 40W TEMPERATURA DE COR 4.000K MOD. LIGHT FRAME REF. EVERLIGH OU EQUIVALENTE	UN	21,00	R$ 1.099,37	R$ 23.086,77
25.47	LUMINÁRIA PARA POSTE TIPO HIGHBAY. CORPO ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA MICROTEXTURIZADA. IP65, COMPOSTA POR 1 MÓDULO DE LEDSMD DE ALTO DESEMPENHO, COM TEMPERATURA DE COR DE 4000K E IRC>80. FLUXO LUMINOSO DE 4800LM E FACHO LUMINOSO COM ABERTURA DE 110°. CONSUMO DE 43W E EFICÁCIA DE 111LM/W. REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE	UN	32,00	R$ 859,74	R$ 27.511,68
25.48	ACESSÓRIO SUPORTE COM 02 HASTES PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAÀ LED, CÓDIGO LEX, EM POSTE RETO COM ENCAIXE DE 60MM DE DIÂMETRO. PRODUZIDO EM AÇO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS PARA LUMINÁRIA. REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE.	UN	11,00	R$ 461,44	R$ 5.075,84
25.49	ACESSÓRIO SUPORTE COM 01 HASTE PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAÀ LED, CÓDIGO LEX, EM POSTE RETO COM ENCAIXE DE 60MM DE DIÂMETRO. PRODUZIDO EM AÇO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS PARA LUMINÁRIA. REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE.	UN	10,00	R$ 336,02	R$ 3.360,20
25.50	LUMINÁRIA PROJETOR DE SOBREPOR TIPO HIGH BAY, PARA ILUMINAÇÃO DE FACHADA. CORPO ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA COMPOSTA POR 1 MÓDULO DE LED SMD DE ALTO DESEMPENHO, COM TEMPERATURA DE COR DE 4000K E IRC>80, DISSIPADOR DE CALOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FLUXO LUMINOSO DE 8300LM. CONSUMO DE 75W E EFICÁCIA. POSSUI DRIVER DIMERIZÁVEL PWM 220V. VIDA ÚTIL DE 50.000H. GRAU DE PROTEÇÃO IP66. REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE	UN	8,00	R$ 966,38	R$ 7.731,04

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
25.51	LUMINÁRIA PROJETOR DE SOBREPOR TIPO HIGH BAY, PARA ILUMINAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. CORPO ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. COMPOSTA POR 1 MÓDULODE LED SMD DE ALTO DESEMPENHO, COM TEMPERATURA DE COR DE 4000K E IRC>80. FLUXO LUMINOSO DE 8300LM E FACHO LUMINOSO COM ABERTURA DE 110°. CONSUMO DE 75W, COM DRIVER DIMERIZÁVEL PWM 220V. VIDA ÚTIL DE 50.000H POSSUI ALÇA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO PARA INSTALAÇÃO. REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE.	UN	4,00	R$ 1.546,48	R$ 6.185,92
25.52	ACESSÓRIO SUPORTE COM 02 HASTES PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAÀ LED, CÓDIGO LEX, EM POSTE RETO COM ENCAIXE DE 60MM DE DIÂMETRO. PRODUZIDO EM AÇO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS PARA LUMINÁRIA. REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE.	UN	2,00	R$ 461,44	R$ 922,88
25.53	POSTE RETO ENGASTADO COM 5500MM DE ALTURA TOTAL, COM 5000MM ALTURA LIVRE, PRODUZIDO EM AÇO SAE 1020 , COM JANELA DE INSPEÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER A PÓ NA COR PRETA. PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIA DE LED.	UN	4,00	R$ 818,72	R$ 3.274,88
25.54	POSTE RETO ENGASTADO COM 3000MM DE ALTURA TOTAL, COM 2,5 MM ALTURA LIVRE, PRODUZIDO EM AÇO SAE 1020 , ELETROSTÁTICA EM POLIESTER A PÓ NA COR PRETA. PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIA DE LED.	UN	32,00	R$ 594,98	R$ 19.039,36
	CABINE DE MEDIÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E PROTEÇÃO POTÊNCIA 500KVA, COMPOSTO POR:				
25.55	DISJUNTOR A VÁCUO 15KV-350MVA-630A COM BOBINA DE ABERTURA E CONTATOS AUXILIARES, CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV-400A, COM E SEM FUSÍVEIS, CONJUNTO PARA PROTEÇÃO SECUNDÁRIA COM RELÉ ELETRÔNICO MICROPROCESSADO FUNÇÃO 50/51, TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL, NO-BREAK, PAINEL E INTERLIGAÇÃO, SISTEMA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO, ISOLADORES, BUCHAS DE PASSAGEM E BARRAMENTO 15KV, SUPORTES METÁLICOS PARA T. CS E T. PS, MALHA DE ATERRAMENTO, PLATAFORMA BASCULANTE. ILUMINAÇÃO DO RECINTO DA CABINE, NORMAL E DE EMERGÊNCIA, EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC – 6KG, TAPETES ISOLANTES DE BORRACHA, ARMAÇÕES DE CANTONEIRA COM PAINÉIS DE TELA, ESQUADRIAS METÁLICAS PARA VENTILAÇÃO E PORTA CORTA FOGO DE 1,50X2,10M, UM TRANSFORMADOR DE 500KVA 13,8KV-220V/12V ISOL. A SECO COM LAUDO TÉCNICO, APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO À CEMIG, SISTEMA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO INCLUINDO CABOS, BARRA CHATA EM ALUMÍNIO A FOGO, SOLDA EXOTÉRMICA, CONECTORES, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS, ETC. SERVIÇO DE DESCARGA	UN	1,00	R$ 451.744,13	R$ 451.744,13
25.56	RAMAL DE ENTRADA EM ALTA TENSÃO COM CABOS ISOL. 15KV 25 MM2 E ELETRODUTOS 100 MM FOGO A QUENTE NBR 5598	M	22,00	R$ 1.228,84	R$ 27.034,48
25.57	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	2,00	R$ 1.581,54	R$ 3.163,08
25.58	POSTE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO DA ALTA TENSÃO 11M/600 DAN	UN	1,00	R$ 23.311,90	R$ 23.311,90
25.59	OBRA CIVIL DA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO	UN	1,00	R$ 633,84	R$ 633,84
	QUADROS ELÉTRICOS				

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
25.60	QUADRO ELÉTRICO QDC-1.1 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 46 CHAVES CONTENDO: DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 120 A 06 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 15 A (ILUMINAÇÃO) 16 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 20A (TOMADAS) 08 CIRCUITOS BIFÁSICOS DE 35 A (CHUVEIROS) 08 CIRCUITOS MONOFÁSICOS (RESERVA) 04 DISPOSITIVOS DPS 25 KA DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL 20A / 30 MA PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 25.065,08	R$ 25.065,08
25.61	QUADRO ELÉTRICO QDC-1.2 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 48 CHAVES CONTENDO: DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 120 A 07 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 15 A (ILUMINAÇÃO) 21 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 20A (TOMADAS) 09 CIRCUITOS BIFÁSICOS DE 35 A (CHUVEIROS) 08 CIRCUITOS MONOFÁSICOS (RESERVA) DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL 20A / 30 MA PARA CIRCUITOS DE TOMADAS , INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 25.065,08	R$ 25.065,08
25.62	QUADRO ELÉTRICO QDC-1.3 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 32 CHAVES (ÁREA EXISTENTE) CONTENDO: DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 100 A 03 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 15 A (ILUMINAÇÃO) 12 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 20A (TOMADAS) 08 CIRCUITOS MONOFÁSICOS (RESERVA) DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL 20A / 30 MA PARA CIRCUITOS DE TOMADAS , INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 17.343,00	R$ 17.343,00
25.63	QUADRO ELÉTRICO QDC-2.1 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 120A PARA 42 CHAVES CONTENDO: DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 120 A 05 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 15 A (ILUMINAÇÃO) 14 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 20A (TOMADAS) 06 CIRCUITOS BIFÁSICOS DE 35 A (CHUVEIROS) 08 CIRCUITOS MONOFÁSICOS (RESERVA) DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL 20A / 30 MA PARA CIRCUITOS DE TOMADAS , INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 23.688,16	R$ 23.688,16
25.64	QUADRO ELÉTRICO QDC-2.2 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 52 CHAVES CONTENDO: DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 150 A 04 CIRCUITOS TRIFÁSICOS DE 40A 07 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 15 A (ILUMINAÇÃO) 21 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 20A (TOMADAS) 09 CIRCUITOS BIFÁSICOS DE 35 A (CHUVEIROS) 08 CIRCUITOS MONOFÁSICOS (RESERVA) DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL 20A / 30 MA PARA CIRCUITOS DE TOMADAS , INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 25.065,08	R$ 25.065,08
25.65	QUADRO ELÉTRICO QDC-LAV SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 24 CHAVES CONTENDO: DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 120 A E 04 CIRCUITOS TRIFÁSICOS DE 40A (AUTOCLAVES E MÁQUINAS DE LAVAR)	UN	1,00	R$ 8.459,40	R$ 8.459,40
25.66	QUADRO QDC-ELEV SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 100A, CONTENDO UM DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A, UM DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A E UM DISPOSITIVO DR 300MA	UN	2,00	R$ 6.436,50	R$ 12.873,00
25.67	QUADRO ELÉTRICO QDC-SC1 PARA SALA DE CIRURGIA COM SISTEMA IT MÉDICO 127V E SISTEMA EM 220V CONFORME NORMA IEC 61.557-8:2014 COM DISPOSITIVO DE ISOLAMENTO (DSI), TRAFOS ISOLADORES DE 10 KVA EM 127V 2E 220V, ANUNCIADOR DE ALARME E BARRAMENTOS INCLUSIVE DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO E DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS SENDO: 10 CIRCUITOS MONOFÁSICOS 127V, COM 10 DISJUNTORES DE 20A, 5KA, CURVA B E 8 CIRCUITOS 220V, COM 8 DISJUNTORES DE 20 A, RESERVA PARA 6 CHAVES	UN	1,00	R$ 22.110,16	R$ 22.110,16

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
25.68	QUADRO ELÉTRICO QDC-SC2 PARA SALA DE CIRURGIA COM SISTEMA IT MÉDICO 127V E SISTEMA EM 220V CONFORME NORMA IEC 61.557-8:2014 COM DISPOSITIVO DE ISOLAMENTO (DSI), TRAFOS ISOLADORES DE 10 KVA EM 127V 2E 220V, ANUNCIADOR DE ALARME E BARRAMENTOS INCLUSIVE DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO E DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS SENDO: 10 CIRCUITOS MONOFÁSICOS 127V, COM 10 DISJUNTORES DE 20A, 5KA, CURVA B E 8 CIRCUITOS 220V, COM 8 DISJUNTORES DE 20 A, RESERVA PARA 6 CHAVES	UN	1,00	R$ 22.110,16	R$ 22.110,16
25.69	QUADRO ELÉTRICO QDC-SC3 PARA SALA DE CIRURGIA COM SISTEMA IT MÉDICO 127V E SISTEMA EM 220V CONFORME NORMA IEC 61.557-8:2014 COM DISPOSITIVO DE ISOLAMENTO (DSI), TRAFOS ISOLADORES DE 10 KVA EM 127V 2E 220V, ANUNCIADOR DE ALARME E BARRAMENTOS INCLUSIVE DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO E DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS SENDO: 10 CIRCUITOS MONOFÁSICOS 127V, COM 10 DISJUNTORES DE 20A, 5KA, CURVA B E 8 CIRCUITOS 220V, COM 8 DISJUNTORES DE 20 A, RESERVA PARA 6 CHAVES	UN	1,00	R$ 22.110,16	R$ 22.110,16
25.70	QUADRO ELÉTRICO QDC-UTI PARA SALA DE RPA COM SISTEMA IT MÉDICO 127V E SISTEMA EM 220V CONFORME NORMA IEC 61.557-8:2014 COM DISPOSITIVO DE ISOLAMENTO (DSI) TRAFOS ISOLADORES DE 10 KVA, EM 127V E 220V, ANUNCIADOR DE ALARME E BARRAMENTOS INCLUSIVE DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO E DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS SENDO: 10 CIRCUITOS MONOFÁSICOS 127V COM 10 DISJUNTORES 20A, CURVA B E 5 CIRCUITOS 220V COM 5 DISJUNTORES 20 A CURVA B, RESERVA PARA 10 CHAVES	UN	1,00	R$ 20.565,07	R$ 20.565,07
25.71	CONJUNTO FORMADO POR DOIS TRANSFORMADORES DE SEPARAÇÃO A SECO, CONF. NORMAS NBR E IEC742/IEC61558-215 MONTADOS EM CAIXA ISOLAÇÃO IP21, MATERIAL ISOLANTE CLASSE H SENDO UM POTÊNCIA 7.5KVA PARA 60 HZ C/ TENSÃO PRIMÁRIA 220V E SECUNDÁRIA 220V E UM POTÊNCIA 3 KVA PARA 60HZ C/ TENSÃO PRIMÁRIA 127V E SECUNDÁRIA 127V. CADA TRAFO INCORPORA 1 TERMISTOR PTC 120°C MONTADO EM BASE COM BORNE PARA TRANSFORMADOR E LIGAÇÃO PARA SUPERVISÃO DA TEMPERATURA.	UN	4,00	R$ 17.610,42	R$ 70.441,68
25.72	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA ALIMENTAÇÃO DE NO-BREAK 30 KVA E/S GERAL TRIFÁSICO DE 100 A COM SAÍDA DE 4 CIRCUITOS TRIFÁSICOS DE 50A PARA ALIMENTAÇÃO DOS QDC'S-SC COM IT MÉDICO (SALAS DE CIRURGIA), 4 CIRCUITOS BIFÁSICOS 20A E 4 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 20A PARA TOMADAS SEM IT MÉDICO. EQUIPAMENTO COM BARRAMENTOS TRIFÁSICOS DE 150A E CHAVE REVERSORA DE 100A (AUTO/MANUAL).	UN	1,00	R$ 6.903,21	R$ 6.903,21
25.73	DSI DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DST DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR (CARGA E TEMPERATURA), TENSAO DE ALIMENTACAO E DA REDE = CA 70...264V, 42... 460HZ. EM CONFORMIDADE COM A NBR13534 E IEC61557-8. MEDICAO DE FUGAS EM CA E CC CONFORME ANEXO A (NORMATIVO) IEC61557-8. RESISTENCIA INTERNA 240KOHM, TENSAO DE MEDICAO 12V E CORRENTE DE MEDICAO 50UA. -	UN	8,00	R$ 7.011,64	R$ 56.093,12
25.74	TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE SECUNDARIA EM MA. -REF. STW2 FAB. RDI BENDER OU EQUIVALENTE.	UN	8,00	R$ 1.006,57	R$ 8.052,56
25.75	ANUNCIADOR DE ALARME TIPO RK9 FAB. RDI BENDER OU EQUIVALENTE	UN	8,00	R$ 677,67	R$ 5.421,36

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
25.76	QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM IEC 60439-1/3 PTTA EM PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO 14 USG E ESTRUTURA EM CHAPA DE NO MÍNIMO # 12 COM PORTA TRASEIRA E TAMPAS LATERAIS REMOVÍVEIS . O PAINEL DEVERÁ CONTER TER DIMENSÕES SUFICIENTES PARA CONEXÃO DOS CABOS DE ENTRADA E SAÍDA DE MODO A GARANTIR PERFEITO ACABAMENTO, OS FECHOS DEVERÃO SER PRÓPRIOS PARA COLOCAÇÃO DE CADEADO, GARANTINDO ATENDIMENTO A NR-10. CONSTITUINDO: 01 DISJUNTOR ELETROMAGNÉTICO AJUSTÁVEL 3P 1250A 50KA/220V (SCHNEIDER, ABB OU EQUIVALENTE), 01 DISJUNTOR ELETROMAGNÉTICO AJUSTÁVEL 3P 800A 40KA/220V (SCHNEIDER, ABB OU EQUIVALENTE), 08 DISJUNTORES ELETROMAGNÉTICO 3P 125A 40KA/220V (SCHNEIDER, ABB OU EQUIVALENTE), 01 DISJUNTORES ELETROMAGNÉTICO 3P 150A 40KA/220V (SCHNEIDER, ABB OU EQUIVALENTE), 06 DISJUNTORES ELETROMAGNÉTICO 3P 63A 25KA/220V (SCHNEIDER, ABB OU EQUIVALENTE), 04 DPS CLASSE I 12,5/60KA 250V (CLAMPER OU EQUIVALENTE), 03 CHAVES FUSÍVEL MODULAR COM FUSÍVEL GL/GG 32 A (EATON OU EQUIVALENTE), 01 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS V/A, FP/P/Q/S, ENERGIA ATIVA, REATIVA, APARENTE, THD, COM COMUNICAÇÃO RS-485 MODBUS RTU (SCHNEIDER ABB OU EQUIVALENTE, 01 BLOCO DE AFERIÇÃO PARA 3 TC'S03 TRANSFORMADORES DE CORRENTE 1250A/5KA (KRON OU EQUIVALENTE)04 CHAVES FUSÍVEL MODULAR COM FUSÍVEL GL/GG 32 A (EATON OU EQUIVALENTE), ISOLADORES, TERMINAIS, CANALETAS, CABOS, BARRAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS AUXILIARES	UN	1,00	R$ 118.755,15	R$ 118.755,15
25.77	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO 7,5 CV	UN	1,00	R$ 5.782,80	R$ 5.782,80
25.78	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE RECALQUE 3 CV	UN	1,00	R$ 3.252,82	R$ 3.252,82
25.79	BANCO DE CAPACITORES PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA COM CONTROLADOR PARA 12 ESTÁGIOS EM PAINEL AUTOPORTANTE 130 KVAR - ICC MÍNIMO 50 KA/220V CONFORME NORMA IEC 60947-2	UN	1,00	R$ 82.261,26	R$ 82.261,26
25.80	QUADRO GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR GERAL DE AJUSTÁVEL DE 800A 25KA E 04 DISJUNTORES TRIFÁSICOS DE 175A - 10 KA	UN	1,00	R$ 48.365,70	R$ 48.365,70
25.81	PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA GRUPO GERADOR, SECCIONAMENTO, PROTEÇÃO E PARTIDA EM RAMPA (PARA GERADOR E TRANSFORMADOR DE 500KVA) E PAINEL DE COMANDO, SECCIONAMENTO, PROTEÇÃO E PARTIDA EM RAMPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 55.349,11	R$ 55.349,11
	TERMINAL E CONECTOR				
25.82	NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 30 KVA - 220V, COM TRAFO ISOLADOR, DUPLA CONVERSÃO, SAÍDA SENOIDAL, COM MICROPROCESSADOR DSP, ALTO RENDIMENTO, FATOR DE POTÊNCIA 0,9, FREQUÊNCIA 60HZ, PARTIRA EM RAMPA, COMPATÍVEL COM GRUPO GERADOR, DHT DE 3% PARA CARGAS LINEARES E DE 5% PARA NÃO LINEARES, GERENCIAMENTO REMOTO, ACESSO REMOTO VIA HTTP, EQUIPADO COM TRAFO ISOLADOR E PROTEÇÃO CONTRA SOBRETEMPERATURA, SOBRETENSÃO, RUÍDOS DE REDE E VARIAÇÕES DE FREQUENCIA REF. DWTT30 FAB. ENGETRON OU EQUIVALENTE PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DAS SALAS DE CIRURGIA.	UN	1,00	R$ 171.713,75	R$ 171.713,75

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
25.83	NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 7,5 KVA - 220V, COM TRAFO ISOLADOR, DUPLA CONVERSÃO, SAÍDA SENOIDAL, COM MICROPROCESSADOR DSP, ALTO RENDIMENTO, FATOR DE POTÊNCIA 0,9, FREQUÊNCIA 60HZ, PARTIRA EM RAMPA, COMPATÍVEL COM GRUPO GERADOR, DHT DE 3% PARA CARGAS LINEARES E DE 5% PARA NÃO LINEARES, GERENCIAMENTO REMOTO, ACESSO REMOTO VIA HTTP, EQUIPADO COM TRAFO ISOLADOR E PROTEÇÃO CONTRA SOBRETEMPERATURA, SOBRETENSÃO, RUÍDOS DE REDE E VARIAÇÕES DE FREQUENCIA REF. DWTT30 FAB. ENGETRON OU EQUIVALENTE PARA ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DA UTI.	UN	1,00	R$ 85.528,13	R$ 85.528,13
25.84	NO-BREAK E/S MONOFÁSICO 3 KVA - 127V PARA ALIMENTAÇÃO DAS RÉGUAS DE TOMADAS DOS RACKS.	UN	1,00	R$ 14.420,54	R$ 14.420,54
25.85	NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 10 KVA PARA SISTEMA DE TI	UN	1,00	R$ 74.565,41	R$ 74.565,41
25.86	GRUPO GERADOR (GMG) TRIFÁSICO POT. 500 KVA - 220 V ABERTO, REF. CUMINS OU EQUIVALENTE COM QUADRO DE COMANDO E DISJUNTOR DE PROTEÇÃO MONTADO JUNTO AO GMG, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA ABERTA, MONTADA EM PAINEL AUTOPORTANTE, ATENUAÇÃO DE RUÍDO DE 85 DB, COMPLETO.	UN	1,00	R$ 595.528,43	R$ 595.528,43
25.87	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO CILÍNDRICO NA POSIÇÃO VERTICAL, COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 22.577,70	R$ 22.577,70
25.88	SERVIÇO DE DESCARGA E INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR	UN	1,00	R$ 7.881,99	R$ 7.881,99
	TERMINAL E CONECTOR				
25.89	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 2,5 MM2	UN	82,00	R$ 6,77	R$ 555,14
25.90	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2	UN	68,00	R$ 18,90	R$ 1.285,20
25.91	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 25 MM2	UN	46,00	R$ 21,79	R$ 1.002,34
25.92	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2	UN	38,00	R$ 23,88	R$ 907,44
25.93	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM2	UN	20,00	R$ 29,95	R$ 599,00
	ANILHA DE IDENTIFICAÇÃO				
25.94	ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16 MM2) - 500 UN	U	5,00	R$ 85,32	R$ 426,60
25.95	ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN	U	5,00	R$ 66,93	R$ 334,65
	SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA				
25.96	PLACAS PARA SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (150X75)CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	R$ 1.673,96	R$ 80.350,08
	SUBTOTAL R$ - ITEM (25.)				**R$ 4.500.399,77**
26.	**INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA**				
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES				
26.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	890,00	R$ 30,01	R$ 26.708,90
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES				
26.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	M	1.298,00	R$ 33,45	R$ 43.418,10
	CONDULETES				
26.03	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	108,00	R$ 41,14	R$ 4.443,12
26.04	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	265,00	R$ 47,37	R$ 12.553,05
	ELETROCALHA PERFURADA				

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
26.05	ELETROCALHA PERFURADA (300X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	280,00	R$ 232,93	R$ 65.220,40
	FIOS E CABOS TELEFÔNICOS				
26.06	CABO TELEFÔNICO CI 50.50	M	180,00	R$ 69,51	R$ 12.511,80
26.07	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-5N 50.10	M	45,00	R$ 56,83	R$ 2.557,35
	CONECTORES PARA REDE LÓGICA				
26.08	CONECTOR TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	722,00	R$ 3,52	R$ 2.541,44
	FIOS E CABOS DE FIBRA ÓTICA				
26.09	CABO DE FIBRA OTICA MULTIMODO 6 FIBRAS 62.5 MICRO OPTILAN OU EQUIVALENTE	M	90,00	R$ 21,19	R$ 1.907,10
	FIOS E CABOS PARA REDE LÓGICA				
26.10	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	38.400,00	R$ 10,53	R$ 404.352,00
	TOMADA PARA REDE LÓGICA				
26.11	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	155,00	R$ 77,62	R$ 12.031,10
26.12	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	34,00	R$ 82,20	R$ 2.794,80
26.13	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UN	30,00	R$ 66,90	R$ 2.007,00
26.14	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UN	7,00	R$ 68,37	R$ 478,59
	CAIXA DE PASSAGEM - TELEFONIA				
26.15	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	155,00	R$ 10,91	R$ 1.691,05
26.16	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	R$ 14,32	R$ 486,88
26.17	CAIXA PRÉ-MOLDADA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R2, MEDIDAS INTERNAS 107X52X50CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00	R$ 1.292,89	R$ 1.292,89
26.18	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL OU DERIVAÇÃO DG Nº6	UN	2,00	R$ 1.061,75	R$ 2.123,50
	RACKS				
26.19	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	R$ 1.572,15	R$ 6.288,60
	ACESSÓRIOS PARA RACK				
26.20	PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS	CJ	678,00	R$ 33,56	R$ 22.753,68
26.21	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO	CJ	24,00	R$ 1.630,11	R$ 39.122,64
	EQUIPAMENTOS DIVERSOS TELEFÔNICOS				
26.22	ACCESS POINT PARA REDE WIFI DUAL BAND CAT.6, REFERÊNCIA DA TP-LINK OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 2.322,15	R$ 27.865,80
	CERTIFICAÇÕES				
26.23	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6	U	452,00	R$ 16,87	R$ 7.625,24
	SUBTOTAL R$ - ITEM (26.)				**R$ 702.775,03**
27.	**INSTALAÇÕES DE SPDA**				
	CORDOALHAS				

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
27.01	CABO DE COBRE NU # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	560,00	R$ 42,74	R$ 23.934,40
27.02	CABO DE COBRE NU # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	580,00	R$ 58,41	R$ 33.877,80
	BARRA GALVANIZADA À FOGO RE-BAR				
27.03	RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	U	117,00	R$ 82,26	R$ 9.624,42
27.04	RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	U	327,00	R$ 79,52	R$ 26.003,04
	ABRAÇADEIRA				
27.05	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2"	U	4,00	R$ 25,46	R$ 101,84
27.06	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 2"	U	4,00	R$ 16,97	R$ 67,88
	TERMINAIS E CONECTORES				
27.07	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT, EM LATÃO, DIÂMETRO PARA CABOS DE 16MM2, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	R$ 22,64	R$ 679,20
27.08	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT, EM LATÃO, DIÂMETRO PARA CABOS DE 35MM2, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	R$ 24,70	R$ 864,50
27.09	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS (2) CABOS DE COBRE COM FAIXA DE DIÂMETRO DE 16-70 MM2, EM COBRE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	R$ 79,64	R$ 3.344,88
	SISTEMA DE PARA-RAIO				
27.10	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	U	1,00	R$ 1.283,93	R$ 1.283,93
27.11	PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN	U	1,00	R$ 215,71	R$ 215,71
	CAIXAS DE EQUALIZAÇÃO				
27.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	42,00	R$ 119,92	R$ 5.036,64
	CONECTORES E TERMINAIS				
27.13	PRESILHA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL 35 MM2, EM COBRE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	550,00	R$ 2,93	R$ 1.611,50
	CAPTOR				
27.14	CAPTOR DE LATÃO CROMADO, COBRE CROMADO OU AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FRANKLIN, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	R$ 270,52	R$ 9.738,72
	ATERRAMENTO				
27.15	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	UN	42,00	R$ 401,87	R$ 16.878,54
	EMISSÃO DE LAUDOS E ATESTADOS PARA EXECUÇÃO DE SPDA				
27.16	SERVIÇO DE EMISSÃOP DE ATESTADOS E LAUDOS PARA EXECUÇÃO DE SPDA	UN	1,00	R$ 14.275,74	R$ 14.275,74
	APOIO CIVIL				
27.17	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	171,00	R$ 75,10	R$ 12.842,10
27.18	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	171,00	R$ 51,42	R$ 8.792,82
	SUBTOTAL R$ - ITEM (27.)				**R$ 169.173,66**
28.	**SISTEMAS DE CFTV**				
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES				
28.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	790,00	R$ 30,01	R$ 23.707,90
	FIOS E CABOS PARA CFTV				
28.02	CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90%	M	980,00	R$ 7,70	R$ 7.546,00
	MONITORAMENTO E IMAGENS				

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
28.03	CÂMERA PARA REDE CFTV COM DOME REFERÊNCIA DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	R$ 695,74	R$ 26.438,12
	SUBTOTAL R$ - ITEM (28.)				**R$ 57.692,02**
29.	**SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO**				
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES				
29.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	M	480,00	R$ 25,56	R$ 12.268,80
29.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")	M	210,00	R$ 50,38	R$ 10.579,80
	CONDULETES				
29.03	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	278,00	R$ 47,37	R$ 13.168,86
29.04	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	58,00	R$ 69,47	R$ 4.029,26
	FIOS E CABOS PARA SONORIZAÇÃO				
29.05	CABO POLARIZADO, DUAS (2) VIAS, BITOLA 1,5MM2 (14 AWG), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.264,00	R$ 8,75	R$ 11.060,00
	SONOFLETOR				
29.06	SONOFLETOR DE EMBUTIR, TIPO REDONDO, DIÂMETRO 5", POTÊNCIA 20W RMS, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	143,00	R$ 357,04	R$ 51.056,72
	SUBTOTAL R$ - ITEM (29.)				**R$ 102.163,44**
30.	**SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM HOSPITALAR**				
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES				
30.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 15 (1/2")	M	130,00	R$ 23,80	R$ 3.094,00
30.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	M	120,00	R$ 25,56	R$ 3.067,20
	PERFILADOS E ACESSÓRIOS				
30.03	PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	60,00	R$ 82,50	R$ 4.950,00
	CONDULETES				
30.04	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	65,00	R$ 41,14	R$ 2.674,10
30.05	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	12,00	R$ 47,37	R$ 568,44
	FIOS E CABOS PARA SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM				
30.06	CABO BLINDADO, DUAS (2) VIAS, BITOLA 1MM2, PARA SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.300,00	R$ 7,33	R$ 9.529,00
30.07	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	3.900,00	R$ 10,53	R$ 41.067,00
	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM				
30.08	DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, TIPO CHAMADA DE LEITO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	R$ 2.942,00	R$ 132.390,00
30.09	DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, TIPO CHAMADA DE BANHEIRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 578,28	R$ 8.095,92
30.10	DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, TIPO SINALIZADOR DE PORTA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	R$ 721,05	R$ 12.257,85
30.11	CENTRAL CHAMADA DE ENFERMAGEM COM VOZ, REFERÊNCIA MASTER PLUS OU EQUIVALENTE, PARA POSTO DE ENFERMAGEM, INCLUSIVE PANIEL DE MENSAGEM, CAIXA PARA FECHAMENTO DE CABOS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, SOFTWARE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 34.900,98	R$ 69.801,96

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
30.12	SWITCH GERENCIÁVEL 10/100/1000, COM 24 PORTAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.807,76	R$ 3.615,52
	SUBTOTAL R$ - ITEM (30.)				**R$ 291.110,99**
31.	**SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO**				
	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO				
31.01	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, COMPOSTO NO MíNIMO DE: UNIDADES CONDENSADORAS VRF, CAPACIDADES DIVERSAS, NO TOTAL APROXIMADO DE 150TR; UNIDADES EVAPORADORAS CASSETE, HI-WALL E/OU BUILT-IN, CAPACIDADES DIVERSAS, NO TOTAL APROXIMADO DE 150TR; GABINETES DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERNO; MICRO VENTILADORES PARA EXAUSTÃO DE SANITÁRIOS; DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, ISOLADOS, OU COSNTRUÍDOS EM PAINÉIS TIPO MPU; DUTOS EM CHAPA GALVANISADA, NÃO ISOLADOS; BOCAS DE AR CONSTRUÍDAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; TUBULAÇÕES,ACESSÓRIOS E VÁLVULAS PARA REFRIGERANTE EM SISTEMA VRF, ISOLADAS; QUADROS E INTELIGAÇÕES ELÉTRICAS; PROJETOS AS-BUILT E MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R$ 4.883.913,00	R$ 4.883.913,00
	SUBTOTAL R$ - ITEM (31.)				**R$ 4.883.913,00**
32.	**INSTALAÇÕES MECÂNICAS**				
	ELEVADORES				
32.01	ELEVADOR DE PASSAGEIROS/MACA, DIMENSÃO DA CABINE (120X220)CM, ALTURA 230CM, PERCURSO TOTAL DE 410CM, CAPACIDADE TOTAL DE 1.125KG, VELOCIDADE 1M/S, NÚMERO DE PARADAS 2, PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA COM ABERTURA LATERAL, DUAS (2) FOLHAS, REFERÊNCIA SCHINDLER 5000 DA ATLAS SCHINDLER OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 297.075,00	R$ 891.225,00
	SUBTOTAL R$ - ITEM (32.)				**R$ 891.225,00**
33.	**PAVIMENTAÇÃO**				
	EXECUÇÃO DE SUB-BASE				
33.01	BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, FORNECIMENTO DA BRITA, CARGA E DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BRITA)	M3	33,99	R$ 151,21	R$ 5.139,62
33.02	TRANSPORTE DE AGREGADOS DO DEPÓSITO ATÉ A PISTA	M3XKM	849,75	R$ 1,62	R$ 1.376,59
	PAVIMENTO INTERTRABADO ESTACIONAMENTO				
33.03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLÓGICO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	560,30	R$ 94,14	R$ 52.746,64
	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO				
33.04	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	226,63	R$ 5,03	R$ 1.139,94
	ASFALTO CBUQ				
33.05	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	11,33	R$ 1.940,41	R$ 21.984,84
	SUBTOTAL R$ - ITEM (33.)				**R$ 82.387,63**
34.	**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**				
	REFORMA DO MURO EXTERNO				

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
34.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (ALTEAMENTO DO MURO)	M2	45,15	R$ 94,39	R$ 4.261,70
34.02	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	M	90,30	R$ 23,02	R$ 2.078,70
34.03	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	M2	397,32	R$ 21,22	R$ 8.431,13
34.04	REMOÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL AO TERRENO	UN	1,00	R$ 194,00	R$ 194,00
34.05	PORTÃO EM TUBO E TELA, DIMENSÃO (240X220)CM, TIPO DE CORRER, AUTOMATIZADO, INCLUSIVE PORTÃO PARA ACESSO DE PEDESTRE, DIMENSÃO (90X220)CM, ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 5.298,74	R$ 5.298,74
	REFORMA DO MURO EXTERNO (CINTAMENTO E PILARES PARA)				
34.06	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	45,72	R$ 66,79	R$ 3.053,63
34.07	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,77	R$ 781,49	R$ 2.164,72
34.08	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	110,64	R$ 16,21	R$ 1.793,47
	CONSTRUÇÃO MURO DE DIVISA				
34.09	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	240,00	R$ 94,39	R$ 22.653,60
34.10	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	M	80,00	R$ 23,02	R$ 1.841,60
34.11	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	480,00	R$ 9,91	R$ 4.756,80
34.12	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	480,00	R$ 37,67	R$ 18.081,60
34.13	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	480,00	R$ 7,05	R$ 3.384,00
34.14	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	M2	480,00	R$ 21,22	R$ 10.185,60
	CORDÃO DE CONCRETO				
34.15	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	40,40	R$ 43,83	R$ 1.770,73
	PISO TÁTIL				
34.16	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	47,09	R$ 142,27	R$ 6.699,49
34.17	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,23	R$ 141,77	R$ 1.024,99
34.18	PISO PRÉ MOLDADO A BASE DE CIMENTO E AREIA, LADRILHO HIDRÁULICO, ANTIDERRAPANTE, NO TAMANHO DE (25X25)CM, REFÊNCIA LP27- INCA DA LADRIMAR OU EQUIVALENTE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	745,68	R$ 91,52	R$ 68.244,63
	MEIO-FIO				

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
34.19	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	180,29	R$ 65,71	R$ 11.846,85
34.20	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	180,29	R$ 43,65	R$ 7.869,65
	RAMPA DE EM PASSEIO PARA ACESSO DE DEFICIENTE				
34.21	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	1,00	R$ 455,61	R$ 455,61
	DEMARCAÇÃO DE VAGAS E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL LOCAL				
34.22	SETAS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA DE 0,8MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	37,02	R$ 40,84	R$ 1.511,89
34.23	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA	M	123,34	R$ 11,94	R$ 1.472,67
34.24	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA	U	5,00	R$ 303,66	R$ 1.518,30
	BANCOS E MESA EM PEDRA				
34.25	BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM, LARGURA 30 CM	M	11,10	R$ 169,21	R$ 1.878,23
	SUBTOTAL R$ - ITEM (34.)				**R$ 192.472,33**
35.	**SERVIÇOS DE PAISAGISMO**				
	PLANTIO DE GRAMA				
35.01	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M2	178,06	R$ 34,82	R$ 6.200,04
	FORNECIMENTO DE MUDAS				
35.02	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-ROSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UN	9,00	R$ 121,93	R$ 1.097,37
35.03	FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO	UN	30,00	R$ 4,67	R$ 140,10
35.04	FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARÁ COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO	UN	20,00	R$ 2,93	R$ 58,60
35.05	FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UN	4,00	R$ 208,42	R$ 833,68
	SUBTOTAL R$ - ITEM (35.)				**R$ 8.329,79**
36.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
	FUROS EM PEÇAS DE CONCRETO				
36.01	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	15,00	R$ 69,67	R$ 1.045,05
36.02	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	35,00	R$ 111,59	R$ 3.905,65
36.03	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	25,00	R$ 142,53	R$ 3.563,25
	RASGO E ENCHIMENTO EM PAREDE				
36.04	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	M	4.869,00	R$ 3,91	R$ 19.037,79
36.05	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	M	1.191,00	R$ 6,09	R$ 7.253,19
36.06	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M	4.869,00	R$ 2,87	R$ 13.974,03

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
36.07	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M	1.191,00	R$ 3,68	R$ 4.382,88
	EDIFICAÇÃO COMPLEMENTAR PARA CASA DE GASES				
36.08	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	152,90	R$ 94,39	R$ 14.432,23
36.09	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M	M2	76,45	R$ 170,08	R$ 13.002,61
36.10	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	76,45	R$ 152,49	R$ 11.657,86
36.11	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	305,80	R$ 9,91	R$ 3.030,47
36.12	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	305,80	R$ 37,67	R$ 11.519,48
36.13	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	305,80	R$ 7,05	R$ 2.155,89
36.14	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	M2	305,80	R$ 21,22	R$ 6.489,07
36.15	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	611,60	R$ 26,62	R$ 16.280,79
36.16	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	76,45	R$ 279,10	R$ 21.337,19
36.17	PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA	M2	3,78	R$ 467,92	R$ 1.768,73
36.18	FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA	UN	2,00	R$ 173,49	R$ 346,98
36.19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON	M2	3,60	R$ 747,92	R$ 2.692,51
	EDIFICAÇÃO COMPLEMENTAR PARA INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES				
36.20	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	141,00	R$ 94,39	R$ 13.308,99
36.21	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M	M2	70,50	R$ 170,08	R$ 11.990,64
36.22	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	70,50	R$ 152,49	R$ 10.750,54

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
36.23	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	282,00	R$ 9,91	R$ 2.794,62
36.24	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	282,00	R$ 37,67	R$ 10.622,94
36.25	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	M2	282,00	R$ 21,22	R$ 5.984,04
36.26	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	282,00	R$ 7,05	R$ 1.988,10
36.27	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	564,00	R$ 26,62	R$ 15.013,68
36.28	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	70,50	R$ 279,10	R$ 19.676,55
36.29	PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA	M2	1,89	R$ 467,92	R$ 884,36
36.30	FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA	UN	1,00	R$ 173,49	R$ 173,49
36.31	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON	M2	3,60	R$ 747,92	R$ 2.692,51
	SUBTOTAL R$ - ITEM (36.)				**R$ 253.756,11**
37.	**COMUNICAÇÃO VISUAL**				
	PLACAS				
37.01	PLACA EM PVC, ESP. 2MM, DIMENSÃO (30X10)CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ACABAMENTO FOSCO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PU COM PROTEÇÃO UV, INCLUSIVE FITA DUPLA FACE NO VERSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	128,00	R$ 40,31	R$ 5.159,68
37.02	PLACA EM PVC, ESP. 2MM, DIMENSÃO (50X25)CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ACABAMENTO FOSCO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PU COM PROTEÇÃO UV, INCLUSIVE FITA DUPLA FACE NO VERSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	R$ 47,05	R$ 1.505,60
	SUBTOTAL R$ - ITEM (37.)				**R$ 6.665,28**
38.	**LIMPEZA DE OBRA**				
	LIMPEZA GERAL				
38.01	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	2.517,19	R$ 7,88	R$ 19.835,45
	SUBTOTAL R$ - ITEM (38.)				**R$ 19.835,45**
39.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				
39.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	R$ 2.270.929,47	R$ 2.270.929,47
	SUBTOTAL R$ - ITEM (39.)				**R$ 2.270.929,47**
	TOTAL GERAL R$				**R$ 28.600.920,00**

ORÇAMENTO SINTÉTICO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ETAPA	TOTAL R$	PESO (%)
01. SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 478.270,76	1,67%
02. SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 200.681,15	0,70%
03. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 170.910,45	0,60%
04. MOVIMENTO DE TERRA	R$ 59.296,30	0,21%
05. FUNDAÇÕES	R$ 759.560,88	2,66%
06. ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES	R$ 63.036,83	0,22%
07. ESTRUTURA	R$ 2.789.889,01	9,75%
08. ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R$ 830.344,76	2,90%
09. ESQUADRIAS E FERRAGENS	R$ 1.429.494,26	5,00%
10. VIDROS E ESPELHOS	R$ 1.473,70	0,01%
11. COBERTURA	R$ 1.359.134,52	4,75%
12. IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO	R$ 344.076,10	1,20%
13. REVESTIMENTOS	R$ 1.548.546,34	5,41%
14. FORROS	R$ 299.384,65	1,05%
15. MARCENARIA E SERRALHERIA	R$ 38.340,28	0,13%
16. PINTURA	R$ 394.105,75	1,38%
17. PISOS	R$ 939.814,99	3,29%
18. RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	R$ 119.293,98	0,42%
19. APARELHOS E METAIS	R$ 491.727,63	1,72%
20. BANCADAS E PRATELEIRAS	R$ 85.486,08	0,30%
21. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 824.479,06	2,88%
22. DRENAGEM	R$ 45.757,02	0,16%
23. INSTALAÇÕES DE GASES	R$ 626.191,21	2,19%
24. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ 268.795,32	0,94%
25. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 4.500.399,77	15,74%
26. INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA	R$ 702.775,03	2,46%
27. INSTALAÇÕES DE SPDA	R$ 169.173,66	0,59%
28. SISTEMAS DE CFTV	R$ 57.692,02	0,20%
29. SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO	R$ 102.163,44	0,36%
30. SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM HOSPITALAR	R$ 291.110,99	1,02%
31. SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 4.883.913,00	17,08%
32. INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R$ 891.225,00	3,12%
33. PAVIMENTAÇÃO	R$ 82.387,63	0,29%
34. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R$ 192.472,33	0,67%
35. SERVIÇOS DE PAISAGISMO	R$ 8.329,79	0,03%
36. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 253.756,11	0,89%
37. COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 6.665,28	0,02%
38. LIMPEZA DE OBRA	R$ 19.835,45	0,07%
39. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 2.270.929,47	7,94%
TOTAL GERAL	**R$ 28.600.920,00**	**100,00%**

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
31.01	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, COMPOSTO NO MíNIMO DE: UNIDADES CONDENSADORAS VRF, CAPACIDADES DIVERSAS, NO TOTAL APROXIMADO DE 150TR; UNIDADES EVAPORADORAS CASSETE, HI-WALL E/OU BUILT-IN, CAPACIDADES DIVERSAS, NO TOTAL APROXIMADO DE 150TR; GABINETES DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERNO; MICRO VENTILADORES PARA EXAUSTÃO DE SANITÁRIOS; DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, ISOLADOS, OU COSNTRUÍDOS EM PAINÉIS TIPO MPU; DUTOS EM CHAPA GALVANISADA, NÃO ISOLADOS; BOCAS DE AR CONSTRUÍDAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; TUBULAÇÕES,ACESSÓRIOS E VÁLVULAS PARA REFRIGERANTE EM SISTEMA VRF, ISOLADAS; QUADROS E INTELIGAÇÕES ELÉTRICAS; PROJETOS AS-BUILT E MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1	R$ 4.883.913,00	R$ 4.883.913,00	17,08%	17,08%
39.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1	R$ 2.270.929,47	R$ 2.270.929,47	7,94%	25,02%
07.01	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAL EM PRÉ-FABRICADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM	M3	272,00	R$ 5.401,36	R$ 1.469.169,92	5,14%	30,16%
32.01	ELEVADOR DE PASSAGEIROS/MACA, DIMENSÃO DA CABINE (120X220)CM, ALTURA 230CM, PERCURSO TOTAL DE 410CM, CAPACIDADE TOTAL DE 1.125KG, VELOCIDADE 1M/S, NÚMERO DE PARADAS 2, PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA COM ABERTURA LATERAL, DUAS (2) FOLHAS, REFERÊNCIA SCHINDLER 5000 DA ATLAS SCHINDLER OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R$ 297.075,00	R$ 891.225,00	3,12%	33,28%
36.15	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	28076,78	R$ 26,62	R$ 747.403,88	2,61%	35,89%
07.03	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAL EM PRÉ-FABRICADA (LAJES), EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM	M2	1.757,00	R$ 403,50	R$ 708.949,50	2,48%	38,37%
25.86	GRUPO GERADOR (GMG) TRIFÁSICO POT. 500 KVA - 220 V ABERTO, REF. CUMINS OU EQUIVALENTE COM QUADRO DE COMANDO E DISJUNTOR DE PROTEÇÃO MONTADO JUNTO AO GMG, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA ABERTA, MONTADA EM PAINEL AUTOPORTANTE, ATENUAÇÃO DE RUÍDO DE 85 DB, COMPLETO.	UN	1	R$ 595.528,43	R$ 595.528,43	2,08%	40,45%
11.02	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2.069,13	R$ 279,10	R$ 577.494,18	2,02%	42,47%
13.07	REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM PAREDE, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, DIMENSÃO (30X40)CM, REFERÊNCIA LINHA FORMA SLIM DA CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTAMENTO HORIZONTAL COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPÓXI NA COR DA CERÂMICA	M2	2.009,70	R$ 245,71	R$ 493.803,38	1,73%	44,20%
25.43	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED QUADRADA DIM. 62 X 62 CM - 40W - TEMPERATURA DE COR 4.000K REF. SIENA FAB. EVERLIGHT OU EQUIVALENTE	UN	517	R$ 924,80	R$ 478.121,60	1,67%	45,87%
25.55	DISJUNTOR A VÁCUO 15KV-350MVA-630A COM BOBINA DE ABERTURA E CONTATOS AUXILIARES, CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV-400A, COM E SEM FUSÍVEIS, CONJUNTO PARA PROTEÇÃO SECUNDÁRIA COM RELÉ ELETRÔNICO MICROPROCESSADO FUNÇÃO 50/51, TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL, NO-BREAK, PAINEL E INTERLIGAÇÃO, SISTEMA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO, ISOLADORES, BUCHAS DE PASSAGEM E BARRAMENTO 15KV, SUPORTES METÁLICOS PARA T. CS E T. PS, MALHA DE ATERRAMENTO, PLATAFORMA BASCULANTE. ILUMINAÇÃO DO RECINTO DA CABINE, NORMAL E DE EMERGÊNCIA, EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC – 6KG, TAPETES ISOLANTES DE BORRACHA, ARMAÇÕES DE CANTONEIRA COM PAINÉIS DE TELA, ESQUADRIAS METÁLICAS PARA VENTILAÇÃO E PORTA CORTA FOGO DE 1,50X2,10M, UM TRANSFORMADOR DE 500KVA 13,8KV-220V/12V ISOL. A SECO COM LAUDO TÉCNICO, APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO À CEMIG, SISTEMA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO INCLUINDO CABOS, BARRA CHATA EM ALUMÍNIO A FOGO, SOLDA EXOTÉRMICA, CONECTORES, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS, ETC. SERVIÇO DE DESCARGA	UN	1	R$ 451.744,13	R$ 451.744,13	1,58%	47,45%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
26.10	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	42300	R$ 10,53	R$ 445.419,00	1,56%	49,01%
17.03	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REFERÊNCIA TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.372,46	R$ 301,44	R$ 413.714,34	1,45%	50,46%
13.03	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	9.435,68	R$ 37,67	R$ 355.442,06	1,24%	51,70%
17.05	REVESTIMENTO COM GRANITO, GRANITO BRANCO DALLAS, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA (50X50)M2, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	1.014,81	R$ 345,17	R$ 350.281,96	1,22%	52,92%
08.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	4.432,74	R$ 78,34	R$ 347.260,85	1,21%	54,13%
25.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	58800	R$ 5,60	R$ 329.280,00	1,15%	55,28%
12.06	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	2.011,45	R$ 152,49	R$ 306.726,01	1,07%	56,35%
05.05	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	17.013,25	R$ 16,21	R$ 275.784,78	0,96%	57,31%
23.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"	M	1980	R$ 131,68	R$ 260.726,40	0,91%	58,22%
09.33	PELE DE VIDRO (J2) FACHADA GLAZING EM ALUMÍNIO, LINHA SOLUTA, REFERÊNCIA DA ESQUADRIMED DESIGN EM ALUMÍNIO E VIDRO OU EQUIVALENTE COM VIDRO TEMPERADO LAMINADO 4+4MM CRISTAL, REFLETIVO COR FUMÊ, REFERÊNCIA DA ARTE GLASS OU EQUIVALENTE	M2	142,66	R$ 1.694,18	R$ 241.691,71	0,85%	59,07%
07.05	MONTAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS, EXCLUSIVE TRANSPORTE	UN	1,00	R$ 240.423,99	R$ 240.423,99	0,84%	59,91%
07.04	TRANSPORTE DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS, EXCLUSIVE MONTAGEM	UN	1,00	R$ 235.668,41	R$ 235.668,41	0,82%	60,73%
13.05	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, REFERÊNCIA L112 DA FÓRMICA OU EQUIVALENT, APLICADO EM PAREDE, ESP. 1,3MM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA PAREDE PARA ASSENTAMENTO	M2	1.287,65	R$ 182,98	R$ 235.614,19	0,82%	61,55%
25.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 240 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	720	R$ 297,04	R$ 213.868,80	0,75%	62,30%
05.06	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	242,03	R$ 793,27	R$ 191.995,13	0,67%	62,97%
23.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 28 MM (1")	M	820	R$ 228,81	R$ 187.624,20	0,66%	63,63%
13.10	REVESTIMENTO EM PORCELLANATO RETIFICADO, DIMENSÃO (60X60)CM, ACABAMENTO ACETINADA, REFERÊNCIA RODIN CORTEN AC DA CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	636,02	R$ 275,60	R$ 175.287,11	0,61%	64,24%
25.82	NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 30 KVA - 220V, COM TRAFO ISOLADOR, DUPLA CONVERSÃO, SAÍDA SENOIDAL, COM MICROPROCESSADOR DSP, ALTO RENDIMENTO, FATOR DE POTÊNCIA 0,9, FREQUÊNCIA 60HZ, PARTIRA EM RAMPA, COMPATÍVEL COM GRUPO GERADOR, DHT DE 3% PARA CARGAS LINEARES E DE 5% PARA NÃO LINEARES, GERENCIAMENTO REMOTO, ACESSO REMOTO VIA HTTP, EQUIPADO COM TRAFO ISOLADOR E PROTEÇÃO CONTRA SOBRETEMPERATURA, SOBRETENSÃO, RUÍDOS DE REDE E VARIAÇÕES DE FREQUENCIA REF. DWTT30 FAB. ENGETRON OU EQUIVALENTE PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DAS SALAS DE CIRURGIA.	UN	1	R$ 171.713,75	R$ 171.713,75	0,60%	64,84%
14.01	FORRO DE GESSO ACARTONADO, TIPO FGE ESTRUTURADO, COM ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60CM, TIRANTE DE ARAME GALVANIZADO, PINO COM ROSCA AÇO PARA FIXAÇÃO DO TIRANTE, EXCLUSIVE TABICA METÁLICA	M2	2.136,78	R$ 77,24	R$ 165.044,88	0,58%	65,42%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
09.03	PORTA DE MADEIRA (P4), DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	56,00	R$ 2.685,42	R$ 150.383,52	0,53%	65,95%
30.08	DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, TIPO CHAMADA DE LEITO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45	R$ 2.942,00	R$ 132.390,00	0,46%	66,41%
16.05	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	7.429,72	R$ 17,15	R$ 127.419,69	0,45%	66,86%
25.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 185 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	540	R$ 227,04	R$ 122.601,60	0,43%	67,29%
21.15	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	10,00	R$ 12.207,31	R$ 122.073,10	0,43%	67,72%
09.15	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J3), DIMENSÃO (150X100/170)CM, COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR, LINHA GOLD, REFERÊNCIA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO LISO, COM ESP. 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	R$ 2.886,68	R$ 121.240,56	0,42%	68,14%
25.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	15600	R$ 7,77	R$ 121.212,00	0,42%	68,56%
08.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	1.279,99	R$ 94,65	R$ 121.151,05	0,42%	68,98%
01.09	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO E FUNDAÇÃO	PR A1	80,00	R$ 1.487,99	R$ 119.039,20	0,42%	69,40%
25.76	QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM IEC 60439-1/3 PTTA EM PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO 14 USG E ESTRUTURA EM CHAPA DE NO MÍNIMO # 12 COM PORTA TRASEIRA E TAMPAS LATERAIS REMOVÍVEIS . O PAINEL DEVERÁ CONTER TER DIMENSÕES SUFICIENTES PARA CONEXÃO DOS CABOS DE ENTRADA E SAÍDA DE MODO A GARANTIR PERFEITO ACABAMENTO, OS FECHOS DEVERÃO SER PRÓPRIOS PARA COLOCAÇÃO DE CADEADO, GARANTINDO ATENDIMENTO A NR-10. CONSTITUINDO: 01 DISJUNTOR ELETROMAGNÉTICO AJUSTÁVEL 3P 1250A 50KA/220V (SCHNEIDER, ABB OU EQUIVALENTE), 01 DISJUNTOR ELETROMAGNÉTICO AJUSTÁVEL 3P 800A 40KA/220V (SCHNEIDER, ABB OU EQUIVALENTE), 08 DISJUNTORES ELETROMAGNÉTICO 3P 125A 40KA/220V (SCHNEIDER, ABB OU EQUIVALENTE), 01 DISJUNTORES ELETROMAGNÉTICO 3P 150A 40KA/220V (SCHNEIDER, ABB OU EQUIVALENTE), 06 DISJUNTORES ELETROMAGNÉTICO 3P 63A 25KA/220V (SCHNEIDER, ABB OU EQUIVALENTE), 04 DPS CLASSE I 12,5/60KA 250V (CLAMPER OU EQUIVALENTE), 03 CHAVES FUSÍVEL MODULAR COM FUSÍVEL GL/GG 32 A (EATON OU EQUIVALENTE), 01 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS V/A, FP/P/Q/S, ENERGIA ATIVA, REATIVA, APARENTE, THD, COM COMUNICAÇÃO RS-485 MODBUS RTU (SCHNEIDER ABB OU EQUIVALENTE, 01 BLOCO DE AFERIÇÃO PARA 3 TC'S03 TRANSFORMADORES DE CORRENTE 1250A/5KA (KRON OU EQUIVALENTE)04 CHAVES FUSÍVEL MODULAR COM FUSÍVEL GL/GG 32 A (EATON OU EQUIVALENTE), ISOLADORES, TERMINAIS, CANALETAS, CABOS, BARRAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS AUXILIARES	UN	1	R$ 118.755,15	R$ 118.755,15	0,42%	69,82%
13.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	11.768,40	R$ 9,91	R$ 116.624,84	0,41%	70,23%
09.16	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J4), DIMENSÃO (400X150/120)CM, COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR, LINHA GOLD, REFERÊNCIA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO LISO, COM ESP. 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R$ 8.892,99	R$ 115.608,87	0,40%	70,63%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
17.01	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM	M2	2.698,78	R$ 42,14	R$ 113.726,58	0,40%	71,03%
09.13	PROTETOR DE PAREDE, TIPO CCR-50, FIXADO NA ALTURA 90CM DO PISO ACABADO-EIXO, NA COR VERDE CLARO, REFERÊNCIA 8790 DA COSIMO CATALDO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	585,37	R$ 193,92	R$ 113.514,95	0,40%	71,43%
05.12	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	132,90	R$ 819,15	R$ 108.865,03	0,38%	71,81%
18.01	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, BRANCO DALLAS, ACBAMENTO POLIDO, ESP. 2CM, ALTURA 10CM, COM 1,8CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPÓXI	M	2.295,07	R$ 46,60	R$ 106.950,26	0,37%	72,18%
09.17	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J5), DIMENSÃO (250X150/120)CM, COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR, LINHA GOLD, REFERÊNCIA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO LISO, COM ESP. 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	R$ 6.224,76	R$ 105.820,92	0,37%	72,55%
09.32	FACHADA GLAZING EM ALUMÍNIO, LINHA SOLUTA, REFERÊNCIA DA ESQUADRIMED DESIGN EM ALUMÍNIO E VIDRO OU EQUIVALENTE COM VIDRO TEMPERADO LAMINADO 4+4MM CRISTAL, REFLETIVO COR FUMÊ, DIMENSÃO (1470X270)CM, INCLUSIVE PORTA EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO (P15), TIPO PIVOTANTE, COM DUAS (2) FOLHAS DE ABRIR FIXADA EM PELE DE VIDRO, REFERÊNCIA ARTE GLASS OU EQUIVALENTE, COM FERRAGENS E PUXADOR DUPLO EM AÇO INOX COM COMPRIMENTO DE 80CM	UN	1,00	R$ 104.174,63	R$ 104.174,63	0,36%	72,91%
03.01	TAPUME REMOVÍVEL DE COMPENSADO TIPO A, H = 2,20 M (PADRÃO DER-MG - COM REMOÇÃO)	M	295,62	R$ 307,03	R$ 90.764,20	0,32%	73,23%
16.04	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	2.698,78	R$ 33,07	R$ 89.248,65	0,31%	73,54%
25.07	PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE	M	1255	R$ 68,71	R$ 86.231,05	0,30%	73,84%
08.08	PORTA (P1), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM FÓRMICA TS ESTRUTURAL, NA COR ÁRTICO, REFERÊNCIA L166 DA FÓRMICA OU EQUIVALENTE, INSTALADAS EM DIVISÓRIAS (D1) EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FERRAGENS COMPLETO E COM TARJETA LIVRE/OCUPADO, DE ACORDO COM O FABRICANTE	UN	35,00	R$ 2.451,02	R$ 85.785,70	0,30%	74,14%
25.83	NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 7,5 KVA - 220V, COM TRAFO ISOLADOR, DUPLA CONVERSÃO, SAÍDA SENOIDAL, COM MICROPROCESSADOR DSP, ALTO RENDIMENTO, FATOR DE POTÊNCIA 0,9, FREQUÊNCIA 60HZ, PARTIRA EM RAMPA, COMPATÍVEL COM GRUPO GERADOR, DHT DE 3% PARA CARGAS LINEARES E DE 5% PARA NÃO LINEARES, GERENCIAMENTO REMOTO, ACESSO REMOTO VIA HTTP, EQUIPADO COM TRAFO ISOLADOR E PROTEÇÃO CONTRA SOBRETEMPERATURA, SOBRETENSÃO, RUÍDOS DE REDE E VARIAÇÕES DE FREQUENCIA REF. DWTT30 FAB. ENGETRON OU EQUIVALENTE PARA ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DA UTI.	UN	1	R$ 85.528,13	R$ 85.528,13	0,30%	74,44%
13.02	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	2.332,72	R$ 35,74	R$ 83.371,41	0,29%	74,73%
25.79	BANCO DE CAPACITORES PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA COM CONTROLADOR PARA 12 ESTÁGIOS EM PAINEL AUTOPORTANTE 130 KVAR - ICC MÍNIMO 50 KA/220V CONFORME NORMA IEC 60947-2	UN	1	R$ 82.261,26	R$ 82.261,26	0,29%	75,02%
08.07	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO (D1), ESP. 2CM, COM ALTURA DE 200CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA DO SANITÁRIO	M2	99,58	R$ 808,18	R$ 80.478,56	0,28%	75,30%
23.04	RÉGUA MEDICINAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, LARGURA APROXIMADA DE 5CM, CONTENDO DOIS (2) PONTOS DE OXIGÊNIO, DOIS (2) PONTOS DE AR MEDICINAL, QUATRO (4) TOMADAS COM TENSÃO DE 127V, DUAS (2) TOMADAS COM TENSÃO DE 220V E DOIS (2) PONTOS DE DADOS RJ-45 CAT.6E, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LOCAL SALAS DE INTERNAÇÃO	UN	41	R$ 1.961,31	R$ 80.413,71	0,28%	75,58%
25.96	PLACAS PARA SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (150X75)CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48	R$ 1.673,96	R$ 80.350,08	0,28%	75,86%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
01.12	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	45,00	R$ 1.761,17	R$ 79.252,65	0,28%	76,14%
05.09	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	853,68	R$ 88,79	R$ 75.798,24	0,27%	76,41%
14.03	FORRO REMOVIVEL MODELO GYPREX LISO 1250 X 625 MM APOIADO EM PERFIL T24	M2	562,00	R$ 134,86	R$ 75.791,32	0,26%	76,67%
25.85	NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 10 KVA PARA SISTEMA DE TI	UN	1	R$ 74.565,41	R$ 74.565,41	0,26%	76,93%
24.42	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	2467	R$ 30,01	R$ 74.034,67	0,26%	77,19%
25.71	CONJUNTO FORMADO POR DOIS TRANSFORMADORES DE SEPARAÇÃO A SECO, CONF. NORMAS NBR E IEC742/IEC61558-215 MONTADOS EM CAIXA ISOLAÇÃO IP21, MATERIAL ISOLANTE CLASSE H SENDO UM POTÊNCIA 7.5KVA PARA 60 HZ C/ TENSÃO PRIMÁRIA 220V E SECUNDÁRIA 220V E UM POTÊNCIA 3 KVA PARA 60HZ C/ TENSÃO PRIMÁRIA 127V E SECUNDÁRIA 127V. CADA TRAFO INCORPORA 1 TERMISTOR PTC 120°C MONTADO EM BASE COM BORNE PARA TRANSFORMADOR E LIGAÇÃO PARA SUPERVISÃO DA TEMPERATURA.	UN	4	R$ 17.610,42	R$ 70.441,68	0,25%	77,44%
25.05	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 5/16", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	2920	R$ 23,92	R$ 69.846,40	0,24%	77,68%
30.11	CENTRAL CHAMADA DE ENFERMAGEM COM VOZ, REFERÊNCIA MASTER PLUS OU EQUIVALENTE, PARA POSTO DE ENFERMAGEM, INCLUSIVE PANIEL DE MENSAGEM, CAIXA PARA FECHAMENTO DE CABOS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, SOFTWARE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R$ 34.900,98	R$ 69.801,96	0,24%	77,92%
16.03	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	3.564,28	R$ 19,42	R$ 69.218,31	0,24%	78,16%
25.09	ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	452	R$ 152,61	R$ 68.979,72	0,24%	78,40%
34.18	PISO PRÉ MOLDADO A BASE DE CIMENTO E AREIA, LADRILHO HIDRÁULICO, ANTIDERRAPANTE, NO TAMANHO DE (25X25)CM, REFÊNCIA LP27- INCA DA LADRIMAR OU EQUIVALENTE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	745,68	R$ 91,52	R$ 68.244,63	0,24%	78,64%
02.02	EQUIPE TOPOGRÁFICA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES E ESTAÇÃO TOTAL	MÊS	5,00	R$ 13.630,32	R$ 68.151,60	0,24%	78,88%
25.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	960	R$ 69,37	R$ 66.595,20	0,23%	79,11%
21.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 66 MM (2 1/2")	M	114,00	R$ 583,38	R$ 66.505,32	0,23%	79,34%
25.67	QUADRO ELÉTRICO QDC-SC1/SC2/SC3 PARA SALA DE CIRURGIA COM SISTEMA IT MÉDICO 127V E SISTEMA EM 220V CONFORME NORMA IEC 61.557-8:2014 COM DISPOSITIVO DE ISOLAMENTO (DSI), TRAFOS ISOLADORES DE 10 KVA EM 127V 2E 220V, ANUNCIADOR DE ALARME E BARRAMENTOS INCLUSIVE DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO E DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS SENDO: 10 CIRCUITOS MONOFÁSICOS 127V, COM 10 DISJUNTORES DE 20A, 5KA, CURVA B E 8 CIRCUITOS 220V, COM 8 DISJUNTORES DE 20 A, RESERVA PARA 6 CHAVES	UN	3	R$ 22.110,16	R$ 66.330,48	0,23%	79,57%
01.04	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	PR A1	35,00	R$ 1.889,83	R$ 66.144,05	0,23%	79,80%
25.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	M	1368	R$ 48,21	R$ 65.951,28	0,23%	80,03%
02.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE	UN	1,00	R$ 65.394,15	R$ 65.394,15	0,23%	80,26%
26.05	ELETROCALHA PERFURADA (300X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	280	R$ 232,93	R$ 65.220,40	0,23%	80,49%
08.09	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M2	4.002,80	R$ 15,78	R$ 63.164,18	0,22%	80,71%
25.11	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	330	R$ 191,33	R$ 63.138,90	0,22%	80,93%
03.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	827,21	R$ 75,10	R$ 62.123,47	0,22%	81,15%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
21.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 54 MM (2")	M	145,00	R$ 426,37	R$ 61.823,65	0,22%	81,37%
09.02	PORTA DE MADEIRA (P3), DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE, CONJUNTO DE PUXADOR EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO, REFERÊNCIA DF909 DA ITALY LINE OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	21,00	R$ 2.886,70	R$ 60.620,70	0,21%	81,58%
05.02	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM	M	1.106,00	R$ 52,87	R$ 58.474,22	0,20%	81,78%
21.09	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 22 MM (3/4")	M	408,00	R$ 141,06	R$ 57.552,48	0,20%	81,98%
09.04	PORTA DE MADEIRA (P5), DIMENSÃO (110X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	17,00	R$ 3.330,88	R$ 56.624,96	0,20%	82,18%
25.73	DSI DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DST DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR (CARGA E TEMPERATURA), TENSAO DE ALIMENTACAO E DA REDE = CA 70...264V, 42... 460HZ. EM CONFORMIDADE COM A NBR13534 E IEC61557-8. MEDICAO DE FUGAS EM CA E CC CONFORME ANEXO A (NORMATIVO) IEC61557-8. RESISTENCIA INTERNA 240KOHM, TENSAO DE MEDICAO 12V E CORRENTE DE MEDICAO 50UA. -	UN	8	R$ 7.011,64	R$ 56.093,12	0,20%	82,38%
25.81	PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA GRUPO GERADOR, SECCIONAMENTO, PROTEÇÃO E PARTIDA EM RAMPA (PARA GERADOR E TRANSFORMADOR DE 500KVA) E PAINEL DE COMANDO, SECCIONAMENTO, PROTEÇÃO E PARTIDA EM RAMPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 55.349,11	R$ 55.349,11	0,19%	82,57%
25.44	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED DE QUADRADA DIM. 31 X 31 CM -20W - TEMPERATURA DE COR 4.000K RE. SIENA FAB. EVERLIGHT OU EQUIVALENTE	UN	121	R$ 455,54	R$ 55.120,34	0,19%	82,76%
34.09	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	579,05	R$ 94,39	R$ 54.656,52	0,19%	82,95%
21.18	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	984,00	R$ 55,12	R$ 54.238,08	0,19%	83,14%
13.12	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	M2	2.494,17	R$ 21,22	R$ 52.926,28	0,19%	83,33%
33.03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLÓGICO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	560,3	R$ 94,14	R$ 52.746,64	0,18%	83,51%
19.33	DISPENSER PARA TOALHAS DE MÃO SISTEMA INTERFOLHADO, FABRICADO COM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, REFERÊNCIA 30193246, NA COR BRANCA, LINHA PROFISSIONAL DA KIMBERLY-CLARK OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FIXAÇÃO, SUPORTES E ACESSÓRIOS	UN	123,00	R$ 424,39	R$ 52.199,97	0,18%	83,69%
16.06	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	2.698,78	R$ 18,97	R$ 51.195,85	0,18%	83,87%
29.06	SONOFLETOR DE EMBUTIR, TIPO REDONDO, DIÂMETRO 5", POTÊNCIA 20W RMS, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	143	R$ 357,04	R$ 51.056,72	0,18%	84,05%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
19.19	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA EM LOUÇA, REFERÊNCIA 25006/25202, LINHA THEMA DA INCEPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UN	51,00	R$ 996,55	R$ 50.824,05	0,18%	84,23%
09.08	PORTA DE MADEIRA (P8), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UM (1) VISOR EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM COM DIMENSÃO (50X50)CM, MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	14,00	R$ 3.592,88	R$ 50.300,32	0,18%	84,41%
24.07	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	285	R$ 173,98	R$ 49.584,30	0,17%	84,58%
14.02	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	2.705,72	R$ 18,06	R$ 48.865,30	0,17%	84,75%
25.80	QUADRO GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR GERAL DE AJUSTÁVEL DE 800A 25KA E 04 DISJUNTORES TRIFÁSICOS DE 175A - 10 KA	UN	1	R$ 48.365,70	R$ 48.365,70	0,17%	84,92%
21.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 35 MM (1 1/4")	M	186,00	R$ 253,00	R$ 47.058,00	0,16%	85,08%
25.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	360	R$ 129,54	R$ 46.634,40	0,16%	85,24%
13.13	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	6.330,65	R$ 7,05	R$ 44.631,08	0,16%	85,40%
26.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	M	1298	R$ 33,45	R$ 43.418,10	0,15%	85,55%
17.04	PISO VINÍLICO , LINHA IQ TORO SC, NA COR LIGHT BLUE A718, REFERÊNCIA TARKETT FADEMAC, OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE FITA DE COBRE CONECTADA AO ATERRAMENTO E CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	M2	97,26	R$ 439,28	R$ 42.724,37	0,15%	85,70%
01.18	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	PR A1	25,00	R$ 1.696,29	R$ 42.407,25	0,15%	85,85%
06.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	142,50	R$ 294,13	R$ 41.913,52	0,15%	86,00%
08.06	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	12,16	R$ 3.370,67	R$ 40.987,34	0,14%	86,14%
07.08	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	53,05	R$ 768,11	R$ 40.748,23	0,14%	86,28%
24.39	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, K 80, ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE BASE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	152	R$ 261,41	R$ 39.734,32	0,14%	86,42%
26.21	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO	CJ	24	R$ 1.630,11	R$ 39.122,64	0,14%	86,56%
09.18	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J6), DIMENSÃO (150X150/120)CM, COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR, LINHA GOLD, REFERÊNCIA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO LISO, COM ESP. 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 3.896,00	R$ 38.960,00	0,14%	86,70%
19.35	DISPENSER PARA ÁLCOOL SPRAY, REFERÊNCIA 30180262 LINHA PROFISSIONAL DA KIMBERLY-CLARK OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FIXAÇÃO, SUPORTES E ACESSÓRIOS	UN	123,00	R$ 308,93	R$ 37.998,39	0,13%	86,83%
25.45	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED DE QUADRADA DIM. 18 X 18 CM -14W - TEMPERATURA DE COR 4.000K RE. SIENA FAB. EVERLIGHT OU EQUIVALENTE	UN	98	R$ 386,34	R$ 37.861,32	0,13%	86,96%
04.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	6.037,50	R$ 6,09	R$ 36.768,37	0,13%	87,09%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
25.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	1470	R$ 24,43	R$ 35.912,10	0,13%	87,22%
21.35	RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS	UN	1	R$ 35.789,16	R$ 35.789,16	0,13%	87,35%
24.43	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	735	R$ 47,37	R$ 34.816,95	0,12%	87,47%
19.14	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	86,00	R$ 400,73	R$ 34.462,78	0,12%	87,59%
21.08	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 15 MM (1/2")	M	353,00	R$ 96,87	R$ 34.195,11	0,12%	87,71%
25.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	1920	R$ 17,76	R$ 34.099,20	0,12%	87,83%
25.42	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	825	R$ 41,14	R$ 33.940,50	0,12%	87,95%
27.02	CABO DE COBRE NU # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	580	R$ 58,41	R$ 33.877,80	0,12%	88,07%
08.11	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMÊS	4.002,80	R$ 8,17	R$ 32.702,87	0,11%	88,18%
21.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 28 MM (1")	M	192,00	R$ 170,21	R$ 32.680,32	0,11%	88,29%
19.17	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL SEM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCA, REFERÊNCIA P510, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO DA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO (VS1)	UN	24,00	R$ 1.335,32	R$ 32.047,68	0,11%	88,40%
13.06	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA, DIMENSÃO (5X5)CM EM PLACA, REFERÊNCIA DA COLEÇÃO DESIGN, JC 1150, NA COR BRANCO NEVE DA CERÂMICA JATOBÁ OU EQUIVALENTE, APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPÓXI NA COR DA CERÂMICA	M2	108,68	R$ 291,80	R$ 31.712,82	0,11%	88,51%
25.10	ELETROCALHA PERFURADA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	180	R$ 170,83	R$ 30.749,40	0,11%	88,62%
11.05	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	430,10	R$ 70,31	R$ 30.240,33	0,11%	88,73%
21.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 42 MM (1 1/2")	M	96,00	R$ 305,27	R$ 29.305,92	0,10%	88,83%
09.31	FACHADA GLAZING EM ALUMÍNIO, LINHA SOLUTA, REFERÊNCIA DA ESQUADRIMED DESIGN EM ALUMÍNIO E VIDRO OU EQUIVALENTE COM VIDRO TEMPERADO LAMINADO 4+4MM CRISTAL, REFLETIVO COR FUMÊ, DIMENSÃO (350X270)CM, INCLUSIVE PORTA EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO (P14), TIPO PIVOTANTE, COM DUAS (2) FOLHAS DE ABRIR FIXADA EM PELE DE VIDRO, REFERÊNCIA ARTE GLASS OU EQUIVALENTE, COM FERRAGENS E PUXADOR DUPLO EM AÇO INOX COM COMPRIMENTO DE 80CM	UN	1,00	R$ 28.897,26	R$ 28.897,26	0,10%	88,93%
11.03	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	562,53	R$ 51,28	R$ 28.846,53	0,10%	89,03%
19.34	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM SPRAY, FABRICADO COM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, RERÊNCIA 30152702, NA COR BRANCA, LINHA PROFISSIONALDA KIMBERLY-CLARK OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FIXAÇÃO, SUPORTES E ACESSÓRIOS	UN	123,00	R$ 233,48	R$ 28.718,04	0,10%	89,13%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
23.03	RÉGUA MEDICINAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, LARGURA APROXIMADA DE 5CM, CONTENDO UM (1) PONTO DE OXIGÊNIO, UM (1) PONTO DE AR MEDICINAL, UM (1) PONTO DE GÁS ANESTÉSICO, DOIS (2) PONTOS DE VÁCUO CLÍNICO, UM (1) PONTO DE ÓXIDO NITROSO, OITO (8) TOMADAS COM TENSÃO DE 127V E OITO (8) TOMADAS COM TENSÃO DE 220V, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LOCAL SALA DE CIRURGIA E UTI	UN	10	R$ 2.866,08	R$ 28.660,80	0,10%	89,23%
09.01	PORTA DE MADEIRA (P2), DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	11,00	R$ 2.566,77	R$ 28.234,47	0,10%	89,33%
26.22	ACCESS POINT PARA REDE WIFI DUAL BAND CAT.6, REFERÊNCIA DA TP-LINK OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	R$ 2.322,15	R$ 27.865,80	0,10%	89,43%
11.04	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	343,70	R$ 80,83	R$ 27.781,27	0,10%	89,53%
19.16	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, REFERÊNCIA P5, LINHA VOGUE PLUS DA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE SANITÁRIO DE POLIÉSTER COM FIXAÇÃO CROMADA, LINHA VOGUE PLUS, NA COR BRANCA REFERÊNCIA AP51 DA DECA OU EQUIVALENTE (VS)	UN	30,00	R$ 926,03	R$ 27.780,90	0,10%	89,63%
25.47	LUMINÁRIA PARA POSTE TIPO HIGHBAY. CORPO ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA MICROTEXTURIZADA. IP65, COMPOSTA POR 1 MÓDULO DE LEDSMD DE ALTO DESEMPENHO, COM TEMPERATURA DE COR DE 4000K E IRC>80. FLUXO LUMINOSO DE 4800LM E FACHO LUMINOSO COM ABERTURA DE 110°. CONSUMO DE 43W E EFICÁCIA DE 111LM/W. REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE	UN	32	R$ 859,74	R$ 27.511,68	0,10%	89,73%
01.05	PROJETO DE LAYOUT	PR A1	30,00	R$ 910,00	R$ 27.300,00	0,10%	89,83%
25.56	RAMAL DE ENTRADA EM ALTA TENSÃO COM CABOS ISOL. 15KV 25 MM2 E ELETRODUTOS 100 MM FOGO A QUENTE NBR 5598	M	22	R$ 1.228,84	R$ 27.034,48	0,09%	89,92%
08.14	TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADEIRO	M2	4.002,80	R$ 6,72	R$ 26.898,81	0,09%	90,01%
22.01	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	155,85	R$ 172,40	R$ 26.868,54	0,09%	90,10%
09.19	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J7), DIMENSÃO (120X100/170)CM, COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR, LINHA GOLD, REFERÊNCIA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO LISO, COM ESP. 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 2.674,64	R$ 26.746,40	0,09%	90,19%
08.10	DUTO DE ENTULHO (ALUGUEL MENSAL), INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM	MXMÊS	480,00	R$ 55,66	R$ 26.716,80	0,09%	90,28%
28.03	CÂMERA PARA REDE CFTV COM DOME REFERÊNCIA DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38	R$ 695,74	R$ 26.438,12	0,09%	90,37%
27.04	RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	U	327	R$ 79,52	R$ 26.003,04	0,09%	90,46%
21.20	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	126,00	R$ 204,06	R$ 25.711,56	0,09%	90,55%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
25.60	QUADRO ELÉTRICO QDC-1.1 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 46 CHAVES CONTENDO: DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 120 A 06 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 15 A (ILUMINAÇÃO) 16 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 20A (TOMADAS) 08 CIRCUITOS BIFÁSICOS DE 35 A (CHUVEIROS) 08 CIRCUITOS MONOFÁSICOS (RESERVA) 04 DISPOSITIVOS DPS 25 KA DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL 20A / 30 MA PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 25.065,08	R$ 25.065,08	0,09%	90,64%
25.61	QUADRO ELÉTRICO QDC-1.2 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 48 CHAVES CONTENDO: DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 120 A 07 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 15 A (ILUMINAÇÃO) 21 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 20A (TOMADAS) 09 CIRCUITOS BIFÁSICOS DE 35 A (CHUVEIROS) 08 CIRCUITOS MONOFÁSICOS (RESERVA) DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL 20A / 30 MA PARA CIRCUITOS DE TOMADAS , INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 25.065,08	R$ 25.065,08	0,09%	90,73%
25.64	QUADRO ELÉTRICO QDC-2.2 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 52 CHAVES CONTENDO: DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 150 A 04 CIRCUITOS TRIFÁSICOS DE 40A 07 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 15 A (ILUMINAÇÃO) 21 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 20A (TOMADAS) 09 CIRCUITOS BIFÁSICOS DE 35 A (CHUVEIROS) 08 CIRCUITOS MONOFÁSICOS (RESERVA) DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL 20A / 30 MA PARA CIRCUITOS DE TOMADAS , INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 25.065,08	R$ 25.065,08	0,09%	90,82%
36.09	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M	M2	146,95	R$ 170,08	R$ 24.993,25	0,09%	90,91%
21.24	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	300,00	R$ 83,04	R$ 24.912,00	0,09%	91,00%
21.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	M	885,00	R$ 28,05	R$ 24.824,25	0,09%	91,09%
01.17	PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO	PR A1	14,00	R$ 1.761,17	R$ 24.656,38	0,09%	91,18%
05.08	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	476,51	R$ 51,42	R$ 24.502,14	0,09%	91,27%
05.03	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM	M	364,00	R$ 66,95	R$ 24.369,80	0,09%	91,36%
16.02	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	2.698,78	R$ 9,00	R$ 24.289,02	0,08%	91,44%
27.01	CABO DE COBRE NU # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	560	R$ 42,74	R$ 23.934,40	0,08%	91,52%
25.63	QUADRO ELÉTRICO QDC-2.1 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 120A PARA 42 CHAVES CONTENDO: DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 120 A 05 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 15 A (ILUMINAÇÃO) 14 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 20A (TOMADAS) 06 CIRCUITOS BIFÁSICOS DE 35 A (CHUVEIROS) 08 CIRCUITOS MONOFÁSICOS (RESERVA) DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL 20A / 30 MA PARA CIRCUITOS DE TOMADAS , INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 23.688,16	R$ 23.688,16	0,08%	91,60%
05.13	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	887,14	R$ 26,53	R$ 23.535,82	0,08%	91,68%
20.23	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (0,65X0,6)M - LOCAL: FRALDÁRIO	M2	53,42	R$ 439,78	R$ 23.493,04	0,08%	91,76%
23.08	MANIFOLD COM REGULADORES PARA CENTRAL DE CO2 MEDICINAL SEMI AUTOMÁTICA, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CALIBRADA, REFERENCIA VALMIG MANIFOLD CGM 30 SÉRIE 500 CÓDIGO VALMIG 10.2909.106 OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R$ 11.730,40	R$ 23.460,80	0,08%	91,84%
25.58	POSTE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO DA ALTA TENSÃO 11M/600 DAN	UN	1	R$ 23.311,90	R$ 23.311,90	0,08%	91,92%
25.46	LUMNÁRIA TIPO PAINEL DE LED DE EMBUTIR QUADRADA COM DIFUSOR RECUADO 62 X 62 CM - 40W TEMPERATURA DE COR 4.000K MOD. LIGHT FRAME REF. EVERLIGH OU EQUIVALENTE	UN	21	R$ 1.099,37	R$ 23.086,77	0,08%	92,00%
26.20	PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS	CJ	678	R$ 33,56	R$ 22.753,68	0,08%	92,08%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
25.87	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO CILÍNDRICO NA POSIÇÃO VERTICAL, COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 22.577,70	R$ 22.577,70	0,08%	92,16%
07.06	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	312,61	R$ 72,20	R$ 22.570,44	0,08%	92,24%
33.05	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	11,33	R$ 1.940,41	R$ 21.984,84	0,08%	92,32%
23.10	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL PARA AR MEDICINAL, COM MANÔMETRO INDICADOR DE PRESSÃO, SINALIZADOR SONORO E LUMINOSO, INTERLIGADO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE POSTO DE CONSUMO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R$ 2.174,74	R$ 21.747,40	0,08%	92,40%
25.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	820	R$ 26,46	R$ 21.697,20	0,08%	92,48%
13.04	PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE COLA DE CONTATO	M2	1.287,65	R$ 16,62	R$ 21.400,74	0,07%	92,55%
25.70	QUADRO ELÉTRICO QDC-UTI PARA SALA DE RPA COM SISTEMA IT MÉDICO 127V E SISTEMA EM 220V CONFORME NORMA IEC 61.557-8:2014 COM DISPOSITIVO DE ISOLAMENTO (DSI) TRAFOS ISOLADORES DE 10 KVA, EM 127V E 220V, ANUNCIADOR DE ALARME E BARRAMENTOS INCLUSIVE DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO E DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS SENDO: 10 CIRCUITOS MONOFÁSICOS 127V COM 10 DISJUNTORES 20A, CURVA B E 5 CIRCUITOS 220V COM 5 DISJUNTORES 20 A CURVA B, RESERVA PARA 10 CHAVES	UN	1	R$ 20.565,07	R$ 20.565,07	0,07%	92,62%
19.44	BEBEDOURO (BE1), TIPO EMPRESARIAL, REFERÊNCIA BDF 300 DA IBBL OU EQUIVALENTE, INSTALADO COM ALTURA 100CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 3.393,58	R$ 20.361,48	0,07%	92,69%
09.28	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO (P17), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO VENEZIANA VENTILADA COM TELA MOSQUITEIRO, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA FOSCO, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA FOSCO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA, REFERÊNCIA 2233 LINHA SERRALHEIRO DA LAFONTE OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	4,00	R$ 5.043,56	R$ 20.174,24	0,07%	92,76%
19.03	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	UN	208,00	R$ 96,83	R$ 20.140,64	0,07%	92,83%
09.07	PORTA DE MADEIRA (P7), DIMENSÃO (160X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM DUAS (2) FOLHAS DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE DOIS (2) VISORES EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM COM DIMENSÃO (50X50)CM, MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	4,00	R$ 4.992,06	R$ 19.968,24	0,07%	92,90%
38.01	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	2517,19	R$ 7,88	R$ 19.835,45	0,07%	92,97%
21.25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	194,00	R$ 101,76	R$ 19.741,44	0,07%	93,04%
36.28	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	70,5	R$ 279,10	R$ 19.676,55	0,07%	93,11%
25.12	ELETROCALHA PERFURADA (300X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	84	R$ 232,93	R$ 19.566,12	0,07%	93,18%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
15.02	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	M	23,67	R$ 821,93	R$ 19.455,08	0,07%	93,25%
21.06	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	178,00	R$ 107,70	R$ 19.170,60	0,07%	93,32%
25.54	POSTE RETO ENGASTADO COM 3000MM DE ALTURA TOTAL, COM 2,5 MM ALTURA LIVRE, PRODUZIDO EM AÇO SAE 1020 , ELETROSTÁTICA EM POLIESTER A PÓ NA COR PRETA. PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIA DE LED.	UN	32	R$ 594,98	R$ 19.039,36	0,07%	93,39%
36.04	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	M	4869	R$ 3,91	R$ 19.037,79	0,07%	93,46%
22.02	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	18	R$ 1.049,36	R$ 18.888,48	0,07%	93,53%
25.41	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	690	R$ 27,23	R$ 18.788,70	0,07%	93,60%
09.10	PORTA DE MADEIRA (P10), DIMENSÃO (160X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM DUAS (2) FOLHAS DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	4,00	R$ 4.688,90	R$ 18.755,60	0,07%	93,67%
02.03	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	220,99	R$ 82,04	R$ 18.130,01	0,06%	93,73%
01.19	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PR A1	12,00	R$ 1.496,82	R$ 17.961,84	0,06%	93,79%
09.14	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J1), DIMENSÃO (220X150/120)CM, COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR , LINHA GOLD, REFERÊNCIA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO LISO, COM ESP. 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 5.862,43	R$ 17.587,29	0,06%	93,85%
25.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2")	M	190	R$ 91,47	R$ 17.379,30	0,06%	93,91%
25.62	QUADRO ELÉTRICO QDC-1.3 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 32 CHAVES (ÁREA EXISTENTE) CONTENDO: DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 100 A 03 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 15 A (ILUMINAÇÃO) 12 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 20A (TOMADAS) 08 CIRCUITOS MONOFÁSICOS (RESERVA) DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL 20A / 30 MA PARA CIRCUITOS DE TOMADAS , INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 17.343,00	R$ 17.343,00	0,06%	93,97%
21.05	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	246,00	R$ 70,30	R$ 17.293,80	0,06%	94,03%
13.15	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR MARROM, INCLUSIVE LETREIRO EM CAIXA ALTA EM AÇO INOX ESCOVADO COM ILUMINAÇÃO NAS PRÓPRIAS LETRAS COM FITA DE LED E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	M2	7,57	R$ 2.267,38	R$ 17.164,06	0,06%	94,09%
27.15	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	UN	42	R$ 401,87	R$ 16.878,54	0,06%	94,15%
02.21	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE)	M3	285,14	R$ 58,85	R$ 16.780,48	0,06%	94,21%
25.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TENSÃO 750V, TIPO PP 3X1,5MM2, APLICAÇÃO RABICHO PARA LUMINÁRIAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M	1256	R$ 13,03	R$ 16.365,68	0,06%	94,27%
25.06	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 100 MM (4")	M	240	R$ 68,06	R$ 16.334,40	0,06%	94,33%
03.17	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	1.449,45	R$ 10,96	R$ 15.885,97	0,06%	94,39%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
03.07	BARRACÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UN	1,00	R$ 15.664,05	R$ 15.664,05	0,05%	94,44%
21.31	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	22	R$ 705,67	R$ 15.524,74	0,05%	94,49%
25.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	320	R$ 48,28	R$ 15.449,60	0,05%	94,54%
29.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	M	600	R$ 25,56	R$ 15.336,00	0,05%	94,59%
21.19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	166,00	R$ 91,29	R$ 15.154,14	0,05%	94,64%
12.04	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO	M3	93,23	R$ 158,39	R$ 14.766,69	0,05%	94,69%
20.40	PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS (PT), ACABAMENTO POLIDO, ESP. 2CM, PROFUNDIDADE DE 40CM, INCLUSIVE TUBO DE SEÇÃO RETANGULAR, DIMENSÃO (20X40)MM, EM AÇO GALVANIZADO, ENGASTADAS NA ALVENARIA, CHAPA GSG 18, COM ARREMATE FRONTAL, PINTADOS EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR GRAFITE ESCURO, REFERÊNCIA SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	33,46	R$ 440,91	R$ 14.752,84	0,05%	94,74%
24.37	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALAME DE INCÊNDIO PARA 6 LAÇOS, REFERÊNCIA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 14.726,71	R$ 14.726,71	0,05%	94,79%
23.13	LIMPEZA DA LINHA, ACABAMENTOS , INCLUSIVE TESTE NA REDE DE TUBULAÇÕES E COMISSIONAMENTO	UN	1	R$ 14.498,26	R$ 14.498,26	0,05%	94,84%
25.84	NO-BREAK E/S MONOFÁSICO 3 KVA - 127V PARA ALIMENTAÇÃO DAS RÉGUAS DE TOMADAS DOS RACKS.	UN	1	R$ 14.420,54	R$ 14.420,54	0,05%	94,89%
27.16	SERVIÇO DE EMISSÃOP DE ATESTADOS E LAUDOS PARA EXECUÇÃO DE SPDA	UN	1	R$ 14.275,74	R$ 14.275,74	0,05%	94,94%
01.15	PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	PR A1	8,00	R$ 1.770,53	R$ 14.164,24	0,05%	94,99%
19.10	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UN	54,00	R$ 261,30	R$ 14.110,20	0,05%	95,04%
21.22	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE REFORÇADO, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	400,00	R$ 35,00	R$ 14.000,00	0,05%	95,09%
19.37	BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050	U	15,00	R$ 931,61	R$ 13.974,15	0,05%	95,14%
36.06	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M	4869	R$ 2,87	R$ 13.974,03	0,05%	95,19%
19.26	CHUVEIRO/DUCHA COM ARTICULADA DE METAL PARA USO DE AQUECEDOR, INCLUSIVE ACABAMENTOS	UN	15,00	R$ 923,64	R$ 13.854,60	0,05%	95,24%
02.16	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	91,27	R$ 151,04	R$ 13.785,42	0,05%	95,29%
09.05	PORTA DE MADEIRA (P6), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	4,00	R$ 3.441,30	R$ 13.765,20	0,05%	95,34%
17.02	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPÓXI NA COR DO PISO	M2	144,45	R$ 95,20	R$ 13.751,64	0,05%	95,39%
24.08	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	60	R$ 226,70	R$ 13.602,00	0,05%	95,44%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
19.25	TANQUE GRANDE DE LOUÇA BRANCA, CAPACIDADE 40 LITROS, REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	10,00	R$ 1.359,90	R$ 13.599,00	0,05%	95,49%
13.08	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, PREPARO MANUAL	M2	70,44	R$ 186,99	R$ 13.171,57	0,05%	95,54%
09.36	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	581,40	R$ 22,18	R$ 12.895,45	0,05%	95,59%
25.66	QUADRO QDC-ELEV SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 100A, CONTENDO UM DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A, UM DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A E UM DISPOSITIVO DR 300MA	UN	2	R$ 6.436,50	R$ 12.873,00	0,05%	95,64%
26.06	CABO TELEFÔNICO CI 50.50	M	180	R$ 69,51	R$ 12.511,80	0,04%	95,68%
20.39	TESTEIRA PARA BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ACABAMENTO POLIDO, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	54,43	R$ 228,89	R$ 12.458,48	0,04%	95,72%
21.21	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	460,00	R$ 27,01	R$ 12.424,60	0,04%	95,76%
01.01	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2	UN	4,00	R$ 3.086,29	R$ 12.345,16	0,04%	95,80%
30.10	DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, TIPO SINALIZADOR DE PORTA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17	R$ 721,05	R$ 12.257,85	0,04%	95,84%
26.11	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	155	R$ 77,62	R$ 12.031,10	0,04%	95,88%
24.45	ELETROBOMBA MOTOR DE 7,5 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 14,93M3/H A 80MCA DE PRESSÃO	U	1	R$ 11.989,95	R$ 11.989,95	0,04%	95,92%
34.19	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	180,29	R$ 65,71	R$ 11.846,85	0,04%	95,96%
09.11	PORTA DE MADEIRA (P13), DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE CORRER, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FERRAGENS DE CORRER, MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA BICO DE PAPAGAIO CROMADA, CONJUNTO DE PUXADOR EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO, REFERÊNCIA DF909 DA ITALY LINE OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	5,00	R$ 2.359,80	R$ 11.799,00	0,04%	96,00%
03.04	BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG	UN	1,00	R$ 11.739,13	R$ 11.739,13	0,04%	96,04%
25.13	LEITO PARA CABOS, (600X100)MM, TIPO SEMI-PESADO, SEM TAMPA COM ABA, TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	46	R$ 252,48	R$ 11.614,08	0,04%	96,08%
19.38	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	48,00	R$ 238,92	R$ 11.468,16	0,04%	96,12%
03.06	BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UN	1,00	R$ 11.396,25	R$ 11.396,25	0,04%	96,16%
08.04	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA	M	1.352,86	R$ 8,32	R$ 11.255,79	0,04%	96,20%
24.30	EXINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS), 80-BC, PESO 50KG, SOBRE RODAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R$ 5.563,64	R$ 11.127,28	0,04%	96,24%
08.05	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	3,04	R$ 3.650,91	R$ 11.098,76	0,04%	96,28%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
29.05	CABO POLARIZADO, DUAS (2) VIAS, BITOLA 1,5MM2 (14 AWG), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1264	R$ 8,75	R$ 11.060,00	0,04%	96,32%
04.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	2.025,50	R$ 5,43	R$ 10.998,46	0,04%	96,36%
21.04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	208,00	R$ 52,33	R$ 10.884,64	0,04%	96,40%
24.32	MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	R$ 541,81	R$ 10.836,20	0,04%	96,44%
29.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")	M	210	R$ 50,38	R$ 10.579,80	0,04%	96,48%
24.41	CABO BLINDADO, DUAS (2) VIAS, BITOLA 1MM2, PARA SDAI, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1950	R$ 5,28	R$ 10.296,00	0,04%	96,52%
24.29	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	48	R$ 212,31	R$ 10.190,88	0,04%	96,56%
03.05	BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UN	1,00	R$ 10.126,81	R$ 10.126,81	0,04%	96,60%
09.30	PORTA EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO (P11), COM ESP. (4+4)MM CRISTAL, REFLETIVO COR INCOLOR, DIMENSÃO (220X210)CM, TIPO PIVOTANTE, COM UMA (1) FOLHA FIXA (150X210 CM) E UMA (1) FOLHA DE ABRIR (100X210 CM), REFERÊNCIA ARTE GLASS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FERRAGENS E PUXADOR DUPLO EM AÇO INOX COM COMPRIMENTO DE 80CM	UN	1,00	R$ 10.031,24	R$ 10.031,24	0,04%	96,64%
12.02	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO	M2	175,34	R$ 56,79	R$ 9.957,55	0,03%	96,67%
20.01	BANCADA MOLHADA CONTENDO UM (1) BOJO EM DIMENSÕES DE (500X350X250)MM E UMA (1) PIA DE DESPEJO, EM AÇO INOX, TIPO AISI 304 18/12, INCLUSIVE RODABANCADA COM ALTURA DE 10CM EM AÇO INOX, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (1,6X0,6)M - LOCAL: UTILIDADES	M2	1,92	R$ 5.183,91	R$ 9.953,10	0,03%	96,70%
19.43	ALARME DE EMERGÊNCIA AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO (PMR/PCR) SEM FIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 992,37	R$ 9.923,70	0,03%	96,73%
25.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	M	880	R$ 11,07	R$ 9.741,60	0,03%	96,76%
27.14	CAPTOR DE LATÃO CROMADO, COBRE CROMADO OU AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FRANKLIN, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36	R$ 270,52	R$ 9.738,72	0,03%	96,79%
27.03	RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	U	117	R$ 82,26	R$ 9.624,42	0,03%	96,82%
30.06	CABO BLINDADO, DUAS (2) VIAS, BITOLA 1MM2, PARA SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1300	R$ 7,33	R$ 9.529,00	0,03%	96,85%
21.07	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	52,00	R$ 183,19	R$ 9.525,88	0,03%	96,88%
19.22	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R$ 464,87	R$ 9.297,40	0,03%	96,91%
21.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	186,00	R$ 49,32	R$ 9.173,52	0,03%	96,94%
24.09	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	30	R$ 303,99	R$ 9.119,70	0,03%	96,97%
19.36	DISPENSER DE PAPELEIRA HIGIÊNICA INTERFOLHADO, EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM VISOR FRONTAL, CAPACIDADE DE 500 FOLHAS, FECHAMENTO POR CHAVE, REFERÊNCIA 30193249, LINHA PROFISSIONAL DA KIMBERLY-CLARK OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FIXAÇÃO, SUPORTES E ACESSÓRIOS	UN	54,00	R$ 168,78	R$ 9.114,12	0,03%	97,00%
18.03	PEITORIL EM GRANITO BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO EPÓXI	M2	21,84	R$ 417,18	R$ 9.111,21	0,03%	97,03%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
13.11	REVESTIMENTO EM PORCELLANATO RETIFICADO, DIMENSÃO (60X120)CM, ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE NATURAL, REFERÊNCIA MINIMUM CARBONO EXT DA CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	31,08	R$ 290,24	R$ 9.020,65	0,03%	97,06%
27.18	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	171	R$ 51,42	R$ 8.792,82	0,03%	97,09%
25.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	225	R$ 38,58	R$ 8.680,50	0,03%	97,12%
19.01	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	UN	90,00	R$ 95,59	R$ 8.603,10	0,03%	97,15%
21.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES	M	216,00	R$ 39,70	R$ 8.575,20	0,03%	97,18%
20.38	FAIXA PARA BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ACABAMENTO POLIDO, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	56,25	R$ 151,44	R$ 8.518,50	0,03%	97,21%
09.09	PORTA DE MADEIRA (P9), DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UM (1) VISOR EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM COM DIMENSÃO (50X50)CM, MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	3,00	R$ 2.837,00	R$ 8.511,00	0,03%	97,24%
25.65	QUADRO ELÉTRICO QDC-LAV SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 24 CHAVES CONTENDO: DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 120 A E 04 CIRCUITOS TRIFÁSICOS DE 40A (AUTOCLAVES E MÁQUINAS DE LAVAR)	UN	1	R$ 8.459,40	R$ 8.459,40	0,03%	97,27%
01.26	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M2	3.500,00	R$ 2,37	R$ 8.295,00	0,03%	97,30%
30.09	DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, TIPO CHAMADA DE BANHEIRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	R$ 578,28	R$ 8.095,92	0,03%	97,33%
25.74	TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE SECUNDARIA EM MA. -REF. STW2 FAB. RDI BENDER OU EQUIVALENTE.	UN	8	R$ 1.006,57	R$ 8.052,56	0,03%	97,36%
21.32	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	8	R$ 1.000,32	R$ 8.002,56	0,03%	97,39%
25.88	SERVIÇO DE DESCARGA E INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR	UN	1	R$ 7.881,99	R$ 7.881,99	0,03%	97,42%
34.20	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	180,29	R$ 43,65	R$ 7.869,65	0,03%	97,45%
02.08	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CALHA ESTRUTURAL EM FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	350,56	R$ 22,25	R$ 7.799,96	0,03%	97,48%
25.50	LUMINÁRIA PROJETOR DE SOBREPOR TIPO HIGH BAY, PARA ILUMINAÇÃO DE FACHADA. CORPO ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA COMPOSTA POR 1 MÓDULO DE LED SMD DE ALTO DESEMPENHO, COM TEMPERATURA DE COR DE 4000K E IRC>80, DISSIPADOR DE CALOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FLUXO LUMINOSO DE 8300LM. CONSUMO DE 75W E EFICÁCIA. POSSUI DRIVER DIMERIZÁVEL PWM 220V. VIDA ÚTIL DE 50.000H. GRAU DE PROTEÇÃO IP66. REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE	UN	8	R$ 966,38	R$ 7.731,04	0,03%	97,51%
21.34	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM	UN	96	R$ 80,49	R$ 7.727,04	0,03%	97,54%
01.16	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	PR A1	6,00	R$ 1.281,20	R$ 7.687,20	0,03%	97,57%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
26.23	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6	U	452	R$ 16,87	R$ 7.625,24	0,03%	97,60%
15.01	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	44,50	R$ 170,18	R$ 7.573,01	0,03%	97,63%
19.40	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	39,00	R$ 193,49	R$ 7.546,11	0,03%	97,66%
28.02	CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90%	M	980	R$ 7,70	R$ 7.546,00	0,03%	97,69%
24.38	REPETIDOR PARA CENTRAL DE DETECÇÃO PARA 6 LAÇOS, REFERÊNCIA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 7.457,76	R$ 7.457,76	0,03%	97,72%
23.12	TARUGO CONSUMO DE GÁS MEDICINAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83	R$ 89,62	R$ 7.438,46	0,03%	97,75%
03.03	ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS	M2	50,00	R$ 145,51	R$ 7.275,50	0,03%	97,78%
36.05	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	M	1191	R$ 6,09	R$ 7.253,19	0,03%	97,81%
12.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	60,00	R$ 120,28	R$ 7.216,80	0,03%	97,84%
15.03	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	M2	16,20	R$ 443,76	R$ 7.188,91	0,03%	97,87%
01.23	PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS	PR A1	5,00	R$ 1.388,43	R$ 6.942,15	0,02%	97,89%
25.72	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA ALIMENTAÇÃO DE NO-BREAK 30 KVA E/S GERAL TRIFÁSICO DE 100 A COM SAÍDA DE 4 CIRCUITOS TRIFÁSICOS DE 50A PARA ALIMENTAÇÃO DOS QDC'S-SC COM IT MÉDICO (SALAS DE CIRURGIA), 4 CIRCUITOS BIFÁSICOS 20A E 4 CIRCUITOS MONOFÁSICOS DE 20A PARA TOMADAS SEM IT MÉDICO. EQUIPAMENTO COM BARRAMENTOS TRIFÁSICOS DE 150A E CHAVE REVERSORA DE 100A (AUTO/MANUAL).	UN	1	R$ 6.903,21	R$ 6.903,21	0,02%	97,91%
04.01	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.	M3	1.970,00	R$ 3,48	R$ 6.855,60	0,02%	97,93%
09.38	REVITALIZAÇÃO DE JANELA EXISTENTE COM PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO PARA , INCLUSIVE LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	51,36	R$ 133,40	R$ 6.851,42	0,02%	97,95%
34.16	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	47,09	R$ 142,27	R$ 6.699,49	0,02%	97,97%
05.04	CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS	U	105,00	R$ 62,93	R$ 6.607,65	0,02%	97,99%
25.32	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	602	R$ 10,91	R$ 6.567,82	0,02%	98,01%
01.25	PROJETO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	PR A1	4,00	R$ 1.631,40	R$ 6.525,60	0,02%	98,03%
05.14	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M3	146,63	R$ 44,19	R$ 6.479,57	0,02%	98,05%
20.37	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ACABAMENTO POLIDO, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	110,28	R$ 58,73	R$ 6.476,74	0,02%	98,07%
12.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	223,51	R$ 28,84	R$ 6.446,02	0,02%	98,09%
19.12	TORNEIRA PROFISSIONAL, APLICAÇÃO DE PAREDE, EM AÇO INOX, TIPO AISI-304 (TS), LINHA CLÍNICA, REFERÊNCIA 559012 DA WOG OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 1.592,27	R$ 6.369,08	0,02%	98,11%
26.19	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4	R$ 1.572,15	R$ 6.288,60	0,02%	98,13%
24.12	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	37	R$ 168,94	R$ 6.250,78	0,02%	98,15%
35.01	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M2	178,06	R$ 34,82	R$ 6.200,04	0,02%	98,17%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
25.51	LUMINÁRIA PROJETOR DE SOBREPOR TIPO HIGH BAY, PARA ILUMINAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. CORPO ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. COMPOSTA POR 1 MÓDULODE LED SMD DE ALTO DESEMPENHO, COM TEMPERATURA DE COR DE 4000K E IRC>80. FLUXO LUMINOSO DE 8300LM E FACHO LUMINOSO COM ABERTURA DE 110°. CONSUMO DE 75W, COM DRIVER DIMERIZÁVEL PWM 220V. VIDA ÚTIL DE 50.000H POSSUI ALÇA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO PARA INSTALAÇÃO. REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE.	UN	4	R$ 1.546,48	R$ 6.185,92	0,02%	98,19%
12.05	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	1.864,50	R$ 3,30	R$ 6.152,85	0,02%	98,21%
25.48	ACESSÓRIO SUPORTE COM 02 HASTES PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAÀ LED, CÓDIGO LEX, EM POSTE RETO COM ENCAIXE DE 60MM DE DIÂMETRO. PRODUZIDO EM AÇO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS PARA LUMINÁRIA. REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE.	UN	13	R$ 461,44	R$ 5.998,72	0,02%	98,23%
19.20	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, LINHA THEMA DA INCEPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVE	UN	14,00	R$ 423,01	R$ 5.922,14	0,02%	98,25%
09.24	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G5), DIMENSÃO (100X120X90)CM, TIPO GUILHOTINA, REFERÊNCIA LINHA SUPREMA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO. ESP. 4MM, PELÍCULA DE SEGURANÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 1.965,24	R$ 5.895,72	0,02%	98,27%
05.11	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	M3	13,73	R$ 426,57	R$ 5.856,80	0,02%	98,29%
25.77	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO 7,5 CV	UN	1	R$ 5.782,80	R$ 5.782,80	0,02%	98,31%
09.29	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO (P18), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO VENEZIANA VENTILADA COM TELA MOSQUITEIRO, COM UMA (1) FOLHA DE CORRER E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA FOSCO, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA FOSCO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA, REFERÊNCIA 2233 LINHA SERRALHEIRO DA LAFONTE OU EQUIVALENTE, FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	1,00	R$ 5.648,62	R$ 5.648,62	0,02%	98,33%
25.35	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	110	R$ 51,28	R$ 5.640,80	0,02%	98,35%
25.29	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, COM TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÃO (200X200X100)MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46	R$ 122,24	R$ 5.623,04	0,02%	98,37%
17.06	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	69,80	R$ 80,46	R$ 5.616,10	0,02%	98,39%
20.03	BANCADA MOLHADA CONTENDO UM (1) BOJO EM DIMENSÕES DE (500X350X250)MM E UMA (1) PIA DE DESPEJO, EM AÇO INOX, TIPO AISI 304 18/12, INCLUSIVE RODABANCADA COM ALTURA DE 10CM EM AÇO INOX, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - DIMENSÃO (2,23X0,6)M - LOCAL: UTILIDADES (2)	M2	1,34	R$ 4.174,03	R$ 5.593,20	0,02%	98,41%
25.28	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR, DIMENSÃO (230X230X102)MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38	R$ 146,53	R$ 5.568,14	0,02%	98,43%
19.24	TANQUE DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX, USO HOSPITAL, TIPO AISI-316, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, COMPRIMENTO 230CM, INCLUSIVE RODABANCADA (RBI) NO MESMO MATERIAL DA BANCADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO	UN	1,00	R$ 5.527,35	R$ 5.527,35	0,02%	98,45%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
04.02	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	M3	1.207,50	R$ 4,56	R$ 5.506,20	0,02%	98,47%
25.75	ANUNCIADOR DE ALARME TIPO RK9 FAB. RDI BENDER OU EQUIVALENTE	UN	8	R$ 677,67	R$ 5.421,36	0,02%	98,49%
36.19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON	M2	7,2	R$ 747,92	R$ 5.385,02	0,02%	98,51%
09.06	PORTA DE MADEIRA (P6), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO ESPECIAL COM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	1,00	R$ 5.335,27	R$ 5.335,27	0,02%	98,53%
34.05	PORTÃO EM TUBO E TELA, DIMENSÃO (240X220)CM, TIPO DE CORRER, AUTOMATIZADO, INCLUSIVE PORTÃO PARA ACESSO DE PEDESTRE, DIMENSÃO (90X220)CM, ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 5.298,74	R$ 5.298,74	0,02%	98,55%
02.09	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	350,56	R$ 15,09	R$ 5.289,95	0,02%	98,57%
01.21	PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE ÁGUA QUENTE	PR A1	4,00	R$ 1.299,33	R$ 5.197,32	0,02%	98,59%
37.01	PLACA EM PVC, ESP. 2MM, DIMENSÃO (30X10)CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ACABAMENTO FOSCO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PU COM PROTEÇÃO UV, INCLUSIVE FITA DUPLA FACE NO VERSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	128	R$ 40,31	R$ 5.159,68	0,02%	98,61%
33.01	BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, FORNECIMENTO DA BRITA, CARGA E DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BRITA)	M3	33,99	R$ 151,21	R$ 5.139,62	0,02%	98,63%
01.20	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	PR A1	4,00	R$ 1.273,85	R$ 5.095,40	0,02%	98,65%
21.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	136,00	R$ 37,04	R$ 5.037,44	0,02%	98,67%
27.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	42	R$ 119,92	R$ 5.036,64	0,02%	98,69%
19.23	TANQUE DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX, USO HOSPITAL, TIPO AISI-316, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, COMPRIMENTO 200CM, INCLUSIVE RODABANCADA (RBI) NO MESMO MATERIAL DA BANCADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO	UN	1,00	R$ 5.000,17	R$ 5.000,17	0,02%	98,71%
09.20	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J8), DIMENSÃO (100X100/170)CM, COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR, LINHA GOLD, REFERÊNCIA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO LISO, COM ESP. 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.486,89	R$ 4.973,78	0,02%	98,73%
30.03	PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	60	R$ 82,50	R$ 4.950,00	0,02%	98,75%
04.04	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	1.406,50	R$ 3,49	R$ 4.908,68	0,02%	98,77%
19.21	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UN	10,00	R$ 490,52	R$ 4.905,20	0,02%	98,79%
01.06	PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL	PR A1	4,00	R$ 1.203,38	R$ 4.813,52	0,02%	98,81%
09.22	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G2), DIMENSÃO (479X100X110)CM, TIPO GUILHOTINA, REFERÊNCIA LINHA SUPREMA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO. ESP. 4MM, PELÍCULA DE SEGURANÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 4.779,29	R$ 4.779,29	0,02%	98,83%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
09.34	PORTA ESPECIAL (P12), DIMENSÃO (160X210)CM, TIPO VAI E VEM, COM DUAS (2) FOLHAS DE ABRIR, COM VEDAÇÃO NA COR BRANCA, EM ABC REFERÊNCIA RB250CV DA REBIPLAST OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE DOIS (2) VISORES EM POLICARBONATO DE 3MM DE ESPESSURA EM MOLDURA DE BORRACHA, PARACHOQUE EM ABS DE ALTO IMPACTO REFERÊNCIA MODELO AVIÃO (CURVADO) OU EQUIVALENTE E INSTALAÇÃO DE IMÃ PARA FIXAÇÃO DA PORTA QUANDO ABERTA	UN	1,00	R$ 4.679,95	R$ 4.679,95	0,02%	98,85%
19.15	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, REFERÊNCIA 1157-P, LINHA PRATIKA DA FABRIMAR OU EQUIVALENTE, INLCUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 465,01	R$ 4.650,10	0,02%	98,87%
14.06	ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO DE GESSO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO	M2	2.698,78	R$ 1,68	R$ 4.533,95	0,02%	98,89%
21.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	90,00	R$ 50,33	R$ 4.529,70	0,02%	98,91%
01.07	PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA	PR A1	3,00	R$ 1.478,44	R$ 4.435,32	0,02%	98,93%
24.10	JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	R$ 367,71	R$ 4.412,52	0,02%	98,95%
04.05	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	1.207,50	R$ 3,63	R$ 4.383,22	0,02%	98,97%
36.07	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M	1191	R$ 3,68	R$ 4.382,88	0,02%	98,99%
19.29	TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	54,00	R$ 80,85	R$ 4.365,90	0,02%	99,01%
01.13	PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO	PR A1	6,00	R$ 725,50	R$ 4.353,00	0,02%	99,03%
25.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V	M	250	R$ 16,98	R$ 4.245,00	0,01%	99,04%
20.41	FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	UN	32,00	R$ 132,51	R$ 4.240,32	0,01%	99,05%
19.27	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM) E ACABAMENTO	UN	15,00	R$ 281,10	R$ 4.216,50	0,01%	99,06%
24.25	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE MANGUEIRA, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS	UN	10	R$ 421,55	R$ 4.215,50	0,01%	99,07%
19.39	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	15,00	R$ 279,38	R$ 4.190,70	0,01%	99,08%
19.13	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, REFERÊNCIA 1167.C.LNK, LINHA LINK DA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	R$ 181,77	R$ 4.180,71	0,01%	99,09%
15.04	BANCADA EM MDF 15 MM TEXTURIZADA, NA COR ARGILA (BP), ALTURA DE 75CM, APOIADA SOBRE PERFIS DE METALON (20X40)MM, CHAPA 18, COM ARREMATE FRONTAL, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCA, INCLUSIVE FURO PARA PASSAGEM DE FIOS ELÉTRICOS - DIMENSÃO (5,93X0,6)M - LOCAL: POSTO ENFERMAGEM SERVIÇOS	M2	13,76	R$ 299,66	R$ 4.123,32	0,01%	99,10%
14.04	PERFIL T24 COM 1250MM PARA REQUADRO DE LUMINÁRIAS	UN	224,00	R$ 18,39	R$ 4.119,36	0,01%	99,11%
06.05	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	52,00	R$ 77,75	R$ 4.043,00	0,01%	99,12%
29.04	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	58	R$ 69,47	R$ 4.029,26	0,01%	99,13%
19.18	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, REFERÊNCIA L37 M DA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R$ 364,24	R$ 4.006,64	0,01%	99,14%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
24.26	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 5-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	6	R$ 665,30	R$ 3.991,80	0,01%	99,15%
24.11	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	R$ 219,34	R$ 3.948,12	0,01%	99,16%
34.02	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	M	170,3	R$ 23,02	R$ 3.920,30	0,01%	99,17%
36.02	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	35	R$ 111,59	R$ 3.905,65	0,01%	99,18%
01.14	PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO	PR A1	4,00	R$ 969,45	R$ 3.877,80	0,01%	99,19%
06.07	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	5,20	R$ 744,34	R$ 3.870,56	0,01%	99,20%
02.20	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	143,71	R$ 26,13	R$ 3.755,14	0,01%	99,21%
30.12	SWITCH GERENCIÁVEL 10/100/1000, COM 24 PORTAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R$ 1.807,76	R$ 3.615,52	0,01%	99,22%
03.08	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	R$ 3.584,04	R$ 3.584,04	0,01%	99,23%
36.03	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	25	R$ 142,53	R$ 3.563,25	0,01%	99,24%
19.42	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "U" PARA LAVATÓRIO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 50CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	14,00	R$ 251,18	R$ 3.516,52	0,01%	99,25%
24.44	QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 7,5 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO	U	1	R$ 3.398,47	R$ 3.398,47	0,01%	99,26%
25.49	ACESSÓRIO SUPORTE COM 01 HASTE PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAà LED, CÓDIGO LEX, EM POSTE RETO COM ENCAIXE DE 60MM DE DIÂMETRO. PRODUZIDO EM AÇO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS PARA LUMINÁRIA. REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE.	UN	10	R$ 336,02	R$ 3.360,20	0,01%	99,27%
27.09	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS (2) CABOS DE COBRE COM FAIXA DE DIÂMETRO DE 16-70 MM2, EM COBRE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42	R$ 79,64	R$ 3.344,88	0,01%	99,28%
09.21	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G1), DIMENSÃO (100X100X110)CM, TIPO GUILHOTINA, REFERÊNCIA LINHA SUPREMA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO. ESP. 4MM, PELÍCULA DE SEGURANÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.637,70	R$ 3.275,40	0,01%	99,29%
25.53	POSTE RETO ENGASTADO COM 5500MM DE ALTURA TOTAL, COM 5000MM ALTURA LIVRE, PRODUZIDO EM AÇO SAE 1020 , COM JANELA DE INSPEÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER A PÓ NA COR PRETA. PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIA DE LED.	UN	4	R$ 818,72	R$ 3.274,88	0,01%	99,30%
01.22	PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO	PR A1	2,00	R$ 1.631,40	R$ 3.262,80	0,01%	99,31%
25.78	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE RECALQUE 3 CV	UN	1	R$ 3.252,82	R$ 3.252,82	0,01%	99,32%
01.11	PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	PR A1	2,00	R$ 1.620,09	R$ 3.240,18	0,01%	99,33%
18.02	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO EPÓXI	M2	8,29	R$ 389,93	R$ 3.232,51	0,01%	99,34%
25.57	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	2	R$ 1.581,54	R$ 3.163,08	0,01%	99,35%
09.23	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G4), DIMENSÃO (190X100X110)CM, TIPO GUILHOTINA, REFERÊNCIA LINHA SUPREMA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO. ESP. 4MM, PELÍCULA DE SEGURANÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 3.111,64	R$ 3.111,64	0,01%	99,36%
30.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 15 (1/2")	M	130	R$ 23,80	R$ 3.094,00	0,01%	99,37%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
25.37	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	119	R$ 25,68	R$ 3.055,92	0,01%	99,38%
34.06	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	45,72	R$ 66,79	R$ 3.053,63	0,01%	99,39%
19.02	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	UN	26,00	R$ 114,28	R$ 2.971,28	0,01%	99,40%
21.26	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	UN	44	R$ 66,88	R$ 2.942,72	0,01%	99,41%
09.12	PORTA DE MADEIRA (P16), DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS DA FÓRMICA, ESP. 0,8MM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (LARGURA 10CM) COM ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO A ÓLEO, FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405 DA TENDENCY OU EQUIVALENTE E DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"	UN	1,00	R$ 2.845,53	R$ 2.845,53	0,01%	99,42%
19.41	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	10,00	R$ 282,24	R$ 2.822,40	0,01%	99,43%
01.08	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO	PR A1	2,00	R$ 1.397,66	R$ 2.795,32	0,01%	99,44%
26.12	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	34	R$ 82,20	R$ 2.794,80	0,01%	99,45%
19.07	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	15,00	R$ 177,88	R$ 2.668,20	0,01%	99,46%
36.17	PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA	M2	5,67	R$ 467,92	R$ 2.653,10	0,01%	99,47%
24.28	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	12	R$ 218,80	R$ 2.625,60	0,01%	99,48%
01.10	PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO	PR A1	2,00	R$ 1.303,69	R$ 2.607,38	0,01%	99,49%
09.25	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G6), DIMENSÃO (213X100X110)CM, TIPO GUILHOTINA, REFERÊNCIA LINHA SUPREMA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO. ESP. 4MM, PELÍCULA DE SEGURANÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.574,81	R$ 2.574,81	0,01%	99,50%
26.07	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-5N 50.10	M	45	R$ 56,83	R$ 2.557,35	0,01%	99,51%
26.08	CONECTOR TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	722	R$ 3,52	R$ 2.541,44	0,01%	99,52%
02.11	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	124,00	R$ 20,13	R$ 2.496,12	0,01%	99,53%
01.24	PROJETO EXECUTIVO DE GLP	PR A1	2,00	R$ 1.217,77	R$ 2.435,54	0,01%	99,54%
19.09	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 110MM/CPVC DN 114MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	5,00	R$ 474,46	R$ 2.372,30	0,01%	99,55%
12.09	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	60,00	R$ 39,38	R$ 2.362,80	0,01%	99,56%
08.13	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMÊS	96,00	R$ 24,52	R$ 2.353,92	0,01%	99,57%
01.02	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA	PR A1	2,00	R$ 1.143,50	R$ 2.287,00	0,01%	99,58%
21.23	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,00	R$ 43,45	R$ 2.172,50	0,01%	99,59%
34.07	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,77	R$ 781,49	R$ 2.164,72	0,01%	99,60%
26.18	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL OU DERIVAÇÃO DG N°6	UN	2	R$ 1.061,75	R$ 2.123,50	0,01%	99,61%
02.13	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	6,40	R$ 327,27	R$ 2.094,52	0,01%	99,62%
03.14	REATERRO MANUAL DE VALA	M3	27,88	R$ 75,10	R$ 2.093,78	0,01%	99,63%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
24.52	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	U	75	R$ 27,46	R$ 2.059,50	0,01%	99,64%
24.05	REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR, COM 45 GRAUS, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LATÃO COM VOLANTE PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R$ 202,50	R$ 2.025,00	0,01%	99,65%
26.13	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UN	30	R$ 66,90	R$ 2.007,00	0,01%	99,66%
26.09	CABO DE FIBRA OTICA MULTIMODO 6 FIBRAS 62.5 MICRO OPTILAN OU EQUIVALENTE	M	90	R$ 21,19	R$ 1.907,10	0,01%	99,67%
24.50	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	U	76	R$ 24,88	R$ 1.890,88	0,01%	99,68%
19.32	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	U	30,00	R$ 62,86	R$ 1.885,80	0,01%	99,69%
34.25	BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM, LARGURA 30 CM	M	11,1	R$ 169,21	R$ 1.878,23	0,01%	99,70%
07.10	APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE	M	53,05	R$ 35,25	R$ 1.870,01	0,01%	99,71%
12.10	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	M2	60,00	R$ 31,01	R$ 1.860,60	0,01%	99,72%
24.53	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	U	67	R$ 27,59	R$ 1.848,53	0,01%	99,73%
25.30	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, COM TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÃO (300X300X120)MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	R$ 228,05	R$ 1.824,40	0,01%	99,74%
25.40	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	24	R$ 75,28	R$ 1.806,72	0,01%	99,75%
19.08	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	6,00	R$ 296,16	R$ 1.776,96	0,01%	99,76%
34.15	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	40,4	R$ 43,83	R$ 1.770,73	0,01%	99,77%
25.34	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	28	R$ 62,26	R$ 1.743,28	0,01%	99,78%
03.10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	2,00	R$ 817,59	R$ 1.635,18	0,01%	99,79%
07.11	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	M2XMÊS	102,56	R$ 15,85	R$ 1.625,57	0,01%	99,80%
24.14	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	R$ 231,46	R$ 1.620,22	0,01%	99,81%
27.13	PRESILHA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL 35 MM2, EM COBRE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	550	R$ 2,93	R$ 1.611,50	0,01%	99,82%
09.26	VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (V1), DIMENSÃO (100X100X110)CM, TIPO FIXO, REFERÊNCIA LINHA SUPREMA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO. ESP. 4MM, PELÍCULA DE SEGURANÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 787,10	R$ 1.574,20	0,01%	99,83%
24.27	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 2-A, CAPACIDADE 10 L	U	8	R$ 195,99	R$ 1.567,92	0,01%	99,84%
34.24	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA	U	5	R$ 303,66	R$ 1.518,30	0,01%	99,85%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
34.22	SETAS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA DE 0,8MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	37,02	R$ 40,84	R$ 1.511,89	0,01%	99,86%
37.02	PLACA EM PVC, ESP. 2MM, DIMENSÃO (50X25)CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ACABAMENTO FOSCO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PU COM PROTEÇÃO UV, INCLUSIVE FITA DUPLA FACE NO VERSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32	R$ 47,05	R$ 1.505,60	0,01%	99,87%
10.01	ESPELHO (40X60CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 147,37	R$ 1.473,70	0,01%	99,88%
34.23	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA	M	123,34	R$ 11,94	R$ 1.472,67	0,01%	99,89%
25.31	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, COM TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÃO (400X400X200)MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	R$ 364,58	R$ 1.458,32	0,01%	99,90%
06.04	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,60	R$ 557,90	R$ 1.450,54	0,01%	99,91%
24.36	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	10	R$ 142,71	R$ 1.427,10	0,01%	99,92%
02.07	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M2	64,00	R$ 22,25	R$ 1.424,00	0,01%	99,93%
25.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	120	R$ 11,86	R$ 1.423,20	0,01%	99,94%
33.02	TRANSPORTE DE AGREGADOS DO DEPÓSITO ATÉ A PISTA	M3XKM	849,75	R$ 1,62	R$ 1.376,59	0,01%	99,95%
19.31	CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	30,00	R$ 44,32	R$ 1.329,60	0,01%	99,96%
19.04	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	UN	8,00	R$ 165,45	R$ 1.323,60	0,01%	99,97%
09.35	VISOR PLUMBÍFERO (PB), COM CHAPA DE VIDRO, TIPO CRISTAL COM ESP. 100MM, EQUIVALENTE À ESP. 2MM DE CHUMBO, COM CAIXILHO ESPECIAL EM AÇO TRATADO E PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,25	R$ 5.240,77	R$ 1.310,19	0,01%	99,98%
26.17	CAIXA PRÉ-MOLDADA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R2, MEDIDAS INTERNAS 107X52X50CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1	R$ 1.292,89	R$ 1.292,89	0,01%	99,99%
25.90	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2	UN	68	R$ 18,90	R$ 1.285,20	0,01%	100,00%
27.10	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	U	1	R$ 1.283,93	R$ 1.283,93	0,00%	100,00%
05.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM	UN	1,00	R$ 1.275,53	R$ 1.275,53	0,00%	100,00%
24.13	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	R$ 181,26	R$ 1.268,82	0,00%	100,00%
24.34	ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO DN 38MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R$ 123,86	R$ 1.238,60	0,00%	100,00%
25.36	CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	12	R$ 100,03	R$ 1.200,36	0,00%	100,00%
24.48	PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI	U	1	R$ 1.185,86	R$ 1.185,86	0,00%	100,00%
03.11	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R$ 1.157,32	R$ 1.157,32	0,00%	100,00%
01.03	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES	PR A1	2,00	R$ 574,73	R$ 1.149,46	0,00%	100,00%
33.04	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	226,63	R$ 5,03	R$ 1.139,94	0,00%	100,00%
21.30	RALO SEMI- HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO 200MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	12	R$ 93,32	R$ 1.119,84	0,00%	100,00%
35.02	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-ROSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UN	9	R$ 121,93	R$ 1.097,37	0,00%	100,00%
19.30	CABIDE DE LOUÇA COM DOIS (2) GANCHOS, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO	UN	30,00	R$ 35,90	R$ 1.077,00	0,00%	100,00%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
25.38	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	25	R$ 42,57	R$ 1.064,25	0,00%	100,00%
36.01	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	15	R$ 69,67	R$ 1.045,05	0,00%	100,00%
14.05	ALÇAPÃO EM PERFIL T24, NA COR BRANCA, DIMENSÃO (60X60)CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 85,82	R$ 1.029,84	0,00%	100,00%
34.17	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,23	R$ 141,77	R$ 1.024,99	0,00%	100,00%
08.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	96,00	R$ 10,67	R$ 1.024,32	0,00%	100,00%
24.24	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 65 MM (2 1/2")	UN	2	R$ 509,39	R$ 1.018,78	0,00%	100,00%
25.91	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 25 MM2	UN	46	R$ 21,79	R$ 1.002,34	0,00%	100,00%
02.12	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	88,00	R$ 10,59	R$ 931,92	0,00%	100,00%
03.13	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	36,00	R$ 25,40	R$ 914,40	0,00%	100,00%
03.09	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	2,00	R$ 455,80	R$ 911,60	0,00%	100,00%
25.92	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2	UN	38	R$ 23,88	R$ 907,44	0,00%	100,00%
24.31	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA	U	1	R$ 900,74	R$ 900,74	0,00%	100,00%
24.35	ADAPTADOR EM LATÃO PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁPIDO 1.1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R$ 88,81	R$ 888,10	0,00%	100,00%
02.06	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	64,00	R$ 13,84	R$ 885,76	0,00%	100,00%
12.08	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018	M	34,29	R$ 25,40	R$ 870,96	0,00%	100,00%
27.08	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT, EM LATÃO, DIÂMETRO PARA CABOS DE 35MM2, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35	R$ 24,70	R$ 864,50	0,00%	100,00%
24.46	SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V	U	11	R$ 76,61	R$ 842,71	0,00%	100,00%
35.05	FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UN	4	R$ 208,42	R$ 833,68	0,00%	100,00%
02.15	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	9,60	R$ 85,12	R$ 817,15	0,00%	100,00%
19.06	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	8,00	R$ 99,85	R$ 798,80	0,00%	100,00%
23.07	CAIXA PARA VÁLVULAS DE SECÇÃO COM ALOJAMENTO PARA 2 VÁLVULAS ATÉ 1", REFERÊNCIA VALMIG OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE IDENTIFICAÇÃO NA TAMPA "GASES MEDICINAIS, NÃO FECHE", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE VÁLVULAS	UN	2	R$ 369,05	R$ 738,10	0,00%	100,00%
19.05	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	9,00	R$ 79,87	R$ 718,83	0,00%	100,00%
21.29	RALO SEMI- HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO 150MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	10	R$ 70,21	R$ 702,10	0,00%	100,00%
24.55	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	U	25	R$ 27,28	R$ 682,00	0,00%	100,00%
25.39	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	16	R$ 42,55	R$ 680,80	0,00%	100,00%
27.07	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT, EM LATÃO, DIÂMETRO PARA CABOS DE 16MM2, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30	R$ 22,64	R$ 679,20	0,00%	100,00%
21.28	RALO SEMI- HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO 100MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	14	R$ 48,07	R$ 672,98	0,00%	100,00%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
23.05	VÁLVULA DE BLOQUEIO, TIPO ESFERA, LIMPA PARA USO COM OXIGÊNIO, CORPO EM INOX, ESFERA EM INOX, EXTREMIDADES ROSCA FÊMEA 1/2" NPT, CLASSE 250, COM DISPOSITIVO PARA TRAVAMENTO DA HASTE (CADEADO), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	R$ 92,26	R$ 645,82	0,00%	100,00%
25.59	OBRA CIVIL DA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO	UN	1	R$ 633,84	R$ 633,84	0,00%	100,00%
25.93	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM2	UN	20	R$ 29,95	R$ 599,00	0,00%	100,00%
24.18	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	R$ 198,72	R$ 596,16	0,00%	100,00%
25.89	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 2,5 MM2	UN	82	R$ 6,77	R$ 555,14	0,00%	100,00%
25.33	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38	R$ 14,32	R$ 544,16	0,00%	100,00%
36.18	FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA	UN	3	R$ 173,49	R$ 520,47	0,00%	100,00%
24.06	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	7	R$ 69,69	R$ 487,83	0,00%	100,00%
26.14	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UN	7	R$ 68,37	R$ 478,59	0,00%	100,00%
24.22	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R$ 228,83	R$ 457,66	0,00%	100,00%
34.21	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	1	R$ 455,61	R$ 455,61	0,00%	100,00%
21.36	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	UN	1	R$ 450,96	R$ 450,96	0,00%	100,00%
24.49	CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO DE 1,20M COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	U	1	R$ 440,50	R$ 440,50	0,00%	100,00%
25.94	ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16 MM2) - 500 UN	U	5	R$ 85,32	R$ 426,60	0,00%	100,00%
02.17	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	U	5,00	R$ 83,44	R$ 417,20	0,00%	100,00%
21.33	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	3	R$ 136,48	R$ 409,44	0,00%	100,00%
24.33	CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM	UN	20	R$ 18,01	R$ 360,20	0,00%	100,00%
25.95	ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN	U	5	R$ 66,93	R$ 334,65	0,00%	100,00%
09.27	VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (V2), DIMENSÃO (200X100X110), TIPO FIXO, REFERÊNCIA LINHA SUPREMA DA ALCOA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO. ESP. 4MM, PELÍCULA DE SEGURANÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 331,91	R$ 331,91	0,00%	100,00%
24.54	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)	U	12	R$ 27,40	R$ 328,80	0,00%	100,00%
02.04	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	111,00	R$ 2,83	R$ 314,13	0,00%	100,00%
06.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	5,20	R$ 58,85	R$ 306,02	0,00%	100,00%
24.23	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R$ 144,42	R$ 288,84	0,00%	100,00%
24.51	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM	U	10	R$ 24,91	R$ 249,10	0,00%	100,00%
23.06	VÁLVULA DE BLOQUEIO, TIPO ESFERA, LIMPA PARA USO COM OXIGÊNIO GÁS, CORPO EM INOX, ESFERA EM INOX, EXTREMIDADES ROSCA FÊMEA 1" NPT; CLASSE 250, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R$ 118,63	R$ 237,26	0,00%	100,00%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG **DATA: 30/06/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$	PERCENTUAIS %	% ACUM.
02.10	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	15,66	R$ 15,09	R$ 236,30	0,00%	100,00%
02.14	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	4,48	R$ 51,90	R$ 232,51	0,00%	100,00%
03.02	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO	M	50,00	R$ 4,32	R$ 216,00	0,00%	100,00%
27.11	PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN	U	1	R$ 215,71	R$ 215,71	0,00%	100,00%
02.18	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	U	10,00	R$ 21,28	R$ 212,80	0,00%	100,00%
24.16	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2	R$ 97,27	R$ 194,54	0,00%	100,00%
34.04	REMOÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL AO TERRENO	UN	1	R$ 194,00	R$ 194,00	0,00%	100,00%
02.05	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	12,00	R$ 15,89	R$ 190,68	0,00%	100,00%
19.28	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), REFERÊNCIA 00455706 DA DOCOL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 181,71	R$ 181,71	0,00%	100,00%
24.15	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R$ 88,62	R$ 177,24	0,00%	100,00%
35.03	FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO	UN	30	R$ 4,67	R$ 140,10	0,00%	100,00%
21.27	RALO SEMI- HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO 75MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	3	R$ 45,41	R$ 136,23	0,00%	100,00%
02.19	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INCANDESCENTE	U	8,00	R$ 13,30	R$ 106,40	0,00%	100,00%
24.19	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$ 106,18	R$ 106,18	0,00%	100,00%
27.05	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2"	U	4	R$ 25,46	R$ 101,84	0,00%	100,00%
24.47	MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI	U	1	R$ 82,26	R$ 82,26	0,00%	100,00%
24.56	PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO)	U	2	R$ 40,49	R$ 80,98	0,00%	100,00%
24.01	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	UN	2	R$ 38,58	R$ 77,16	0,00%	100,00%
27.06	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 2"	U	4	R$ 16,97	R$ 67,88	0,00%	100,00%
07.09	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE	M	53,05	R$ 1,20	R$ 63,66	0,00%	100,00%
35.04	FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARÁ COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO	UN	20	R$ 2,93	R$ 58,60	0,00%	100,00%
24.02	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	1	R$ 54,05	R$ 54,05	0,00%	100,00%
19.11	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 51,63	R$ 51,63	0,00%	100,00%
24.57	PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA)	U	2	R$ 24,96	R$ 49,92	0,00%	100,00%
24.20	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$ 48,62	R$ 48,62	0,00%	100,00%
24.40	BOTOEIRA MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 41,54	R$ 41,54	0,00%	100,00%
24.21	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$ 32,86	R$ 32,86	0,00%	100,00%
	TOTAL GERAL				R$ 28.600.920,00		

MATRIZ DE RISCO / CALCULO TAXA DE CONTINGÊNCIA

RISCO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	CUSTO FINANCEIRO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO DO RISCO	ANÁLISE QUANTITATIVA (GRAU DE IMPACTO)	VALOR MONETÁRIO ESPERADO - VME
Atraso na entrega dos projetos por ação ou omissão da Contratada	Monitoramento e controle constante do processo de elaboração do projeto; Verificação da capacidade e adequação da equipe responsável pela elaboração dos projetos; Aplicação de penalidade.	Contratada	Consultoria (Auxiliar de Engenharia + Engenheiro)	horas	176	146,93	25.859,68	Média	Médio	**25,00%**	6.464,92
Atraso injustificado da Contratante na aprovação dos projetos, sem que haja culpa do Contratada.	Acompanhamento constante das fases de elaboração do projeto por parte da fiscalização do contrato; Equipe dedicada pela Contrante ao projeto; Contratação de gerenciadora de contrato.	Contratante	Não precificar (Alocação Contratante)								
Erros nos projetos básico e executivo elaborados pela contratada (falhas de dimensionamento, especificações etc)	Revisar previamente os projetos e agir corretivamente; Adotar CQP – Controle de Qualidade de Projeto.	Contratada	Consutoria	horas	352	322,62	113.562,24	Alta	Médio	**35,00%**	39.746,78
Incompatibilidade entre projetos arquitetônico e complementares	Revisar previamente os projetos e agir corretivamente; Utilização da Metodologia BIM.	Contratada	Consultoria	horas	352	322,62	113.562,24	Alta	Médio	**35,00%**	39.746,78
Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, conforme art 9º da lei do RDC	Adequada definição, pela SES, das premissas de projeto e do Programa de Necessidades do Hospital; Análise periódica com a Contratante para fins de monitoramento e controle do escopo.	Contratante	Não precificar (Alocação Contratante)								
Alterações de normas técnicas e normas de instituições governamentais - (anteriores e ocorridas até a conclusão do empreendimento)	Verificação contínua do status das normas técnicas e de instituições governamentais.	Contratada	Consultoria (Auxiliar de Engenharia)	horas	2640	31,93	84.295,20	Muito Baixa	Baixo	**3,00%**	2.528,86
Interferências urbanísticas e de infraestrutura relacionadas à execução do contrato, a serem removidas, demolidas e ou remanejadas, ainda que não tenham sido indicadas no anteprojeto	Estudo e análise criteriosa sobre as restrições urbanísticas e de infraestrutura que serão removidas, demolidas e ou remanejadas. Atuação junto à Contratante, Administração Pública (municipal, estadual, federal) e concessionárias de serviços públicos para viabilizar alterações necessárias à execução do projeto.	Contratada	Consultoria	horas	528	31,93	16.859,04	Baixa	Baixo	**9,00%**	1.517,31
Não aprovação dos projetos pela Contratante, por motivos afetos à Contratada	Acompanhamento e monitoramento contínuos da etapa de elaboração dos projetos; Aplicação de penalidade.	Contratada	Consultoria	horas	440	31,93	14.049,20	Média	Baixo	**15,00%**	2.107,38
Mudanças de projeto por determinação de outras entidades públicas (prefeitura, corpo de bombeiros militar, Anvisa, etc.) ou exigidas para obtenção de licenças, autorizações, aprovações para fins de construção e operação do empreendimento.	Análise criteriosa e aplicação das exigências estabelecidas pelas entidades públicas. Contratação de projetistas com experiência comprovada em relação aos projetos a serem aprovados por outras entidades públicas.	Contratada	Consultoria aprovação de projetos	horas	176	261,93	46.099,68	Baixa	Baixo	**9,00%**	4.148,97
Acréscimo no volume de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço e / ou concreto e / ou mudança na técnica construtiva prevista.	Seguro de Risco de Engenharia; Verificação do perfil do terreno através de sondagens de contraprova.	Contratada	Seguro de Risco	un	1	35.448,67	35.448,67	Baixa	Muito Baixo	**3,00%**	1.063,46
Acréscimo de serviços necessários à estabilização de taludes: construção de muros de arrimos, ancoragem com cabos de aço, jateamento de concreto ou outras soluções.	Seguro de Risco de Engenharia. Vistoria técnica prévia. Analise dos documentos e estudos constantes do anteprojeto.	Contratada	Seguro de Risco e consultoria	un	1	35.448,67	35.448,67	Baixa	Muito Baixo	**3,00%**	1.063,46
Existência de rochas a serem escavadas	Realizar o levantamento geotécnico, com sondagens;	Contratada	Consultoria Engenheiro geotécnico (o custo das sondagens já estão previstos no orçamento)	meses	1	20.340,71	20.340,71	Alta	Médio	**35,00%**	7.119,25
Diferença nos fatores de empolamento ou contração do solo em relação ao estimado.	Realização de ensaios de campo; Seguro de Risco de engenharia.	Contratada	Ensaios e Seguro de Risco	vb	1	186.721,47	186.721,47	Muito Baixa	Muito Baixo	**1,00%**	1.867,21
Detecção de condições geológicas que ensejem a alteração da solução das fundações previstas no anteprojeto ou projeto básico.	Realização de sondagem.	Contratada	Sondagem	m	180	78,67	14.160,60	Muito Baixa	Muito Baixo	**1,00%**	141,61
Inexistência de jazidas e bota-fora regulamentados, ou a existência de jazidas e bota-fora não consideradas no projeto.	Realização de levantamentos de campo. Verificação de licenciamento dos bota-foras a serem utiizados	Contratada	Auxiliar Técnico	horas	100	31,93	3.193,00	Muito Baixa	Muito Baixo	**1,00%**	31,93

MATRIZ DE RISCO / CALCULO TAXA DE CONTINGÊNCIA

RISCO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	CUSTO FINANCEIRO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO DO RISCO	ANÁLISE QUANTITATIVA (GRAU DE IMPACTO)	VALOR MONETÁRIO ESPERADO - VME
Equívoco na estimativa do prazo para execução das obras e/ou equívoco na adoção de medidas ou soluções técnicas que altere o cumprimento do cronograma físico-financeiro inicialmente estabelecido..	Elaboração própria de Gráfico de Gantt (cronograma físico) com detalhamento das atividades; Adoção de técnicas gerenciais eficazes para recuperação do prazo estabelecido; Aplicação de sanções.	Contratada	Planejamento e Gestão do projeto	meses	3	26.005,89	78.017,67	Muito Baixa	Muito Baixo	**1,00%**	780,18
Alteração do cronograma físico e financeiro apresentado para fins medição e pagamento.	Avaliação constante para subsidiar as alterações quadrimestrais o cronograma físico-financeiro.	Contratada	Engenheiro de Planejamento	meses	4,5	20.340,71	91.533,20	Alta	Alto	**49,00%**	44.851,27
Adoção de tecnologias em desacordo aos requisitos mínimos necessários para cumprir o estabelecido no anteprojeto, por obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e/ou uso de equipamentos inadequados.	Avaliação das diretrizes do anteprojeto e viabilidade de sua adequação; Aluguel de equipamentos adequados e/ou aquisição de novas tecnologias.	Contratada	Consultoria	horas	352	115,00	40.480,00	Baixa	Baixo	**9,00%**	3.643,20
Mudanças tecnológicas, após aprovação do projeto executivo, solicitadas pelo Contratante.	Análise crítica e tempestiva dos projetos pela Contratante.	Contratante	Não precificar (Alocação Contratante)								
Aumento ou diminuição das distâncias e ou velocidade de transporte e desvios de trânsito.	Levantamento de campo, com análise e conferência dos locais de empréstimo, depósito e bota-fora. Verificação prévia das opções de rotas. Consideração da logística nos custos e prazos da obra. Adequação da quantidade de caminhões e viagens à realidade encontrada para cumprir os prazos contratados. Realizações de simulações em aplicativos sobre as condições de trânsito e trajeto.	Contratada	Consultoria	horas	176	146,93	25.859,68	Muito Baixa	Muito Baixo	**1,00%**	258,60
Detecção de variação do nível de lençol freático	Realização de sondagens Análise dos projetos.	Contratada	Consultoria + Sondagem (os custos das sondagens já estão inclusos no orçamento)	horas	176	115,00	20.240,00	Muito Baixa	Muito Baixo	**1,00%**	202,40
Acidentes ou quebra de máquinas e veículos	Elaboração de Plano de Manutenção corretivo, preventivo e preditivo, para os equipamentos e veículos. Contratação de seguros contra riscos de engenharia	Contratada	Seguro Risco de Engenharia + Engº Civil + Auxiliar	un	1	27.839,24	27.839,24	Média	Muito Baixo	**5,00%**	1.391,96
Gerenciamento e administração inadequada da construção.	Aplicação de penalidades; Monitoramento e controle dos indicadores de prazo, custos, qualidade e produtividade. Garantia de adequação do gerente da obra ou da equipe gerencial como um todo.	Contratada	Engº Civil + Auxiliar	mês	6	26.005,89	156.035,34	Muito Baixa	Muito Baixo	**1,00%**	1.560,35
Erros e defeitos na execução da obra ensejando reconstrução total ou parcial	Análise prévia do projeto. Análise prévia dos Procedimentos de Execução dos Serviços, ou Instruções de Trabalho. Treinamento dos operários que farão os serviços. Controle da qualidade dos materiais e serviços; Contratação de empresa supervisora; Seguro de engenharia; Aplicação de penalidades.	Contratada	Seguro de Engenharia+ Engº Civil + Auxiliar	un	2	53.366,20	106.732,40	Média	Médio	**25,00%**	26.683,10
Danos às propriedades vizinhas da obra por recalques do solo ou vibração e outras causas	Contratação de seguro de responsabilidade civil; Realização de vistoria cautelar dos imóveis da região da obra.	Contratada	Seguro de Engenharia + Vistoria Cautelar	un	1	2.029,31	2.029,31	Baixa	Baixo	**9,00%**	182,64
Detecção de interferências entre redes e sistemas não indicadas no anteprojeto.	Análise tempestiva das interferências Adequação dos projetos tempestivamente.	Contratada	Consultoria	mês	1	26.005,89	26.005,89	Média	Médio	**25,00%**	6.501,47
Atraso no início da operação do hospital por motivos imputados à Contratada.	Contínua fiscalização das obras. Aplicação de penalidades contratuais por atraso. Performance Bond.	Contratada	Seguro garantia performace	un	1	15.107,96	15.107,96	Média	Alto	**35,00%**	5.287,79
Problemas nos sistemas ou operação do hospital, de acordo com prazo legal de responsabilidade.	Contínua fiscalização dos serviços. Testes dos sistemas, comissionamento antes da elaboração do projetos e após a entrega da obra. Exigência de qualificação técnica no edital do processo licitatório. Performance Bond.	Contratada	Seguro garantia performace+comissionamento (já previsto na planilha orçamentária)	un	1	15.107,96	15.107,96	Baixa	Baixo	**9,00%**	1.359,72

MATRIZ DE RISCO / CALCULO TAXA DE CONTINGÊNCIA

RISCO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	CUSTO FINANCEIRO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO DO RISCO	ANÁLISE QUANTITATIVA (GRAU DE IMPACTO)	VALOR MONETÁRIO ESPERADO - VME
Necessidade de soluções de projeto para instalações especiais necessárias para tratamento da qualidade da água fora dos padrões normatizados para fins da operação ininterrupta do hospital.	Análise prévia da qualidade da água e avaliação se é necessária solução de projeto para implantação de soluções que atendamatendimento das soluções necessárias à operação aos padrões exigidos.	Contratada/ Contratante	Engº Sanitarista + Auxiliar	horas	120	110,71	13.285,20	Alta	Alto	**49,00%**	6.509,75
Risco de vazão da água ser insuficiente para atendimento ininterrupto do hospital.	Verificação Caso a insuficiência da vazão seja causada por fatores relacionados à infraestrutura pública ou pela incapacidade da Concessionária, a Contratante deverá atuar da possibilidade de aumento da vazão com a Concessionáriajunto aos entes e órgãos responsáveis para viabilizar a solução. Caso a insuficiência seja referente à erros de dimensionamento da estrutura do hospital ou por qualquer outro fator atribuível ao projeto, a Contratada deverá readequá-lo conforme as necessidades. Implantação de solução que atenda a vazão demandada vazão demandada: aumento da capacidade da adutora, perfuração de poço e outras.	Contratada/ Contratante	Consultoria (Engenheiro)	horas	176	115,00	20.240,00	Alta	Alto	**49,00%**	9.917,60
Ponto de lançamento da drenagem pluvial afetando a vizinhança.	Implementação de solução que atenda a vazão da drenagem pluvial. Implantar solução que minimize os impactos sobre a área vizinha.	Contratada	Projeto	horas	176	115,00	20.240,00	Alta	Alto	**49,00%**	9.917,60
Qualidade e quantidade do fornecimento de energia elétrica, pela concessionária, insuficientes para atender a operação ininterrupta do hospital e sua construção	Caso a solução demande intervenção na infraestrutura municipal, a Contratada deverá atuar junto aos entes e órgãos responsáveis para viabilizar a solução. Caso a solução demande a construção de sistema de back-up ou outro tipo de infraestrutura própria do hospital, a Contratada deverá adequar os projetos e realizar as obras conforme as necessidades.	Contratada / Contratante	Consultoria Engenheiro	horas	220	115,00	25.300,00	Alta	Alto	**49,00%**	12.397,00
Imprecisão da estimativa de custo da obra, inclusive os decorrentes da ausência de serviços e / ou materiais no orçamento e de previsões inexatas de quantitativos de serviços ou, ainda, previsão de preços unitários subestimados.	Monitoramento e controle periódico e constante do empreendimento, com assunção do custo pela Contratada	Contratada	Estimativa (5% do valor da obra)	vb	28.600.920,00	5,00%	1.430.046,00	Média	Médio	**25,00%**	357.511,50
Ausência de um ponto de lançamento do esgoto hospitalar na Rede Pública.	Caso a solução demande intervenção na infraestrutura municipal de saneamento básico, a Contratada deverá atuar junto aos entes e órgãos responsáveis para viabilizar a solução. Caso a solução demande a construção de ETE ou outro tipo de infraestrutura de tratamento própria do hospital, a Contratada deverá adequar os projetos e realizar as obras conforme as necessidades.	Contratada/ Contratante	Consultoria Engenheiro	meses	1	20.340,71	20.340,71	Alta	Alto	**49,00%**	9.966,95
Necessidade de Pré-tratamento do esgoto antes do lançamento na rede.	Avaliação da necessidade de pré-tratamento junto à administração Municipal e junto às normas hospitalares. Instalação de ETE - estação de tratamento de esgoto, caso necessário. Formalização junto da concessionáaria local de autorização para recebimento do efluente, bem como dos parâmetros aceitos. Elaboração da estimativa dos parâmetros de efluentes a serem gerados quando da operação do hospital. Regularização da ETE nos órgãos ambientais competentes..	Contratada	Não precificar (custo já previsto no orçamento)								
Ponto de lançamento da drenagem pluvial em desconformidade com as normas ambientais.	Implementação de solução que atenda às normas ambientais.	Contratada	Projeto/ Consultoria	horas	352	115,00	40.480,00	Alta	Alto	**49,00%**	19.835,20
Não aprovação do projeto pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta.	Adequação tempestiva do projeto às exigências do Cindacta.	Contratada	Consultoria	horas	352	31,93	11.239,36	Baixa	Baixo	**9,00%**	1.011,54

MATRIZ DE RISCO / CALCULO TAXA DE CONTINGÊNCIA

RISCO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	CUSTO FINANCEIRO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO DO RISCO	ANÁLISE QUANTITATIVA (GRAU DE IMPACTO)	VALOR MONETÁRIO ESPERADO - VME
Dificuldades e atrasos na obtenção das regularizações ambientais e urbanísticas.	Conhecer as legislações Municipais, Estaduais e Federais, identificando toda e quaisquer atualização que as legislações possam sofrer; Articulação junto à contratante para dar suporte ao processo de regularização ambiental e urbanística junto aos entes públicos.	Contratada	Consultoria (Auxiliar de Engenharia)	horas	176	115,00	20.240,00	Média	Alto	**35,00%**	7.084,00
Condicionantes ambientais e urbanísticas aplicáveis à regularização ambiental e urbanística.	Articulação junto à contratante para dar suporte ao processo de regularização ambiental junto aos outros entes públicos; Disponibilizar para as licitantes o relatório de condicionantes ambientais e urbanísticas das licenças prévia e de instalação; Disponibilizar para as licitantes número do processo de renovação das licenças, em trâmite no órgão competente, em sendo o caso.	Contratada	Consultoria	horas	176	31,93	5.619,68	Alta	Baixo	**21,00%**	1.180,13
Passivos e condicionantes ambientais desconhecidos e anteriores ao início dos serviços, desde que a Contratada não tenha incorrido para seu agravamento	Análise criteriosa junto aos órgãos competentes.	Contratante	Não precificar (Alocação Contratante)								
Apuração de passivos ambientais produzidos, por ação ou omissão da Contratada, durante a vigência do contrato.	Análise criteriosa junto aos órgãos competentes; Elaboração de projeto para adequação, mitigação e remediação, mediante anuência da Contratante; Aplicação de penalidade.	Contratada	Consultoria Tecnica	Meses	4	26.005,89	104.023,56	Baixa	Baixo	**9,00%**	9.362,12
Não obtenção ou dificuldade de obtenção, junto aos órgãos públicos e concessionárias de serviço público, das aprovações, autorizações e licenças para iniciar a construção e/ou operação do empreendimento. Como exemplos, indicam-se: Regularização Ambiental; aprovação do projeto pela Vigilância Sanitária; Alvará de Construção, licença de localização e funcionamento, habite-se e demais licenças no âmbito da Prefeitura Municipal, do Estado ou da União; aprovação do projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico junto ao CBMMG, aprovação do projeto de entrada de energia elétrica junto à Cemig, bem como a extensão e aumento da capacidade da rede pública; aprovação do padrão de entrada de água e de esgoto junto à Copasa; autorização e licença do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural perante órgãos públicos (municipais, estaduais e/ou federais), entre outros	Consulta prévia perante os órgãos/entidades/concessionárias de serviços públicos; Acompanhamento constante e diligências junto aos órgãos/entidades públicos e concessionárias de serviços públicos, perante os quais tais licenças, aprovações ou autorizações são obtidas.	Contratada	Consultoria	horas	440	31,93	14.049,20	Alta	Médio	**35,00%**	4.917,22
Compensação Ambiental em decorrência da necessidade de intervenções ambientais (Intervenção em APP – Área de Preservação Permanente, supressão de vegetação e intervenção em recurso hídrico).	Priorizar adequações de projeto que não implique em intervenções ambientais. Caso necessário, assim que identificado área de intervenção, iniciar processo de regularização juntos aos órgãos competentes.	Contratada	Consultoria Tecnica	Meses	2	5.665,18	11.330,36	Muito Baixa	Muito Baixo	**1,00%**	113,30
Alteração das taxas de juros e câmbio	Adoção de mecanismos de proteção às oscilações (hedge, tais como contratos futuros, swaps).	Contratada	Consultoria Economista	horas	352	60,01	21.123,52	Alta	Médio	**35,00%**	7.393,23
Problemas de liquidez financeira da Contratada ou de subcontratados.	Aplicação de penalidades.	Contratada	Economico financeiro	horas	1408	60,01	84.494,08	Alta	Médio	**35,00%**	29.572,93
Restrição orçamentária e / ou financeira da Contratante	Acompanhamento contínuo do planejamento governamental, e garantia de disponibilidade orçamentária em consonância com os valores e cronograma de medições.	Contratante	Não precificar (Alocação Contratante)								
Anulação do contrato por falhas de naturezas diversas e insanáveis	Acompanhamento da execução contratual.	Contratante / Contratada	Consultoria Jurídica	Meses	2	4.331,36	8.662,72	Muito Baixa	Baixo	**3,00%**	259,88
Paralisação ou interferência na obra em virtude de fiscalizações por órgãos de controle, tal como Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público, TCU, TCE-MG, Polícia Federal, Polícia Civil, CGU, órgãos ambientais, e demais entes/órgãos competentes.	A parte que der causa à irregularidade arcará com as consequências da fiscalização exercida pelo órgão de controle. Cumprimento da legislação e adequado acompanhamento da execução contratual	Contratante / Contratada	Consultoria juridica	Meses	6	4.331,36	25.988,16	Baixa	Médio	**15,00%**	3.898,22

MATRIZ DE RISCO / CALCULO TAXA DE CONTINGÊNCIA

RISCO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	CUSTO FINANCEIRO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO DO RISCO	ANÁLISE QUANTITATIVA (GRAU DE IMPACTO)	VALOR MONETÁRIO ESPERADO - VME
Inadimplência dos fornecedores de materiais e equipamentos.	Análise da capacidade operacional e financeira dos fornecedores, através de cadastro de fornecedores; Estabelecimento de cláusulas contratuais que garantam o fornecimento.	Contratada	Comprador	horas	3168	60,01	190.111,68	Média	Baixo	**15,00%**	28.516,75
Inadimplência ou atraso de pagamentos pelo Contratante.	Correção Monetária e Juros de Mora previstos em contrato.	Contratante	Não precificar (Alocação Contratante)								
Mudanças tributárias alterando os custos da obra, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.	Realização de revisão contratual.	Contrante	Não precificar (Alocação Contratante)								
Alteração das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.	Risco assumido pela contratada.	Contratada	Economico financeiro	horas	176	60,01	10.561,76	Baixa	Muito Baixo	**3,00%**	316,85
Interposição de ações judiciais contra o Contratante por conta da realização da obra por fatores atribuíveis à Contratada.	Monitoramento e controle periódico e constante do empreendimento, com análises dos riscos. Acionar responsabilidade contratual.	Contratada	Seguro Garantia	un	1	15.107,96	15.107,96	Muito Baixa	Muito Baixo	**1,00%**	151,08
Rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao Contratante.	Controle prévio da contratação, mediante análise técnica e jurídica, bem como acompanhamento rigoroso da fiscalização.	Contratante	Não precificar (Alocação Contratante)				-				-
Rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis à Contratada.	Controle prévio da contratação, mediante análise técnica e jurídica, bem como acompanhamento rigoroso da fiscalização, previsão e aplicação de penalidades.	Contratada	Consultoria Jurídica / Consultoria Técnica	Meses	6	24.672,07	148.032,42	Média	Alto	**35,00%**	51.811,35
Interrupção do contrato em razão de processo de Recuperação Judicial e/ou Falência da Contratada	Mecanismo de acompanhamento periódico da situação financeira do privado pela entidade gestora do contrato. Procedimentos preventivos que garantam o acompanhamento, mediante avaliação / apuração dos índices financeiros estabelecidos nas condições de qualificação econômico-financeiras. Execução do Seguro Garantia.	Contratada	Seguro Garantia	un	1	15.107,96	15.107,96	Baixa	Alto	**21,00%**	3.172,67
Interposição de ações judiciais contra a Contratada e os seus subcontratados em razão da execução da obra.	Análise, ao tempo do ocorrido, quanto à possibilidade de retenção de pagamentos no valor da causa, principalmente em se tratando de ações trabalhistas.	Contratada	Seguro Garantia	un	1	15.107,96	15.107,96	Baixa	Médio	**15,00%**	2.266,19
Anulação do contrato por ações ou omissões da Contratada	Contratação dos seguros contratuais e outros cabíveis; Fiscalização; Contratação de supervisora para apoio à fiscalização. Aplicação de penalidade	Contratada	Consultoria	horas	1056	322,62	340.686,72	Média	Muito Alto	**45,00%**	153.309,02
Anulação do contrato por fatos imputáveis ao Contratante	Acompanhamento contínuo da contratação, desde a fase preparatória.	Contratante	Não precificar (Alocação Contratante)								
Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais.	Contratação de seguro que cubra ônus financeiros decorrentes da paralisação de equipamentos, equipes de trabalho bem como dos estragos causados pelos eventos climáticos.	Contratada	Seguro de risco	un	1	1.354,42	1.354,42	Baixa	Baixo	**9,00%**	121,90
Eventos seguráveis, caracterizados como força maior ou caso fortuito	Seguro de Riscos de Engenharia com a cobertura adequada.	Contratada	Seguro de risco	un	1	1.354,42	1.354,42	Baixa	Baixo	**9,00%**	121,90
Eventos não seguráveis, caracterizados como força maior ou caso fortuito	Recomposição do equilíbrio econômico-Financeiro.	Contratante	Não precificar (Alocação Contratante)								
Atos de vandalismo, roubo, furto, perda, perecimento e destruição de materiais, infraestrutura e equipamentos para o início e execução dos serviços, conforme termo de vistoria e entrega, ou durante a vigência da obra.	Guarda em local próprio e seguro; Contratação de vigilância e segurança privada. Contratação de seguros contra roubos e furtos. Instituição de plano de aquisição de insumos em conformidade com o cronograma da obra	Contratada	Vigilancia e seguro	un	1	146.920,16	146.920,16	Baixa	Baixo	**9,00%**	13.222,81
Custos trabalhistas, decorrentes de contratação direta e indireta.	Avaliação completa de todos os encargos incorridos previamente à apresentação da proposta econômica no processo licitatório. Gestão dos empregados e terceiros contratados para verificação do cumprimento da legislação trabalhista. Seguro Garantia. Previsão de Passivo Contingente.	Contratada	Seguro Garantia	vb	1	15.107,96	15.107,96	Baixa	Baixo	**9,00%**	1.359,72

MATRIZ DE RISCO / CALCULO TAXA DE CONTINGÊNCIA

RISCO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	CUSTO FINANCEIRO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO DO RISCO	ANÁLISE QUANTITATIVA (GRAU DE IMPACTO)	VALOR MONETÁRIO ESPERADO - VME
Danos decorrentes de acidentes causados durante a execução da obra e / ou a instalação dos equipamentos e outras ações de terceiros ou usuários contra a Contratada.	Implementação de normas de segurança e atendimento para reduzir o índice de potenciais eventos danosos. Contratação de Seguros de responsabilidade civil pela Contratada.	Contratada	Seguro de Engenharia+Tecnico Segurança do Trabalho	vb	1	7.498,53	7.498,53	Baixa	Médio	**15,00%**	1.124,78
Risco de ocupação do canteiro de obras por manifestantes, questões de logística que dificultem ou impeçam o acesso de materiais e equipamentos ao canteiro de obras, ordens de paralisações judiciais, entre outras.	Contratação de seguro.	Contratada	Seguro de Obra	un	1	1.354,42	1.354,42	Muito Baixa	Muito Baixo	**1,00%**	13,54
Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada do canteiro de obras, ou por desmoronamento das estruturas da obra.	Elaboração de Plano de Segurança e Higiene do Trabalho conforme normas em vigor. Cumprimento das normas de segurança do Ministério do Trabalho Contratação de Engenheiro de Segurança ou Técnico do Trabalho conforme legislação em vigor. Treinamento de operários e verificação quanto à eficácia do treinamento em relação a Segurança e Higiene do Trabalho. Fiscalização rigorosa quanto ao cumprimento das normas de Segurança e Higiene do Trabalho. Contratação de seguro de responsabilidade civil ou de risco e engenharia com cobertura adequada.	Contratada	Seguro Risco de Engenharia + Engº Segurança do Trabalho + Auxiliar	un	1	478.081,18	478.081,18	Muito Baixa	Muito Baixo	**1,00%**	4.780,81
Ocorrência de quaisquer outros eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, devido a fatos imputáveis à Contratada.	Análise minuciosa do empreendimento na sua totalidade. Elaboração de contramedidas não previstas nesta Matriz de Risco. Seguro de Risco de Engenharia	Contratada	Seguro Risco de Engenharia + Engº Civil + Auxiliar	un	1	27.360,31	27.360,31	Muito Baixa	Muito Baixo	**1,00%**	273,60
Ocorrência de greves ou manifestações de empregados de terceiros que possam interferir com o andamento da obra, tal como dos setores de transporte público, de órgãos governamentais ou de fornecedores.	Buscar soluções paliativas para mitigar os impactos da greve provocada por terceiros, como transporte alternativos aos públicos. Risco compartilhado entre o contratado e o contratante. O contratado arcará com os prejuízos e atrasos decorrentes em greves de até 15 dias, a cada período de 12 meses, ou seja, correrá às suas expensas os custos necessários à manutenção dos serviços, bem como aqueles decorrentes dos remanejamentos de cronogramas. Significa dizer que a Administração não pactua e não autoriza alterações e poderá, inclusive aplicar penalidade. No caso de greves oriundas de períodos superiores a 15 dias, de comprovado impacto no andamento dos trabalhos, a Administração prorrogará o contrato pelo prazo necessário, mas não suportará nenhum encargo adicional. Nessse caso a Administração admitirá remanejamento de cronogramas, não aplicando penalidade, mas todos os custos são responsabilidade da Contratada.	Compartilhado	Seguro Garantia	un	1	15.107,96	15.107,96	Baixa	Médio	**15,00%**	2.266,19
Ocorrência de greves ou manifestações dos empregados do contratado ou dos subcontratados	Fiscalização administrativa do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado; Previsão contratual de aplicação de penalidades; O construtor deve cumprir todas as regras trabalhistas e outras previstas nos instrumentos de negociação coletiva do trabalho.	Contratada	Seguro Risco	un	1	1.354,42	1.354,42	Baixa	Médio	**15,00%**	203,16

TOTAL VALOR MONETÁRIO ESPERADO (VME)	**954.131,09**
VALOR TOTAL DE CONSTRUÇÃO	**28.600.920,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (%)	**3,33602%**
VALOR TOTAL DE CONSTRUÇÃO + TAXA DE CONTINGÊNCIA	**29.555.051,09**

PLANILHA RESUMO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

MUNICÍPIO: SARZEDO/MG DATA: 30/06/2022

ETAPA	TOTAL R$	PESO (%)
01. SERVIÇOS TÉCNICOS	478.270,76	1,67%
02. SERVIÇOS PRELIMINARES	200.681,15	0,70%
03. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	170.910,45	0,60%
04. MOVIMENTO DE TERRA	59.296,30	0,21%
05. FUNDAÇÕES	759.560,88	2,66%
06. ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES	63.036,83	0,22%
07. ESTRUTURA	2.789.889,01	9,75%
08. ALVENARIA E DIVISÓRIAS	830.344,76	2,90%
09. ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.429.494,26	5,00%
10. VIDROS E ESPELHOS	1.473,70	0,01%
11. COBERTURA	1.359.134,52	4,75%
12. IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO	344.076,10	1,20%
13. REVESTIMENTOS	1.548.546,34	5,41%
14. FORROS	299.384,65	1,05%
15. MARCENARIA E SERRALHERIA	38.340,28	0,13%
16. PINTURA	394.105,75	1,38%
17. PISOS	939.814,99	3,29%
18. RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	119.293,98	0,42%
19. APARELHOS E METAIS	491.727,63	1,72%
20. BANCADAS E PRATELEIRAS	85.486,08	0,30%
21. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	824.479,06	2,88%
22. DRENAGEM	45.757,02	0,16%
23. INSTALAÇÕES DE GASES	626.191,21	2,19%
24. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	268.795,32	0,94%
25. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.500.399,77	15,74%
26. INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA	702.775,03	2,46%
27. INSTALAÇÕES DE SPDA	169.173,66	0,59%
28. SISTEMAS DE CFTV	57.692,02	0,20%
29. SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO	102.163,44	0,36%
30. SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM HOSPITALAR	291.110,99	1,02%
31. SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	4.883.913,00	17,08%
32. INSTALAÇÕES MECÂNICAS	891.225,00	3,12%
33. PAVIMENTAÇÃO	82.387,63	0,29%
34. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	192.472,33	0,67%
35. SERVIÇOS DE PAISAGISMO	8.329,79	0,03%
36. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	253.756,11	0,89%
37. COMUNICAÇÃO VISUAL	6.665,28	0,02%
38. LIMPEZA DE OBRA	19.835,45	0,07%
39. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.270.929,47	7,94%
TOTAL GERAL	**28.600.920,00**	**100,00%**

Taxa de Risco	954.131,09	3,34%

TOTAL GERAL + Tx de Risco	**29.555.051,09**	

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

MUNICÍPIO: SARZEDO/MG

ITEM	SERVIÇOS	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS
01.	SERVIÇOS TÉCNICOS	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
		95.654,15	143.481,23	143.481,23	95.654,15	-	-	-
02.	SERVIÇOS PRELIMINARES			35,00%	65,00%			
		-	-	70.238,40	130.442,75	-	-	-
03.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			100,00%				
		-	-	170.910,45	-	-	-	-
04.	MOVIMENTO DE TERRA				45,00%	55,00%		
		-	-	-	26.683,33	32.612,97	-	-
05.	FUNDAÇÕES					10,00%	70,00%	20,00%
		-	-	-	-	75.956,09	531.692,61	151.912,18
06.	ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES						100,00%	
		-	-	-	-	-	63.036,83	-
07.	ESTRUTURA					25,00%	30,00%	30,00%
		-	-	-	-	697.472,25	836.966,70	836.966,70
08.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS							
		-	-	-	-	-	-	-
09.	ESQUADRIAS E FERRAGENS							
		-	-	-	-	-	-	-
10.	VIDROS E ESPELHOS							
		-	-	-	-	-	-	-
11.	COBERTURA							
		-	-	-	-	-	-	-
12.	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO							
		-	-	-	-	-	-	-
13.	REVESTIMENTOS							
		-	-	-	-	-	-	-
14.	FORROS							
		-	-	-	-	-	-	-

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

MUNICÍPIO: SARZEDO/MG

ITEM	SERVIÇOS	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS
15.	MARCENARIA E SERRALHERIA							
		-	-	-	-	-	-	-
16.	PINTURA							
		-	-	-	-	-	-	-
17.	PISOS							
		-	-	-	-	-	-	-
18.	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL							
		-	-	-	-	-	-	-
19.	APARELHOS E METAIS							
		-	-	-	-	-	-	-
20.	BANCADAS E PRATELEIRAS							
		-	-	-	-	-	-	-
21.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
		-	-	-	-	-	-	-
22.	DRENAGEM							
		-	-	-	-	-	-	-
23.	INSTALAÇÕES DE GASES							
		-	-	-	-	-	-	-
24.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO							
		-	-	-	-	-	-	-
25.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
		-	-	-	-	-	-	-
26.	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA							
		-	-	-	-	-	-	-
27.	INSTALAÇÕES DE SPDA							
		-	-	-	-	-	-	-
28.	SISTEMAS DE CFTV							
		-	-	-	-	-	-	-

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

MUNICÍPIO: SARZEDO/MG

ITEM	SERVIÇOS	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS
29.	SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO							
		-	-	-	-	-	-	-
30.	SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM HOSPITALAR							
		-	-	-	-	-	-	-
31.	SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO							
		-	-	-	-	-	-	-
32.	INSTALAÇÕES MECÂNICAS					8,33%	8,33%	8,33%
		-	-	-	-	74.239,04	74.239,04	74.239,04
33.	PAVIMENTAÇÃO							
		-	-	-	-	-	-	-
34.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES							
		-	-	-	-	-	-	-
35.	SERVIÇOS DE PAISAGISMO							
		-	-	-	-	-	-	-
36.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
		-	-	-	-	-	-	-
37.	COMUNICAÇÃO VISUAL							
		-	-	-	-	-	-	-
38.	LIMPEZA DE OBRA							
		-	-	-	-	-	-	-
39.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	6,00%	6,00%	6,00%
		22.709,29	22.709,29	22.709,29	22.709,29	136.255,77	136.255,77	136.255,77
	TOTAL DA OBRA							

VALOR DO PERÍODO	118.363,44	166.190,52	407.339,37	275.489,52	1.016.536,12	1.642.190,95	1.199.373,69
VALOR ACUMULADO	118.363,44	284.553,96	691.893,33	967.382,85	1.983.918,97	3.626.109,92	4.825.483,61
PERCENTUAL DO PERÍODO	0,41%	0,58%	1,42%	0,96%	3,55%	5,74%	4,19%
PERCENTUAL ACUMULADO	0,41%	0,99%	2,41%	3,37%	6,92%	12,66%	16,85%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPA

MUNICÍPIO: SARZEDO/MG

ITEM	SERVIÇOS	8° MÊS	9° MÊS	10° MÊS	11° MÊS	12° MÊS	13° MÊS	14° MÊS
01.	SERVIÇOS TÉCNICOS							
		-	-	-	-	-	-	-
02.	SERVIÇOS PRELIMINARES							
		-	-	-	-	-	-	-
03.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
		-	-	-	-	-	-	-
04.	MOVIMENTO DE TERRA							
		-	-	-	-	-	-	-
05.	FUNDAÇÕES							
		-	-	-	-	-	-	-
06.	ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES							
		-	-	-	-	-	-	-
07.	ESTRUTURA	15,00%						
		418.483,36	-	-	-	-	-	-
08.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	30,00%	40,00%				15,00%	15,00%
		249.103,43	332.137,91	-	-	-	124.551,71	124.551,71
09.	ESQUADRIAS E FERRAGENS					25,00%	35,00%	30,00%
		-	-	-	-	357.373,56	500.322,99	428.848,28
10.	VIDROS E ESPELHOS							
		-	-	-	-	-	-	-
11.	COBERTURA	35,00%	55,00%	10,00%				
		475.697,08	747.523,99	135.913,45	-	-	-	-
12.	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO			100,00%				
		-	-	344.076,10	-	-	-	-
13.	REVESTIMENTOS	10,00%	25,00%	35,00%	20,00%	10,00%		
		154.854,63	387.136,59	541.991,22	309.709,27	154.854,63	-	-
14.	FORROS				40,00%	40,00%	20,00%	
		-	-	-	119.753,86	119.753,86	59.876,93	-

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPA

MUNICÍPIO: SARZEDO/MG

ITEM	SERVIÇOS	8° MÊS	9° MÊS	10° MÊS	11° MÊS	12° MÊS	13° MÊS	14° MÊS
15.	MARCENARIA E SERRALHERIA							50,00%
		-	-	-	-	-	-	19.170,14
16.	PINTURA				10,00%	15,00%	25,00%	25,00%
		-	-	-	39.410,58	59.115,86	98.526,43	98.526,43
17.	PISOS		10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		-	93.981,49	140.972,25	140.972,25	187.963,00	187.963,00	93.981,50
18.	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL			15,00%	20,00%	20,00%	45,00%	
		-	-	17.894,09	23.858,80	23.858,80	53.682,29	-
19.	APARELHOS E METAIS					25,00%	35,00%	15,00%
		-	-	-	-	122.931,91	172.104,68	73.759,14
20.	BANCADAS E PRATELEIRAS						25,00%	35,00%
		-	-	-	-	-	21.371,52	29.920,13
21.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%
		82.447,91	82.447,91	123.671,85	123.671,85	123.671,85	82.447,91	82.447,91
22.	DRENAGEM							30,00%
		-	-	-	-	-	-	13.727,11
23.	INSTALAÇÕES DE GASES					10,00%	20,00%	20,00%
		-	-	-	-	62.619,12	125.238,24	125.238,24
24.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%
		-	-	13.439,76	26.879,53	40.319,30	40.319,30	53.759,06
25.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		225.019,98	225.019,98	225.019,98	450.039,98	450.039,98	450.039,98	450.039,98
26.	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA			5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%
		-	-	35.138,76	70.277,50	70.277,50	105.416,26	105.416,26
27.	INSTALAÇÕES DE SPDA			10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		-	-	16.917,37	16.917,36	25.376,05	25.376,05	25.376,05
28.	SISTEMAS DE CFTV						10,00%	20,00%
		-	-	-	-	-	5.769,20	11.538,41

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPA

MUNICÍPIO: SARZEDO/MG

ITEM	SERVIÇOS	8° MÊS	9° MÊS	10° MÊS	11° MÊS	12° MÊS	13° MÊS	14° MÊS
29.	SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO			20,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%
		-	-	20.432,68	25.540,86	25.540,86	15.324,52	15.324,52
30.	SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM HOSPITALAR					10,00%	15,00%	20,00%
		-	-	-	-	29.111,10	43.666,65	58.222,20
31.	SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		244.195,65	244.195,65	244.195,65	488.391,30	488.391,30	488.391,30	488.391,30
32.	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%
		74.239,04	74.239,04	74.239,04	74.239,04	74.239,04	74.328,17	74.328,17
33.	PAVIMENTAÇÃO							
		-	-	-	-	-	-	-
34.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES							
		-	-	-	-	-	-	-
35.	SERVIÇOS DE PAISAGISMO							
		-	-	-	-	-	-	-
36.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
		-	-	-	-	-	-	-
37.	COMUNICAÇÃO VISUAL							15,00%
		-	-	-	-	-	-	999,79
38.	LIMPEZA DE OBRA							
		-	-	-	-	-	-	-
39.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,00%	6,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%
		136.255,77	136.255,77	204.383,65	204.383,65	204.383,65	181.674,36	181.674,36
	TOTAL DA OBRA							

VALOR DO PERÍODO	2.060.296,85	2.322.938,33	2.138.285,85	2.114.045,83	2.619.821,37	2.856.391,49	2.555.240,69
VALOR ACUMULADO	6.885.780,46	9.208.718,79	11.347.004,64	13.461.050,47	16.080.871,84	18.937.263,33	21.492.504,02
PERCENTUAL DO PERÍODO	7,20%	8,12%	7,48%	7,39%	9,16%	9,99%	8,93%
PERCENTUAL ACUMULADO	24,05%	32,17%	39,65%	47,04%	56,20%	66,19%	75,12%

OBRA: HOSPITAL MUNICIPA

MUNICÍPIO: SARZEDO/MG

DATA: 30/06/2022

ITEM	SERVIÇOS	15° MÊS	16° MÊS	17° MÊS	18° MÊS	TOTAL
01.	SERVIÇOS TÉCNICOS	-			-	478.270,76
02.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-			-	200.681,15
03.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	-			-	170.910,45
04.	MOVIMENTO DE TERRA	-			-	59.296,30
05.	FUNDAÇÕES	-			-	759.560,88
06.	ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES	-			-	63.036,83
07.	ESTRUTURA	-			-	2.789.889,01
08.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	-			-	830.344,76
09.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	10,00% 142.949,43			-	1.429.494,26
10.	VIDROS E ESPELHOS	-			100,00% 1.473,70	1.473,70
11.	COBERTURA	-			-	1.359.134,52
12.	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO	-			-	344.076,10
13.	REVESTIMENTOS	-			-	1.548.546,34
14.	FORROS	-			-	299.384,65

OBRA: HOSPITAL MUNICIPA

MUNICÍPIO: SARZEDO/MG

DATA: 30/06/2022

ITEM	SERVIÇOS	15° MÊS	16° MÊS	17° MÊS	18° MÊS	TOTAL
15.	MARCENARIA E SERRALHERIA	40,00%			10,00%	38.340,28
		15.336,11			3.834,03	
16.	PINTURA	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	394.105,75
		39.410,58	19.705,29	19.705,29	19.705,29	
17.	PISOS	10,00%				939.814,99
		93.981,50			-	
18.	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL					119.293,98
		-			-	
19.	APARELHOS E METAIS	15,00%			10,00%	491.727,63
		73.759,14			49.172,76	
20.	BANCADAS E PRATELEIRAS	30,00%			10,00%	85.486,08
		25.645,82			8.548,61	
21.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10,00%	5,00%			824.479,06
		82.447,91	41.223,96		-	
22.	DRENAGEM	30,00%	20,00%	20,00%		45.757,02
		13.727,11	9.151,40	9.151,40	-	
23.	INSTALAÇÕES DE GASES	25,00%	10,00%	10,00%	5,00%	626.191,21
		156.547,80	62.619,12	62.619,12	31.309,57	
24.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	268.795,32
		40.319,30	26.879,53	13.439,77	13.439,77	
25.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	4.500.399,77
		675.059,97	675.059,97	450.039,98	225.019,99	
26.	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	702.775,03
		105.416,25	70.277,50	70.277,50	70.277,50	
27.	INSTALAÇÕES DE SPDA	15,00%	15,00%	5,00%		169.173,66
		25.376,05	25.376,05	8.458,68	-	
28.	SISTEMAS DE CFTV	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	57.692,02
		17.307,60	11.538,41	5.769,20	5.769,20	

OBRA: HOSPITAL MUNICIPA

MUNICÍPIO: SARZEDO/MG

DATA: 30/06/2022

ITEM	SERVIÇOS	15° MÊS	16° MÊS	17° MÊS	18° MÊS	TOTAL
29.	SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO					102.163,44
		-			-	
30.	SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM HOSPITALAR	20,00%	15,00%	15,00%	5,00%	291.110,99
		58.222,19	43.666,65	43.666,65	14.555,55	
31.	SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	4.883.913,00
		488.391,30	488.391,30	488.391,30	732.586,95	
32.	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	8,34%	8,34%			891.225,00
		74.328,17	74.328,17	-	-	
33.	PAVIMENTAÇÃO		15,00%	50,00%	35,00%	82.387,63
		-	12.358,14	41.193,82	28.835,67	
34.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		30,00%	40,00%	30,00%	192.472,33
		-	57.741,70	76.988,93	57.741,70	
35.	SERVIÇOS DE PAISAGISMO	10,00%	15,00%	30,00%	45,00%	8.329,79
		832,98	1.249,46	2.498,94	3.748,41	
36.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30,00%	30,00%	40,00%		253.756,11
		76.126,83	76.126,83	101.502,45	-	
37.	COMUNICAÇÃO VISUAL	15,00%	25,00%	35,00%	10,00%	6.665,28
		999,79	1.666,32	2.332,85	666,53	
38.	LIMPEZA DE OBRA			35,00%	65,00%	19.835,45
		-	-	6.942,41	12.893,04	
39.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	2.270.929,47
		136.255,77	136.255,77	136.255,77	113.546,48	
	TOTAL DA OBRA					28.600.920,00

VALOR DO PERÍODO	2.342.441,60	1.833.615,57	1.539.234,06	1.393.124,75	
VALOR ACUMULADO	23.834.945,62	25.668.561,19	27.207.795,25	28.600.920,00	
PERCENTUAL DO PERÍODO	8,20%	6,42%	5,39%	4,87%	
PERCENTUAL ACUMULADO	83,32%	89,74%	95,13%	100,00%	

DEMONSTRATIVO DO BDI

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.
MUNICÍPIO: SARZEDO/MG

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)						
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS	**SIG. (1)**	**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**			**PROJETO**	**INC. (5)**
		ISS (2)	**DIFERENCIADO**			
		(ISSQN 2%)	**MATERIAL (3)**	**SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISSQN 2%)**	**ISS (2) (ISSQN 5%)**	
CUSTO DIRETO	**CD**	100%	100%	100%	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**AC**	5,50%	3,42%	4,00%	3,70%	CD
LUCRO BRUTO	**L**	7,50%	4,94%	6,16%	6,88%	CD
DESPESAS FINANCEIRAS	**DF**	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		**2,27%**	**1,29%**	**1,77%**	**1,41%**	**CD**
SEGUROS + GARANTIAS	**S**	1,00%	0,53%	0,80%	0,58%	CD
RISCO(*)	**R**	1,27%	0,76%	0,97%	0,83%	CD
TRIBUTOS	**I**	**4,65%**	**3,65%**	**4,65%**	**9,90%**	**PV**
ISS	ISS(2)	1,00%	-	1,00%	2,50%	PV
PIS	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	1,32%	PV
COFINS	-	3,00%	3,00%	3,00%	6,08%	PV
CPRB	INSS	-	-	-	-	PV
FÓRMULA DO BDI		**(1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) / (1 - (I + CPRB))**				
BDI (NUMERADOR)		16,90%	10,87%	13,30%	13,35%	
BDI (DENOMINADOR)		95,35%	96,35%	95,35%	90,10%	
BDI		**22,60%**	**15,07%**	**18,83%**	**25,80%**	

OBSERVAÇÕES

(1) SIGLA.
(2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.
(3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC.
(4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.
(5) INCIDÊNCIA.

COMPOSIÇÃO:	ED-48511	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHA	M2				ED-48511	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,055	R$	25,14	R$	1,38
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,55	R$	18,02	R$	9,91
ED-48511		TOTAL (R$)					R$	11,29

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50394	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE	UN				ED-50394	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	220	R$	25,14	R$	5.530,80
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	440	R$	18,02	R$	7.928,80
SINAPI	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS	HORA	88	R$	166,90	R$	14.687,20
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101	HORA	88	R$	80,87	R$	7.116,56
SICOR-MG	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D	HORA	66	R$	273,88	R$	18.076,08
ED-50394		TOTAL (R$)					R$	53.339,44

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48454	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIV	M2				ED-48454	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,4	R$	25,14	R$	10,05
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,45	R$	18,02	R$	8,10
ED-48454		TOTAL (R$)					R$	18,15

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48493	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2				ED-48493	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,06	R$	25,14	R$	1,50
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,6	R$	18,02	R$	10,81
ED-48493		TOTAL (R$)					R$	12,31

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48436	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL,	M2				ED-48436	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,6	R$	25,14	R$	15,08
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	6	R$	18,02	R$	108,12
ED-48436		TOTAL (R$)					R$	123,20

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	M2	ED-48467

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,6	R$ 24,52	R$ 39,23
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,6	R$ 18,02	R$ 28,83
ED-48467		TOTAL (R$)				R$ 68,06

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	M2			ED-48467
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,6	R$ 24,52	R$ 39,23
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,6	R$ 18,02	R$ 28,83
ED-48467		TOTAL (R$)				R$ 68,06

COMPOSIÇÃO:	ED-48468	ED-48468 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				ED-48468
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$ 25,42	R$ 10,16
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$ 18,02	R$ 7,20
ED-48468		TOTAL (R$)				R$ 17,36

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48454	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIV	M2			ED-48454
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$ 25,14	R$ 10,05
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,45	R$ 18,02	R$ 8,10
ED-48454		TOTAL (R$)				R$ 18,15

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48455	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE E	M2			ED-48455
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$ 25,14	R$ 10,05
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,45	R$ 18,02	R$ 8,10
ED-48455		TOTAL (R$)				R$ 18,15

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48511	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHA	M2			ED-48511
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,055	R$ 25,14	R$ 1,38
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,55	R$ 18,02	R$ 9,91
ED-48511		TOTAL (R$)				R$ 11,29

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48510	REMOÇÃO DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPIL	M2			ED-48510	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,06	R$ 25,14	R$	1,50
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6	R$ 18,02	R$	10,81
ED-48510		TOTAL (R$)				R$	12,31

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48468	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	U			ED-48468	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$ 25,42	R$	10,16
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$ 18,02	R$	7,20
ED-48468		TOTAL (R$)				R$	17,36

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48469	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INCANDESCENTE	U			ED-48469	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$ 25,42	R$	6,35
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$ 18,02	R$	4,50
ED-48469		TOTAL (R$)				R$	10,85

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48493	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2			ED-48493	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,06	R$ 25,14	R$	1,50
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6	R$ 18,02	R$	10,81
ED-48493		TOTAL (R$)				R$	12,31

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	U			ED-48467	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,6	R$ 24,52	R$	39,23
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,6	R$ 18,02	R$	28,83
ED-48467		TOTAL (R$)				R$	68,06

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48436	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL,	M3			ED-48436	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6	R$ 25,14	R$	15,08

SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	6	R$	18,02	R$ 108,12

ED-48436	TOTAL (R$)		R$ 123,20

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48435	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, I	M3				ED-48435
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,55	R$	25,14	R$ 13,82
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	5,5	R$	18,02	R$ 99,11

ED-48435	TOTAL (R$)		R$ 112,93

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48443	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAM	M3				ED-48443
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11199	EM PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO - MARTELETE ELÉTRICO 1,13 HP	hora	10	R$	2,55	R$ 25,50
SICOR-MG	MATED-11962	PONTEIRO PARA ROMPEDOR (COMPRIMENTO: 160MM|DIÂMETRO DA SEÇÃO: 32MM)	un	0,07	R$	112,81	R$ 7,89
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2	R$	18,02	R$ 36,04

ED-48443	TOTAL (R$)		R$ 69,43

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48442	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTA	M3				ED-48442
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11199	EM PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO - MARTELETE ELÉTRICO 1,13 HP	hora	6	R$	2,55	R$ 15,30
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,5	R$	18,02	R$ 27,03

ED-48442	TOTAL (R$)		R$ 42,33

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48440	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3				ED-48440
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,3	R$	25,14	R$ 32,68
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	13	R$	18,02	R$ 234,26

ED-48440	TOTAL (R$)		R$ 266,94

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48486	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLU	M2				ED-48486
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	EQED-23067	MARTELO ROMPEDOR (PESO: 6,5KG|GOLPES POR MINUTO: 1500GPM|ALIMENTAÇÃO: PNEUMÁTICO)		0,24	R$	0,52	R$ 0,12
SICOR-MG	MATED-11206	COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 125 A 134PCM	un	0,12	R$	10,97	R$ 1,31
SICOR-MG	MATED-11962	PONTEIRO PARA ROMPEDOR (COMPRIMENTO: 160MM|DIÂMETRO DA SEÇÃO: 32MM)	un	0,009	R$	112,81	R$ 1,01
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,075	R$	25,14	R$ 1,88
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,24	R$	18,02	R$ 4,32

ED-48486	TOTAL (R$)	R$	8,64

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE	M2			ED-48479	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,08	R$ 25,14	R$	2,01
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,8	R$ 18,02	R$	14,41

ED-48479	TOTAL (R$)	R$	16,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50153	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,0	U			ED-50153	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11243	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA	un	1	R$ 2.422,60	R$	2.422,60
SICOR-MG	MATED-11344	PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]|TIPO DE MAD	m	31,5	R$ 8,45	R$	266,17
SICOR-MG	MATED-11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIÂMETRO: 3,4MM|QUANTIDADE POR	Kg	0,0563	R$ 19,38	R$	1,09
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,5	R$ 24,86	R$	111,87
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	6,75	R$ 18,02	R$	121,63

ED-50153	TOTAL (R$)	R$	2.923,36

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50150	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE	UN			ED-50150	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15224	HIDRÔMETRO (APLICAÇÃO: MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA|DIÂMETRO: 20MM (1/2")|VAZÃ	un	1	R$ 81,04	R$	81,04
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	R$ 19,54	R$	5,73
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	R$ 24,52	R$	7,19
SICOR-MG	ED-15206	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZAD	un	1	R$ 277,82	R$	277,82

ED-50150	TOTAL (R$)	R$	371,78

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U			ED-50151	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11242	PADRAO DE ENTRADA PROVISÓRIO 30KVA TRIFÁSICO POSTE H=7M,70A	un	1	R$ 529,51	R$	529,51
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$ 20,37	R$	61,11
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$ 25,42	R$	76,26

ED-50151	TOTAL (R$)	R$	666,88

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50125	ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS - PADRÃO DER-MG	M2			ED-50125	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11275	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 10MM|DIMENSÃO: 1,10X2,20M)	m2	0,1246032	R$ 35,45	R$	4,41

SICOR-MG	MATED-11837	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC|TIPO: ROSCÁVEL|DIÂMETRO: 3/4")	m	0,1354174	R$	5,64	R$	0,76
SICOR-MG	MATED-12609	FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - BAIXA TE	m	0,3447418	R$	0,65	R$	0,22
SICOR-MG	MATED-12414	LÂMPADA (TIPO: FLUORESCENTE|FORMATO: MILHO[3U] OU ESPIRAL|POTÊNCIA: 23W|LÚ	un	0,0205956	R$	11,35	R$	0,23
SICOR-MG	MATED-14405	LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER|BASE: PLÁSTICO-POLIPROPILENO	un	0,0085487	R$	5,41	R$	0,04
SICOR-MG	MATED-11334	PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA|CABEÇA: SEXTAVADA|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: ZINCA	un	0,3182255	R$	0,62	R$	0,19
SICOR-MG	MATED-11344	PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]|TIPO DE MAD	m	1,5014578	R$	8,45	R$	12,68
SICOR-MG	MATED-11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIÂMETRO: 3,4MM|QUANTIDADE POR	Kg	0,0131893	R$	19,38	R$	0,25
SICOR-MG	MATED-11354	TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X12"|ESPESSURA: 25MM|LARGURA: 30	m2	0,0895907	R$	24,59	R$	2,20
SICOR-MG	MATED-11368	TELHA DE FIBROCIMENTO (TIPO: ONDULADA/ESPESSURA: 6MM/LARGURA NOMINAL: 1100	m2	0,3091217	R$	22,82	R$	7,05
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,13	R$	24,86	R$	28,09
SICOR-MG	ED-2930	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B" OU "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXC	un	0,0085487	R$	10,37	R$	0,08
SICOR-MG	ED-15733	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-25	un	0,0085487	R$	20,95	R$	0,17
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2	R$	25,42	R$	5,08
SICOR-MG	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	0,0743414	R$	455,06	R$	33,82
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,3	R$	18,02	R$	23,42

ED-50125	TOTAL (R$)	R$	118,69

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50146	BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,1	UN				ED-50146	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11333	ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA LINEAR: 0,01KG	Kg	0,5	R$	18,02	R$	9,01
SICOR-MG	MATED-11224	ARMÁRIO (COR: CINZA|MATERIAL: AÇO|NÚMERO DE PORTAS: DUAS (2) PORTAS|ALTURA	un	0,2	R$	280,67	R$	56,13
SICOR-MG	MATED-11222	ARQUIVO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO|MATERIAL: AÇO|COR: CINZA|QUANTIDADE DE GAVE	un	0,2	R$	314,12	R$	62,82
SICOR-MG	MATED-11736	BOIA PLÁSTICA PARA CAIXA DÁGUA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4")	un	0,2	R$	18,30	R$	3,66
SICOR-MG	MATED-11220	CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO|ESTRUTURA: METALON)	un	0,8	R$	41,41	R$	33,12
SICOR-MG	MATED-11747	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA SUSPENSA (VOLUME: 9L)	un	0,2	R$	30,25	R$	6,05
SICOR-MG	MATED-11276	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 12MM|DIMENSÃO: 1,10X2,20M)	m2	21,34	R$	45,65	R$	974,17
SICOR-MG	MATED-12249	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 30A	un	0,4	R$	7,96	R$	3,18
SICOR-MG	MATED-11387	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA|LARGURA: 2.1/2"|A	un	2	R$	9,83	R$	19,66
SICOR-MG	MATED-11837	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC|TIPO: ROSCÁVEL|DIÂMETRO: 3/4")	m	9,9927	R$	5,64	R$	56,35
SICOR-MG	MATED-11725	ENGATE FLEXÍVEL (MATERIAL: PVC|APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA|COMPRIMENTO: 30C	un	0,2	R$	4,20	R$	0,84
SICOR-MG	MATED-12609	FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - BAIXA TE	m	13,0476	R$	0,65	R$	8,48
SICOR-MG	MATED-11783	FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - BAIXA TE	m	17,58055	R$	0,98	R$	17,22
SICOR-MG	MATED-12829	JANELA METÁLICA (TIPO: BASCULANTE|MATERIAL: AÇO|DIMENSÃO: 60X60X8XM|ACABAM	un	0,2	R$	138,32	R$	27,66
SICOR-MG	MATED-11678	JOELHO 90° PB SOLDÁVEL DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DA	un	1	R$	1,26	R$	1,26
SICOR-MG	MATED-11679	JOELHO 90° PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO: 100MM)	un	2	R$	7,23	R$	14,46
SICOR-MG	MATED-14479	JOELHO 90° SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC/DIÂMETRO: 20MM)	un	2	R$	0,30	R$	0,60
SICOR-MG	MATED-12414	LÂMPADA (TIPO: FLUORESCENTE|FORMATO: MILHO[3U] OU ESPIRAL|POTÊNCIA: 23W|LÚ	un	0,8	R$	11,35	R$	9,08
SICOR-MG	MATED-11728	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (COR: BRANCO|TAMANHO: PEQUENO|LARGURA: 400MM	un	0,2	R$	68,52	R$	13,70
SICOR-MG	MATED-14405	LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER|BASE: PLÁSTICO-POLIPROPILENO	un	0,8	R$	5,41	R$	4,32
SICOR-MG	MATED-11226	MAPOTECA PARA PROJETO (MATERIAL: MADEIRA EM PEÇA 8X8CM|ACABAMENTO: NATURAL	un	0,2	R$	89,67	R$	17,93
SICOR-MG	MATED-11219	MESA (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO E REUNIÃO|FORMATO: REDONDA|COR: CINZA|DIÂMETRO	un	0,2	R$	188,05	R$	37,61
SICOR-MG	MATED-11216	MESA (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO|COR: CINZA|MATERIAL: MADEIRA MDP COM PÉS DE ME	un	0,2	R$	164,60	R$	32,92
SICOR-MG	MATED-11334	PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA|CABEÇA: SEXTAVADA|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: ZINCA	un	6	R$	0,62	R$	3,72

SICOR-MG	MATED-11344	PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]|TIPO DE MAD	m	53,81	R$	8,45	R$	454,69
SICOR-MG	MATED-11384	PORTA LISA DE MADEIRA (ESPESSURA: 35MM/LARGURA: 60CM/ALTURA: 210CM/TIPO DE	un	0,2	R$	203,37	R$	40,67
SICOR-MG	MATED-11385	PORTA LISA DE MADEIRA (ESPESSURA: 35MM/LARGURA: 80CM/ALTURA: 210CM/TIPO DE	un	0,2	R$	216,84	R$	43,36
SICOR-MG	MATED-14407	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 4 DISJUNTORES DIN|MATERIAL: PVC|BARRAM	un	0,2	R$	24,19	R$	4,83
SICOR-MG	MATED-11719	RALO SIFONADO DE PVC COM GRELHA METÁLICA (FORMATO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: CÔ	un	0,5	R$	9,50	R$	4,75
SICOR-MG	MATED-11681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DE	un	0,5	R$	3,14	R$	1,57
SICOR-MG	MATED-11221	REFRIGERADOR (TIPO: COMPACTO|CAPACIDADE: 122L|COR: BRANCA|QUANTIDADE DE PO	un	0,2	R$	260,07	R$	52,01
SICOR-MG	MATED-11547	REGISTRO DE ESFERA (MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DA SEÇÃO: 20MM)	un	1	R$	10,21	R$	10,21
SICOR-MG	MATED-12135	RESERVATÓRIO D´ÁGUA (MATERIAL: POLIETILENO|CAPACIDADE: 250L|FORMA: CILÍNDR	un	0,2	R$	238,80	R$	47,76
SICOR-MG	MATED-14464	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC/DIÂMETRO: 25X20MM)	un	1	R$	2,85	R$	2,85
SICOR-MG	MATED-11682	TÊ 90° DE REDUÇÃO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DE	un	1	R$	10,20	R$	10,20
SICOR-MG	MATED-11368	TELHA DE FIBROCIMENTO (TIPO: ONDULADA/ESPESSURA: 6MM/LARGURA NOMINAL: 1100	m2	5,811	R$	22,82	R$	132,60
SICOR-MG	MATED-14453	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE/PIA DE COZINHA SEM AREJADOR (ACABAMENTO: PVC	un	0,5	R$	4,46	R$	2,23
SICOR-MG	MATED-11683	TUBO PB DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40MM)	m	0,5	R$	7,40	R$	3,70
SICOR-MG	MATED-11685	TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM)	m	3	R$	19,88	R$	59,64
SICOR-MG	MATED-11684	TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50MM)	m	0,5	R$	12,67	R$	6,33
SICOR-MG	MATED-11596	TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 20 MM)	m	3	R$	4,24	R$	12,72
SICOR-MG	MATED-11744	VASO/BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA SIFONADA CONVENCIONAL (COR: BRANCA|PADRÃO: P	un	0,2	R$	120,24	R$	24,04
SICOR-MG	MATED-10801	VIDRO CRISTAL COMUM FANTASIA (ESPESSURA: 4,00 MM / COR: INCOLOR / TIPO DE	m2	0,072	R$	150,46	R$	10,83
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	145,2	R$	24,86	R$	3.609,67
SICOR-MG	ED-48314	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", CO	m3	1,3975	R$	444,98	R$	621,85
SICOR-MG	ED-2930	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B" OU "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXC	un	1,4	R$	10,37	R$	14,51
SICOR-MG	ED-15733	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-25	un	0,6	R$	20,95	R$	12,57
SICOR-MG	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 25	un	0,8	R$	22,21	R$	17,76
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	6,534	R$	25,42	R$	166,09
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,356	R$	25,14	R$	109,50
SICOR-MG	ED-50553	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25M	m2	27,95	R$	39,87	R$	1.114,36
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	87,12	R$	18,02	R$	1.569,90

ED-50146	TOTAL (R$)	R$	9.575,15

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50130	BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, E	UN				ED-50130	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11333	ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA LINEAR: 0,01KG	Kg	0,5	R$	18,02	R$	9,01
SICOR-MG	MATED-11736	BOIA PLÁSTICA PARA CAIXA DÁGUA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4")	un	0,2	R$	18,30	R$	3,66
SICOR-MG	MATED-14469	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETR	un	2	R$	1,67	R$	3,34
SICOR-MG	MATED-14463	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA (MATERIAL: PVC/DIÂMETRO: 25X20MM)	un	2	R$	0,58	R$	1,16
SICOR-MG	MATED-11747	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA SUSPENSA (VOLUME: 9L)	un	0,2	R$	30,25	R$	6,05
SICOR-MG	MATED-11711	CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (ALTURA: 100MM|DIÂMETRO DE ENT	un	0,5	R$	10,48	R$	5,24
SICOR-MG	MATED-11276	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 12MM|DIMENSÃO: 1,10X2,20M)	m2	20,62	R$	45,65	R$	941,30
SICOR-MG	MATED-11750	CHUVEIRO ELÉTRICO (POTÊNCIA: 5.400W/TENSÃO: 127V/220V)	un	0,4	R$	63,90	R$	25,56
SICOR-MG	MATED-12513	CORPO CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (ALTURA: 150MM|DIÂMETRO	un	0,5	R$	22,91	R$	11,45
SICOR-MG	MATED-12249	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 30A	un	0,2	R$	7,96	R$	1,59
SICOR-MG	MATED-12250	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A A 50A	un	0,4	R$	13,39	R$	5,35

SICOR-MG	MATED-11387	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA|LARGURA: 2.1/2"|A	un	1	R$	9,83	R$	9,83
SICOR-MG	MATED-11839	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC|TIPO: ROSCÁVEL|DIÂMETRO: 1.1/4")	m	1,64035	R$	14,97	R$	24,55
SICOR-MG	MATED-11837	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC|TIPO: ROSCÁVEL|DIÂMETRO: 3/4")	m	2,602	R$	5,64	R$	14,67
SICOR-MG	MATED-12609	FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - BAIXA TE	m	5,84575	R$	0,65	R$	3,79
SICOR-MG	MATED-11785	FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - BAIXA TE	m	6,3124	R$	2,29	R$	14,45
SICOR-MG	MATED-12829	JANELA METÁLICA (TIPO: BASCULANTE|MATERIAL: AÇO|DIMENSÃO: 60X60X8XM|ACABAM	un	0,8	R$	138,32	R$	110,65
SICOR-MG	MATED-14466	JOELHO 45° PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO: 40MM)	un	1	R$	2,18	R$	2,18
SICOR-MG	MATED-11678	JOELHO 90° PB SOLDÁVEL DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DA	un	3	R$	1,26	R$	3,78
SICOR-MG	MATED-11679	JOELHO 90° PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO: 100MM)	un	1	R$	7,23	R$	7,23
SICOR-MG	MATED-14458	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO (MATERIAL: PVC/DIÂMETRO: 20MMX1/2")	un	3	R$	4,25	R$	12,75
SICOR-MG	MATED-14479	JOELHO 90° SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC/DIÂMETRO: 20MM)	un	5	R$	0,30	R$	1,50
SICOR-MG	MATED-14480	JOELHO 90° SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC/DIÂMETRO: 25MM)	un	3	R$	0,52	R$	1,56
SICOR-MG	MATED-12414	LÂMPADA (TIPO: FLUORESCENTE|FORMATO: MILHO[3U] OU ESPIRAL|POTÊNCIA: 23W|LÚ	un	0,4	R$	11,35	R$	4,54
SICOR-MG	MATED-11728	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (COR: BRANCO|TAMANHO: PEQUENO|LARGURA: 400MM	un	0,4	R$	68,52	R$	27,40
SICOR-MG	MATED-14405	LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER|BASE: PLÁSTICO-POLIPROPILENO	un	0,4	R$	5,41	R$	2,16
SICOR-MG	MATED-11334	PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA|CABEÇA: SEXTAVADA|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: ZINCA	un	5	R$	0,62	R$	3,10
SICOR-MG	MATED-11344	PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]|TIPO DE MAD	m	45,825	R$	8,45	R$	387,22
SICOR-MG	MATED-11384	PORTA LISA DE MADEIRA (ESPESSURA: 35MM/LARGURA: 60CM/ALTURA: 210CM/TIPO DE	un	0,2	R$	203,37	R$	40,67
SICOR-MG	MATED-11385	PORTA LISA DE MADEIRA (ESPESSURA: 35MM/LARGURA: 80CM/ALTURA: 210CM/TIPO DE	un	0,2	R$	216,84	R$	43,36
SICOR-MG	MATED-14407	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 4 DISJUNTORES DIN|MATERIAL: PVC|BARRAM	un	0,2	R$	24,19	R$	4,83
SICOR-MG	MATED-11719	RALO SIFONADO DE PVC COM GRELHA METÁLICA (FORMATO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: CÔ	un	1	R$	9,50	R$	9,50
SICOR-MG	MATED-11681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DE	un	1	R$	3,14	R$	3,14
SICOR-MG	MATED-11547	REGISTRO DE ESFERA (MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DA SEÇÃO: 20MM)	un	3	R$	10,21	R$	30,63
SICOR-MG	MATED-11548	REGISTRO DE ESFERA (MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DA SEÇÃO: 25MM)	un	1	R$	13,35	R$	13,35
SICOR-MG	MATED-11749	RESERVATÓRIO D´ÁGUA (MATERIAL: POLIETILENO|CAPACIDADE: 1.000L|FORMA: CILÍN	un	0,2	R$	422,30	R$	84,46
SICOR-MG	MATED-14464	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC/DIÂMETRO: 25X20MM)	un	1	R$	2,85	R$	2,85
SICOR-MG	MATED-14462	TÊ SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC/DIÂMETRO: 20MM)	un	3	R$	0,87	R$	2,61
SICOR-MG	MATED-14465	TÊ SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC/DIÂMETRO: 25MM)	un	1	R$	1,27	R$	1,27
SICOR-MG	MATED-14544	TÊ 90° DE PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO DE ENTRADA:	un	1	R$	9,44	R$	9,44
SICOR-MG	MATED-11368	TELHA DE FIBROCIMENTO (TIPO: ONDULADA/ESPESSURA: 6MM/LARGURA NOMINAL: 1100	m2	4,8276	R$	22,82	R$	110,16
SICOR-MG	MATED-11742	TORNEIRA METÁLICA DE BICA BAIXA PADRÃO POPULAR(APLICAÇÃO: LAVATÓRIO|BICO:	un	0,4	R$	40,59	R$	16,23
SICOR-MG	MATED-11683	TUBO PB DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40MM)	m	3,5274	R$	7,40	R$	26,10
SICOR-MG	MATED-11685	TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM)	m	1,02125	R$	19,88	R$	20,30
SICOR-MG	MATED-11684	TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50MM)	m	1,76165	R$	12,67	R$	22,32
SICOR-MG	MATED-11596	TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 20 MM)	m	4,60665	R$	4,24	R$	19,53
SICOR-MG	MATED-11597	TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 25 MM)	m	2,05075	R$	5,34	R$	10,95
SICOR-MG	MATED-11744	VASO/BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA SIFONADA CONVENCIONAL (COR: BRANCA|PADRÃO: P	un	0,2	R$	120,24	R$	24,04
SICOR-MG	MATED-10801	VIDRO CRISTAL COMUM FANTASIA (ESPESSURA: 4,00 MM / COR: INCOLOR / TIPO DE	m2	0,288	R$	150,46	R$	43,33
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	5,2272	R$	24,52	R$	128,17
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	116,16	R$	24,86	R$	2.887,73
SICOR-MG	ED-48314	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", CO	m3	1,161	R$	444,98	R$	516,62
SICOR-MG	ED-2930	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B" OU "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXC	un	0,6	R$	10,37	R$	6,22
SICOR-MG	ED-17975	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIV	un	0,4	R$	39,26	R$	15,70
SICOR-MG	ED-15733	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-25	un	0,2	R$	20,95	R$	4,19
SICOR-MG	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 25	un	0,4	R$	22,21	R$	8,88

SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,4848	R$	25,42	R$	88,58
SICOR-MG	ED-26867	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 22 DESENVOLVIMENTO - FORNECIMENT	m	0,22	R$	684,14	R$	150,51
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,4848	R$	25,14	R$	87,60
SICOR-MG	ED-50553	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25M	m2	23,22	R$	39,87	R$	925,78
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	69,696	R$	18,02	R$	1.255,92

ED-50130	TOTAL (R$)	R$	8.260,04

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50133	BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE	UN				ED-50133	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11160	AQUECEDOR DE MARMITA (MATERIAL: AÇO INOX|QUANTIDADE BANDEJAS: 2|TENSÃO: 12	un	0,2	R$	679,00	R$	135,80
SICOR-MG	MATED-11333	ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA LINEAR: 0,01KG	Kg	0,5	R$	18,02	R$	9,01
SICOR-MG	MATED-11276	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 12MM|DIMENSÃO: 1,10X2,20M)	m2	17,08	R$	45,65	R$	779,70
SICOR-MG	MATED-12249	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 30A	un	0,4	R$	7,96	R$	3,18
SICOR-MG	MATED-11387	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA|LARGURA: 2.1/2"|A	un	0,6	R$	9,83	R$	5,89
SICOR-MG	MATED-11837	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC|TIPO: ROSCÁVEL|DIÂMETRO: 3/4")	m	5,0029	R$	5,64	R$	28,21
SICOR-MG	MATED-12609	FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - BAIXA TE	m	10,19725	R$	0,65	R$	6,62
SICOR-MG	MATED-11783	FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - BAIXA TE	m	6,11055	R$	0,98	R$	5,98
SICOR-MG	MATED-12829	JANELA METÁLICA (TIPO: BASCULANTE|MATERIAL: AÇO|DIMENSÃO: 60X60X8XM|ACABAM	un	1,6	R$	138,32	R$	221,31
SICOR-MG	MATED-12414	LÂMPADA (TIPO: FLUORESCENTE|FORMATO: MILHO[3U] OU ESPIRAL|POTÊNCIA: 23W|LÚ	un	0,4	R$	11,35	R$	4,54
SICOR-MG	MATED-14405	LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER|BASE: PLÁSTICO-POLIPROPILENO	un	0,4	R$	5,41	R$	2,16
SICOR-MG	MATED-11334	PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA|CABEÇA: SEXTAVADA|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: ZINCA	un	6	R$	0,62	R$	3,72
SICOR-MG	MATED-11344	PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]|TIPO DE MAD	m	47,01	R$	8,45	R$	397,23
SICOR-MG	MATED-11385	PORTA LISA DE MADEIRA (ESPESSURA: 35MM/LARGURA: 80CM/ALTURA: 210CM/TIPO DE	un	0,2	R$	216,84	R$	43,36
SICOR-MG	MATED-14407	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 4 DISJUNTORES DIN|MATERIAL: PVC|BARRAM	un	0,2	R$	24,19	R$	4,83
SICOR-MG	MATED-11368	TELHA DE FIBROCIMENTO (TIPO: ONDULADA/ESPESSURA: 6MM/LARGURA NOMINAL: 1100	m2	5,811	R$	22,82	R$	132,60
SICOR-MG	MATED-11120	VIDRO LISO INCOLOR E = 3 MM COLOCADO	m2	0,576	R$	135,13	R$	77,83
SICOR-MG	ED-14550	BANCADA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (220X70X80)CM, PARA REFEITÓRIO DE OBR	un	0,2	R$	152,56	R$	30,51
SICOR-MG	ED-14454	BANCO DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (105X30X35)CM, PARA VESTIÁRIO/REFEITÓRI	un	1,6	R$	51,49	R$	82,38
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	145,2	R$	24,86	R$	3.609,67
SICOR-MG	ED-48314	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", CO	m3	1,3975	R$	444,98	R$	621,85
SICOR-MG	ED-2930	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B" OU "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXC	un	0,8	R$	10,37	R$	8,29
SICOR-MG	ED-15733	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-25	un	0,2	R$	20,95	R$	4,19
SICOR-MG	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 25	un	0,6	R$	22,21	R$	13,32
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	6,534	R$	25,42	R$	166,09
SICOR-MG	ED-14549	MESA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (220X70X80)CM, PARA REFEITÓRIO DE OBRA (	un	0,4	R$	258,60	R$	103,44
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,356	R$	25,14	R$	109,50
SICOR-MG	ED-50553	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25M	m2	27,95	R$	39,87	R$	1.114,36
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	87,12	R$	18,02	R$	1.569,90

ED-50133	TOTAL (R$)	R$	9.295,47

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50126	BARRACÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE	UN	ED-50126

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11333	ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA LINEAR: 0,01KG	Kg	0,5	R$ 18,02	R$ 9,01
SICOR-MG	MATED-11225	ARMÁRIO (COR: CINZA|MATERIAL: AÇO|NÚMERO DE PORTAS: 4|ALTURA*: 200CM|LARGU	un	1,6	R$ 259,61	R$ 415,37
SICOR-MG	MATED-11276	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 12MM|DIMENSÃO: 1,10X2,20M)	m2	24,15	R$ 45,65	R$ 1.102,44
SICOR-MG	MATED-12249	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 30A	un	0,4	R$ 7,96	R$ 3,18
SICOR-MG	MATED-11387	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA|LARGURA: 2.1/2"|A	un	0,6	R$ 9,83	R$ 5,89
SICOR-MG	MATED-11837	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC|TIPO: ROSCÁVEL|DIÂMETRO: 3/4")	m	9,7038	R$ 5,64	R$ 54,72
SICOR-MG	MATED-12609	FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - BAIXA TE	m	18,5009	R$ 0,65	R$ 12,02
SICOR-MG	MATED-11783	FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - BAIXA TE	m	11,8061	R$ 0,98	R$ 11,56
SICOR-MG	MATED-11784	FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - BAIXA TE	m	8,8	R$ 1,59	R$ 13,99
SICOR-MG	MATED-12829	JANELA METÁLICA (TIPO: BASCULANTE|MATERIAL: AÇO|DIMENSÃO: 60X60X8XM|ACABAM	un	1,4	R$ 138,32	R$ 193,64
SICOR-MG	MATED-9758	LÂMPADA (TIPO: LED|FORMATO: BULBO-A60|POTÊNCIA: 9W|LÚMENS: 810LM|COR DA LU	un	1,6	R$ 8,90	R$ 14,24
SICOR-MG	MATED-14405	LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER|BASE: PLÁSTICO-POLIPROPILENO	un	1,6	R$ 5,41	R$ 8,65
SICOR-MG	MATED-11334	PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA|CABEÇA: SEXTAVADA|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: ZINCA	un	8	R$ 0,62	R$ 4,96
SICOR-MG	MATED-11344	PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]|TIPO DE MAD	m	61,08	R$ 8,45	R$ 516,12
SICOR-MG	MATED-11385	PORTA LISA DE MADEIRA (ESPESSURA: 35MM/LARGURA: 80CM/ALTURA: 210CM/TIPO DE	un	0,2	R$ 216,84	R$ 43,36
SICOR-MG	MATED-14407	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 4 DISJUNTORES DIN|MATERIAL: PVC|BARRAM	un	0,2	R$ 24,19	R$ 4,83
SICOR-MG	MATED-11368	TELHA DE FIBROCIMENTO (TIPO: ONDULADA/ESPESSURA: 6MM/LARGURA NOMINAL: 1100	m2	7,7778	R$ 22,82	R$ 177,48
SICOR-MG	MATED-11120	VIDRO LISO INCOLOR E = 3 MM COLOCADO	m2	0,504	R$ 135,13	R$ 68,10
SICOR-MG	ED-14454	BANCO DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (105X30X35)CM, PARA VESTIÁRIO/REFEITÓRI	un	2,4	R$ 51,49	R$ 123,57
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	203,28	R$ 24,86	R$ 5.053,54
SICOR-MG	ED-48314	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", CO	m3	1,8705	R$ 444,98	R$ 832,33
SICOR-MG	ED-2930	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B" OU "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXC	un	1	R$ 10,37	R$ 10,37
SICOR-MG	ED-15733	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-25	un	0,2	R$ 20,95	R$ 4,19
SICOR-MG	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 25	un	0,8	R$ 22,21	R$ 17,76
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	9,1476	R$ 25,42	R$ 232,53
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	6,0984	R$ 25,14	R$ 153,31
SICOR-MG	ED-50553	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25M	m2	37,41	R$ 39,87	R$ 1.491,53
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	121,968	R$ 18,02	R$ 2.197,86

ED-50126	TOTAL (R$)		R$ 12.776,55

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50273	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2			ED-50273
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-12852	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 16BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1,65MM|MASSA LINEAR: 0,0	Kg	0,02	R$ 18,22	R$ 0,36
SICOR-MG	MATED-11344	PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]|TIPO DE MAD	m	0,3	R$ 8,45	R$ 2,53
SICOR-MG	MATED-11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIÂMETRO: 3,4MM|QUANTIDADE POR	Kg	0,02	R$ 19,38	R$ 0,38
SICOR-MG	MATED-11352	TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9"|ESPESSURA: 25MM|LARGURA: 225	m2	0,08	R$ 33,48	R$ 2,67
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,07	R$ 24,86	R$ 1,74
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,07	R$ 18,02	R$ 1,26

ED-50273	TOTAL (R$)		R$ 8,94

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50160	TAPUME REMOVÍVEL DE COMPENSADO TIPO A, H = 2,20 M (PADRÃO DER-MG - COM REM	M				ED-50160	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11276	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 12MM|DIMENSÃO: 1,10X2,20M)	m2	2,2	R$	45,65	R$	100,43
SICOR-MG	MATED-11344	PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]|TIPO DE MAD	m	2,45	R$	8,45	R$	20,70
SICOR-MG	MATED-11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIÂMETRO: 3,4MM|QUANTIDADE POR	Kg	0,15	R$	19,38	R$	2,90
SICOR-MG	MATED-11349	SARRAFO 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X4"[POL.]|ALTURA: 100MM[4"]|E	m	5,2	R$	4,01	R$	20,85
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,76	R$	19,96	R$	35,12
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,76	R$	24,86	R$	43,75
SICOR-MG	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	m2	2,2	R$	12,13	R$	26,68
ED-50160		TOTAL (R$)					R$	250,43

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50157	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M	M				ED-50157	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11227	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO (ROLO 200 M)	m	1,05	R$	0,07	R$	0,07
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,08	R$	25,14	R$	2,01
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,08	R$	18,02	R$	1,44
ED-50157		TOTAL (R$)					R$	3,52

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-28533	ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO DE GESSO, COM CHAPA DE COMPENSADO	M2				ED-28533	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11278	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 14MM|DIMENSÃO: 1,10X2,20M)	M2	0,0020425	R$	54,49	R$	0,11
SICOR-MG	MATED-11352	TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9"|ESPESSURA: 25MM|LARGURA: 225	m2	0,0008356	R$	33,48	R$	0,02
SICOR-MG	ED-28527	CAVALETE METÁLICO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 90CM, ALTURA DE	UN	0,000211		457,12	R$	0,09
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0643056	R$	18,02	R$	1,15
ED-28533		TOTAL (R$)					R$	1,37

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48243	DUTO DE ENTULHO (ALUGUEL MENSAL), INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM	MXMÊS				ED-48243	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11214	DUTO DE ENTULHO 1M	mês	1	R$	40,00	R$	40,00
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$	18,02	R$	5,40
ED-48243		TOTAL (R$)					R$	45,40

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-9075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO ME	M2XMÊS				ED-9075	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-9073	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO COM PISO METÁLICO, INCLUINDO SAPATA E ACESSÓRI	m2/mes	1	R$	6,66	R$	6,66
ED-9075		TOTAL (R$)					R$	6,66

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE R	MXMÊS			ED-9076	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-9078	ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE COM PISO METÁLICO, INCLUINDO SAPATA/RO	m/mes	1	R$ 20,00	R$	20,00
ED-9076		TOTAL (R$)				R$	20,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO,	M2			ED-48245	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11352	TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9"|ESPESSURA: 25MM|LARGURA: 225	m2	0,1	R$ 33,48	R$	3,34
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1447368	R$ 19,96	R$	2,88
SICOR-MG	ED-50380	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1929825	R$ 20,99	R$	4,05
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1447368	R$ 18,02	R$	2,60
ED-48245		TOTAL (R$)				R$	12,87

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE F	M			ED-9077	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50380	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1527778	R$ 20,99	R$	3,20
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3055556	R$ 18,02	R$	5,50
ED-9077		TOTAL (R$)				R$	8,70

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48249	TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADEIRO	M2			ED-48249	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11326	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 18BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1,24MM|MASSA LINEAR: 0,0	Kg	0,01	R$ 22,71	R$	0,22
SICOR-MG	MATED-11246	TELA POLIETILENO PARA PROTEÇÃO DE FACHADA (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2MM|LARGU	m2	1,05	R$ 1,76	R$	1,84
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,08	R$ 24,86	R$	1,98
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,08	R$ 18,02	R$	1,44
ED-48249		TOTAL (R$)				R$	5,48

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51100	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂ	M3			ED-51100	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11187	TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T * (INCL MA	un	0,02	R$ 186,20	R$	3,72
ED-51100		TOTAL (R$)				R$	3,72

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2			ED-51123	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11198	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DI	un	0,12	R$ 13,52	R$ 1,62
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,026	R$ 25,14	R$ 0,65
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,12	R$ 18,02	R$ 2,16

ED-51123	TOTAL (R$)	R$ 4,43

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2			ED-51124
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11183	CAMINHAO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE *6000* LITROS (LOCACAO	un	0,003	R$ 194,05	R$ 0,58
SICOR-MG	MATED-11202	GRADE DE DISCO, FAIXA DE TRABALHO 3,5 M	un	0,003	R$ 15,75	R$ 0,04
SICOR-MG	MATED-11172	MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS, (COMBUSTÍVEL: DIESEL / POTÊNCIA NOMINAL NO VOL	un	0,0025	R$ 268,98	R$ 0,67
SICOR-MG	MATED-11184	ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO TIPO TANDEM, CILINDROS LISOS EM	un	0,003	R$ 113,61	R$ 0,34
SICOR-MG	MATED-11175	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, PE DE CARNEIRO, AUTOPROPELIDO, POTENCIA = 125	un	0,003	R$ 146,46	R$ 0,43
SICOR-MG	MATED-11197	TRATOR SOBRE PNEUS, DIESEL, POTÊNCIA 88 HP	un	0,003	R$ 144,79	R$ 0,43
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,02	R$ 18,02	R$ 0,36

ED-51124	TOTAL (R$)	R$ 2,85

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2			ED-51122
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,06	R$ 25,14	R$ 1,50
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$ 18,02	R$ 7,20

ED-51122	TOTAL (R$)	R$ 8,70

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51108	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL	M3			ED-51108
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,5	R$ 18,02	R$ 81,09

ED-51108	TOTAL (R$)	R$ 81,09

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3			ED-51107
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,4	R$ 18,02	R$ 61,26

ED-51107	TOTAL (R$)	R$ 61,26

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2			ED-51093
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL

SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,15	R$	18,02	R$ 20,72

ED-51093	TOTAL (R$)		R$ 20,72

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51098	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.	M3				ED-51098
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11183	CAMINHAO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE *6000* LITROS (LOCACAO	un	0,004	R$	194,05	R$ 0,77
SICOR-MG	MATED-11202	GRADE DE DISCO, FAIXA DE TRABALHO 3,5 M	un	0,002	R$	15,75	R$ 0,03
SICOR-MG	MATED-11172	MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS, (COMBUSTÍVEL: DIESEL / POTÊNCIA NOMINAL NO VOL	un	0,0033	R$	268,98	R$ 0,88
SICOR-MG	MATED-11184	ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO TIPO TANDEM, CILINDROS LISOS EM	un	0,0033	R$	113,61	R$ 0,37
SICOR-MG	MATED-11175	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, PE DE CARNEIRO, AUTOPROPELIDO, POTENCIA = 125	un	0,0013	R$	146,46	R$ 0,19
SICOR-MG	MATED-11197	TRATOR SOBRE PNEUS, DIESEL, POTÊNCIA 88 HP	un	0,002	R$	144,79	R$ 0,28
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,018	R$	18,02	R$ 0,32

ED-51098	TOTAL (R$)		R$ 2,84

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51121	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3				ED-51121
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11198	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DI	un	0,33	R$	13,52	R$ 4,46
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,08	R$	18,02	R$ 37,48

ED-51121	TOTAL (R$)		R$ 41,94

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	M3				ED-51120
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,4	R$	18,02	R$ 61,26

ED-51120	TOTAL (R$)		R$ 61,26

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49738	CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS	U				ED-49738
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$	25,14	R$ 6,28
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,5	R$	18,02	R$ 45,05

ED-49738	TOTAL (R$)		R$ 51,33

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49750	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM	VB				ED-49750
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11042	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM	vb	1	R$	1.040,40	R$ 1.040,40

ED-49750	TOTAL (R$)	R$	1.040,40

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49755	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM	M			ED-49755	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11080	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM	m	1	R$ 43,12	R$	43,12

ED-49755	TOTAL (R$)	R$	43,12

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49757	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM	M			ED-49757	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11077	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM	m	1	R$ 54,61	R$	54,61

ED-49757	TOTAL (R$)	R$	54,61

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8571	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (	M2			ED-8571	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-8562	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12M	m2	1	R$ 6,83	R$	6,83
SICOR-MG	ED-8560	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12M	m2	0,3333333	R$ 141,22	R$	47,07
SICOR-MG	ED-8561	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12M	m2	1	R$ 18,52	R$	18,52

ED-8571	TOTAL (R$)	R$	72,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49811	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X)	M2			ED-49811	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-8569	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (D	m2	1	R$ 6,83	R$	6,83
SICOR-MG	ED-8567	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (F	m2	0,3333333	R$ 114,24	R$	38,07
SICOR-MG	ED-8568	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (M	m2	1	R$ 18,52	R$	18,52

ED-49811	TOTAL (R$)	R$	63,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2			ED-49810	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-8565	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM)	m2	1	R$ 7,54	R$	7,54
SICOR-MG	ED-8563	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO)	m2	0,3333333	R$ 92,42	R$	30,80
SICOR-MG	ED-8564	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM)	m2	1	R$ 23,48	R$	23,48

ED-49810	TOTAL (R$)	R$	61,82

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49806	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INC	M3	ED-49806

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-9048	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA: 30,0MPA/BRITA: 0 E 1/SL	m3	1,05	R$ 525,67	R$ 551,95
SICOR-MG	MATED-12059	TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m3	1	R$ 48,92	R$ 48,92
SICOR-MG	ED-8505	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E A	m3	1	R$ 25,65	R$ 25,65
ED-49806		TOTAL (R$)				R$ 626,52

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49797	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LA	M3			ED-49797
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-9040	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 20,0MPA/BRITA: 0 E 1	m3	1,05	R$ 492,77	R$ 517,40
SICOR-MG	ED-8505	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E A	m3	1	R$ 25,65	R$ 25,65
SICOR-MG	ED-8503	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE AP	m3	1	R$ 64,08	R$ 64,08
ED-49797		TOTAL (R$)				R$ 607,13

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49799	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LA	M3			ED-49799
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-9042	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 30,0MPA/BRITA: 0 E 1	m3	1,05	R$ 530,78	R$ 557,31
SICOR-MG	ED-8505	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E A	m3	1	R$ 25,65	R$ 25,65
SICOR-MG	ED-8503	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE AP	m3	1	R$ 64,08	R$ 64,08
ED-49799		TOTAL (R$)				R$ 647,04

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49800	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LA	M3			ED-49800
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-9043	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 35,0MPA/BRITA: 0 E 1	m3	1,05	R$ 550,88	R$ 578,42
SICOR-MG	ED-8505	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E A	m3	1	R$ 25,65	R$ 25,65
SICOR-MG	ED-8503	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE AP	m3	1	R$ 64,08	R$ 64,08
ED-49800		TOTAL (R$)				R$ 668,15

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIV	M3			ED-49795
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-9039	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 15,0MPA/BRITA: 0 E 1	m3	1,05	R$ 474,81	R$ 498,55
SICOR-MG	ED-8505	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E A	m3	1	R$ 25,65	R$ 25,65
SICOR-MG	ED-8503	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE AP	m3	1	R$ 64,08	R$ 64,08
ED-49795		TOTAL (R$)				R$ 588,28

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM	M3			ED-49786

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-8505	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E A	m3	1	R$ 25,65	R$ 25,65
SICOR-MG	ED-48317	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FC	m3	1,05	R$ 476,09	R$ 499,89
SICOR-MG	ED-8503	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE AP	m3	1	R$ 64,08	R$ 64,08
ED-49786		TOTAL (R$)				R$ 589,62

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM	M3			ED-49787
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-8505	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E A	m3	1	R$ 25,65	R$ 25,65
SICOR-MG	ED-48318	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FC	m3	1,05	R$ 493,66	R$ 518,34
SICOR-MG	ED-8503	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE AP	m3	1	R$ 64,08	R$ 64,08
ED-49787		TOTAL (R$)				R$ 608,07

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49782	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,	M3			ED-49782
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-8505	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E A	m3	1	R$ 25,65	R$ 25,65
SICOR-MG	ED-48313	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", CO	m3	1,05	R$ 426,89	R$ 448,23
SICOR-MG	ED-8503	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE AP	m3	1	R$ 64,08	R$ 64,08
ED-49782		TOTAL (R$)				R$ 537,96

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3			ED-49813
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11251	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2|GRANULOMETRIA: 19-38MM)	m3	1,05	R$ 105,30	R$ 110,56
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,66	R$ 18,02	R$ 29,91
ED-49813		TOTAL (R$)				R$ 140,47

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3			ED-49812
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-8505	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E A	m3	1	R$ 25,65	R$ 25,65
SICOR-MG	ED-48310	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO E	m3	1,05	R$ 347,94	R$ 365,33
SICOR-MG	ED-8503	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE AP	m3	1	R$ 64,08	R$ 64,08
ED-49812		TOTAL (R$)				R$ 455,06

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG			ED-48298
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL

SICOR-MG	MATED-11333	ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA LINEAR: 0,01KG	Kg	0,03	R$	18,02	R$	0,54
SICOR-MG	MATED-11282	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM|MASSA LINEAR: 0,617 KG/M)	Kg	0,253	R$	8,45	R$	2,13
SICOR-MG	MATED-8358	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 12,50 MM|MASSA LINEAR: 0,963 KG/M)	Kg	0,154	R$	8,03	R$	1,23
SICOR-MG	MATED-11281	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 16,00 MM|MASSA LINEAR: 1,578 KG/M)	Kg	0,132	R$	8,15	R$	1,07
SICOR-MG	MATED-8359	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 20,00 MM|MASSA LINEAR: 2,466 KG/M)	Kg	0,022	R$	8,16	R$	0,17
SICOR-MG	MATED-8356	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 6,30 MM|MASSA LINEAR: 0,245 KG/M)	Kg	0,209	R$	8,98	R$	1,87
SICOR-MG	MATED-8357	BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 8,00 MM|MASSA LINEAR: 0,395 KG/M)	Kg	0,165	R$	8,98	R$	1,48
SICOR-MG	MATED-11284	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 4,20 MM|MASSA LINEAR: 0,109 KG/M)	Kg	0,011	R$	9,68	R$	0,10
SICOR-MG	MATED-11285	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 5,00 MM|MASSA LINEAR: 0,154 KG/M)	Kg	0,154	R$	9,50	R$	1,46
SICOR-MG	MATED-9300	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO|COBRIMENTO: 30MM|TIPO: CIRCULAR	un	0,04	R$	0,35	R$	0,01
SICOR-MG	MATED-9299	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO|COBRIMENTO: 30MM|TIPO: CIRCULAR	un	0,224	R$	0,19	R$	0,04
SICOR-MG	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0458333	R$	18,40	R$	0,84
SICOR-MG	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0916666	R$	24,98	R$	2,28

ED-48298	TOTAL (R$)	R$	13,22

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG				ED-48297	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11333	ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA LINEAR: 0,01KG	Kg	0,03	R$	18,02	R$	0,54
SICOR-MG	MATED-11284	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 4,20 MM|MASSA LINEAR: 0,109 KG/M)	Kg	0,022	R$	9,68	R$	0,21
SICOR-MG	MATED-11285	BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 5,00 MM|MASSA LINEAR: 0,154 KG/M)	Kg	1,078	R$	9,50	R$	10,24
SICOR-MG	MATED-9299	ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO|COBRIMENTO: 30MM|TIPO: CIRCULAR	un	0,264	R$	0,19	R$	0,05
SICOR-MG	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0458333	R$	18,40	R$	0,84
SICOR-MG	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0916666	R$	24,98	R$	2,28

ED-48297	TOTAL (R$)	R$	14,16

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49647	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (	M2				ED-49647	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-8401	FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM	m2	0,536	R$	49,45	R$	26,50
SICOR-MG	ED-8399	FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12M	m2	0,128	R$	63,86	R$	8,17
SICOR-MG	ED-8400	FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM	m2	0,336	R$	58,98	R$	19,81

ED-49647	TOTAL (R$)	R$	54,48

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49648	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (	M2				ED-49648	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-8405	FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM	m2	0,536	R$	49,57	R$	26,56
SICOR-MG	ED-8403	FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14M	m2	0,128	R$	64,00	R$	8,19
SICOR-MG	ED-8404	FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM	m2	0,336	R$	71,85	R$	24,14

ED-49648	TOTAL (R$)	R$	58,89

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49645	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X),	M2			ED-49645	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-8411	FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, RE	m2	0,536	R$ 59,74	R$	32,02
SICOR-MG	ED-8409	FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, R	m2	0,128	R$ 80,17	R$	10,26
SICOR-MG	ED-8410	FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, RE	m2	0,336	R$ 70,17	R$	23,57
ED-49645		TOTAL (R$)				R$	65,85

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49629	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LA	M3			ED-49629	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-9040	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 20,0MPA/BRITA: 0 E 1	m3	1,05	R$ 492,77	R$	517,40
SICOR-MG	ED-8506	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E	m3	1	R$ 38,47	R$	38,47
SICOR-MG	ED-8504	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE A	m3	1	R$ 81,56	R$	81,56
ED-49629		TOTAL (R$)				R$	637,43

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49627	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIV	M3			ED-49627	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-9039	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 15,0MPA/BRITA: 0 E 1	m3	1,05	R$ 474,81	R$	498,55
SICOR-MG	ED-8506	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E	m3	1	R$ 38,47	R$	38,47
SICOR-MG	ED-8504	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE A	m3	1	R$ 81,56	R$	81,56
ED-49627		TOTAL (R$)				R$	618,58

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50255	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M	M2			ED-50255	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12442	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR SC = 200 KG/M2, L = 3,0 M	m2	1,05	R$ 74,23	R$	77,94
SICOR-MG	ED-48315	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", CO	m3	0,066	R$ 451,96	R$	29,82
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,37	R$ 25,14	R$	9,30
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,74	R$ 18,02	R$	13,33
SICOR-MG	ED-48325	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	m3	0,066	R$ 126,37	R$	8,34
ED-50255		TOTAL (R$)				R$	138,73

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-19633	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA	M2XMÊS			ED-19633	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-19647	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (20	m2xmês	0,8875	R$ 8,32	R$	7,38
SICOR-MG	ED-19635	ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (20	m2xmês	0,1125	R$ 11,45	R$	1,28
SICOR-MG	ED-19643	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" OU "B", PARA LAJE	m2	1	R$ 4,27	R$	4,27

ED-19633	TOTAL (R$)	R$	12,93

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-19635	ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (20	M2XMÊS				ED-19635
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11208	ESCORAMENTO METÁLICO (ABERTURA: 200-310CM|TIPO: A|ACESSÓRIO: INCLUSOS|LOCA	unxmês	1,25	R$ 9,16	R$	11,45

ED-19635	TOTAL (R$)	R$	11,45

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO	M2				ED-50619
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11158	POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL 0	m2	1	R$ 15,15	R$	15,15

ED-50619	TOTAL (R$)	R$	15,15

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48227	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTI	M2				ED-48227
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11315	TIJOLO MACIÇO (TIPO: COMUM|COMPRIMENTO: 190MM|LARGURA: 90MM|ALTURA: 50MM*)	un	76,1194029	R$ 0,59	R$	44,91
SICOR-MG	ED-48306	ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0172611	R$ 343,18	R$	5,92
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,047619	R$ 25,14	R$	26,33
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5238095	R$ 18,02	R$	9,43

ED-48227	TOTAL (R$)	R$	86,59

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIME	M2				ED-48232
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-12370	TIJOLO CERÂMICO FURADO (TIPO: VEDAÇÃO|QUANTIDADE DE FUROS: 12|LARGURA: 14C	un	17,3793103	R$ 2,01	R$	34,93
SICOR-MG	ED-48306	ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,012936	R$ 343,18	R$	4,43
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7189542	R$ 25,14	R$	18,07
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3594771	R$ 18,02	R$	6,47

ED-48232	TOTAL (R$)	R$	63,90

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48233	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIME	M2				ED-48233
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-9733	TIJOLO CERÂMICO FURADO (TIPO: VEDAÇÃO|QUANTIDADE DE FUROS: 16|LARGURA: 19C	un	17,3793103	R$ 2,58	R$	44,83
SICOR-MG	ED-48306	ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,017556	R$ 343,18	R$	6,02
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7719298	R$ 25,14	R$	19,40
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3859649	R$ 18,02	R$	6,95

ED-48233	TOTAL (R$)	R$	77,20

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48196	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APAR	M2			ED-48196	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12108	BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM VEDAÇÃO, APARENTE (CLASSE D - NBR 6136)	un	12,05	R$ 3,66	R$	44,10
SICOR-MG	MATED-13071	MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 19 CM, APARENTE (CLASSE D - NBR 6136	un	1,05	R$ 1,50	R$	1,57
SICOR-MG	ED-48306	ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0145	R$ 343,18	R$	4,97
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7719298	R$ 25,14	R$	19,40
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3859649	R$ 18,02	R$	6,95

ED-48196	TOTAL (R$)	R$	76,99

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48191	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, I	M2			ED-48191	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12187	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM VEDAÇÃO, A REVESTIR (CLASSE D - NBR 6136)	un	12,05	R$ 2,09	R$	25,18
SICOR-MG	MATED-13065	MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 19 CM, A REVESTIR (CLASSE D - NBR 613	un	1,05	R$ 0,84	R$	0,88
SICOR-MG	ED-48306	ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0069	R$ 343,18	R$	2,36
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6241135	R$ 25,14	R$	15,69
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3120567	R$ 18,02	R$	5,62

ED-48191	TOTAL (R$)	R$	49,73

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48199	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA	M2			ED-48199	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12125	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, (FBK 4,5MPA), A REVESTIR	un	12,05	R$ 3,96	R$	47,71
SICOR-MG	MATED-13072	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 19 CM, (FBK 4,5MPA), A REVESTI	un	1,05	R$ 1,73	R$	1,81
SICOR-MG	ED-48306	ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0145	R$ 343,18	R$	4,97
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5866667	R$ 25,14	R$	14,74
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5866667	R$ 18,02	R$	10,57

ED-48199	TOTAL (R$)	R$	79,80

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48214	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MP	M2			ED-48214	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-48199	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA	m2	1	R$ 79,80	R$	79,80
SICOR-MG	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	5,49	R$ 13,22	R$	72,57
SICOR-MG	ED-49627	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIV	m3	0,14153	R$ 618,58	R$	87,54

ED-48214	TOTAL (R$)	R$	239,91

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48397	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA	M			ED-48397	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-8341	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE (CONTEÚDO: 500 ML)	un	0,1428571	R$ 21,78	R$	3,11
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1466667	R$ 25,14	R$	3,68
ED-48397		TOTAL (R$)				R$	6,79

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-9907	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA C	M3			ED-9907	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-8486	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FC	m3	1,05	R$ 467,33	R$	490,69
SICOR-MG	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	46,55	R$ 13,22	R$	615,39
SICOR-MG	ED-8473	FORMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENT	m2	33,725	R$ 52,41	R$	1.767,52
SICOR-MG	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/	m3	1,05	R$ 99,34	R$	104,30
ED-9907		TOTAL (R$)				R$	2.977,90

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-9904	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM	M3			ED-9904	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-8486	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FC	m3	1,05	R$ 467,33	R$	490,69
SICOR-MG	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	29,26	R$ 13,22	R$	386,81
SICOR-MG	ED-8473	FORMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENT	m2	33,725	R$ 52,41	R$	1.767,52
SICOR-MG	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/	m3	1,05	R$ 99,34	R$	104,30
ED-9904		TOTAL (R$)				R$	2.749,32

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-23035	PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENE	M2			ED-23035	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11339	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA DE CORRENTE	Kg	0,4339286	R$ 21,57	R$	9,35
SICOR-MG	MATED-21971	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR|SEÇÃO: 100X30MM|ESPESSURA	m	3,5714286	R$ 36,28	R$	129,57
SICOR-MG	ED-50934	ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS	m2	1	R$ 58,06	R$	58,06
SICOR-MG	ED-21787	PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO (MATERIAL: AÇO|DIMENSÕES: 70X19MM|DESENVOLVIME	m	9,1836735	R$ 12,86	R$	118,10
SICOR-MG	ED-50532	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUP	m2	2,2	R$ 11,11	R$	24,44
SICOR-MG	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2400794	R$ 24,98	R$	30,97
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6200397	R$ 18,02	R$	11,17
ED-23035		TOTAL (R$)				R$	381,66

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50933	ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES	M2			ED-50933	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-48307	ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,1158791	R$ 498,52	R$	57,76
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,5	R$ 25,14	R$	37,71

SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,5	R$	18,02	R$	27,03

ED-50933	TOTAL (R$)		R$ 122,50

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50931	ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA	M2				ED-50931	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-48307	ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0146703	R$	498,52	R$	7,31
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,5	R$	25,14	R$	62,85
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$	18,02	R$	18,02

ED-50931	TOTAL (R$)		R$ 88,18

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50934	ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS	M2				ED-50934	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-8347	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA ARGAMASS	m3	0,0066558	R$	637,99	R$	4,24
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2471655	R$	25,14	R$	31,35
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2471655	R$	18,02	R$	22,47

ED-50934	TOTAL (R$)		R$ 58,06

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50960	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON	M2				ED-50960	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12730	JANELA VENEZIANA EM METALON	m2	1	R$	521,87	R$	521,87
SICOR-MG	ED-50931	ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA	m2	1	R$	88,18	R$	88,18

ED-50960	TOTAL (R$)		R$ 610,05

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49586	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 70 X 210 CM	U				ED-49586	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12696	PORTA DE MADEIRA DE LEI (LARGURA: 70CM|ALTURA: 210CM|FAIXA DE ESPESSURA: 3	un	1	R$	210,10	R$	210,10
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$	19,96	R$	59,88
SICOR-MG	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$	28,11	R$	84,33

ED-49586	TOTAL (R$)		R$ 354,31

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49587	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	U				ED-49587	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12697	PORTA DE MADEIRA DE LEI (LARGURA: 80CM|ALTURA: 210CM|FAIXA DE ESPESSURA: 3	un	1	R$	216,84	R$	216,84
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$	19,96	R$	59,88
SICOR-MG	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$	28,11	R$	84,33

ED-49587	TOTAL (R$)	R$	361,05

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49588	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 90 X 210 CM	U			ED-49588	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12698	PORTA DE MADEIRA DE LEI (LARGURA: 90CM|ALTURA: 210CM|FAIXA DE ESPESSURA: 3	un	1	R$ 247,24	R$	247,24
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$ 19,96	R$	59,88
SICOR-MG	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$ 28,11	R$	84,33

ED-49588	TOTAL (R$)	R$	391,45

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49590	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 70 X 210 CM	U			ED-49590	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12736	MARCO/BATENTE (MATERIAL: MADEIRA DE LEI|LARGURA: 14CM|COMPRIMENTO: 70CM|AL	un	1	R$ 198,62	R$	198,62
SICOR-MG	MATED-11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIÂMETRO: 3,4MM|QUANTIDADE POR	Kg	0,2	R$ 19,38	R$	3,87
SICOR-MG	ED-48307	ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0094505	R$ 498,52	R$	4,71
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4	R$ 25,14	R$	35,19
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4	R$ 18,02	R$	25,22

ED-49590	TOTAL (R$)	R$	267,61

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49591	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM	U			ED-49591	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12737	MARCO/BATENTE (MATERIAL: MADEIRA DE LEI|LARGURA: 14CM|COMPRIMENTO: 80CM|AL	un	1	R$ 198,62	R$	198,62
SICOR-MG	MATED-11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIÂMETRO: 3,4MM|QUANTIDADE POR	Kg	0,2	R$ 19,38	R$	3,87
SICOR-MG	ED-48307	ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0094505	R$ 498,52	R$	4,71
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4	R$ 25,14	R$	35,19
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4	R$ 18,02	R$	25,22

ED-49591	TOTAL (R$)	R$	267,61

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49592	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 90 X 210 CM	U			ED-49592	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12738	MARCO/BATENTE (MATERIAL: MADEIRA DE LEI|LARGURA: 14CM|COMPRIMENTO: 90CM|AL	un	1	R$ 208,76	R$	208,76
SICOR-MG	MATED-11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIÂMETRO: 3,4MM|QUANTIDADE POR	Kg	0,2	R$ 19,38	R$	3,87
SICOR-MG	ED-48307	ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0094505	R$ 498,52	R$	4,71
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4	R$ 25,14	R$	35,19
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4	R$ 18,02	R$	25,22

ED-49592	TOTAL (R$)	R$	277,75

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

COMPOSIÇÃO:	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	UN			ED-49697	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11387	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA|LARGURA: 2.1/2"|A	un	1	R$ 9,83	R$	9,83
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1047619	R$ 19,96	R$	2,09
SICOR-MG	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2095238	R$ 28,11	R$	5,88
ED-49697		TOTAL (R$)				R$	17,80

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-21612	FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂN	UN			ED-21612	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-7577	FECHADURA (APLICAÇÃO: SERRALHERIA|TIPO: YALE|PARAFUSOS: INCLUSOS|N° DE CHA	un	1	R$ 66,50	R$	66,50
SICOR-MG	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7333333	R$ 24,98	R$	18,31
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1833333	R$ 18,02	R$	3,30
ED-21612		TOTAL (R$)				R$	88,11

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-23033	FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FEC	UN			ED-23033	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	un	3	R$ 17,80	R$	53,40
SICOR-MG	ED-21612	FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂN	un	1	R$ 88,11	R$	88,11
ED-23033		TOTAL (R$)				R$	141,51

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA T	KG			ED-20603	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-20140	AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS |NORMA: ASTM A-36)	Kg	0,13	R$ 13,95	R$	1,81
SICOR-MG	MATED-20138	AÇO (APLICAÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS|NORMAS: ASTM A-36/A-572)	Kg	0,87	R$ 11,08	R$	9,63
SICOR-MG	ED-20558	ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA	Kg	1	R$ 3,54	R$	3,54
SICOR-MG	ED-20559	ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA	Kg	1	R$ 6,36	R$	6,36
SICOR-MG	ED-50532	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUP	m2	0,0340781	R$ 11,11	R$	0,37
ED-20603		TOTAL (R$)				R$	21,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚST	M2			ED-48429	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11377	CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (DIÂMETRO DO FURO: 8MM)	un	0,61	R$ 0,30	R$	0,18
SICOR-MG	MATED-11379	GANCHO CHATO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS (COMPRIMENTO: 100MM)	un	3	R$ 1,54	R$	4,62
SICOR-MG	MATED-12553	TELHA GALVANIZADA (MODELO: TRAPEZOIDAL|ACABAMENTO: NATURAL SEM PINTURA|ESP	m2	1,2	R$ 161,95	R$	194,34
SICOR-MG	ED-50380	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 20,99	R$	10,49
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 18,02	R$	18,02

ED-48429	TOTAL (R$)	R$	227,65

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50663	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50	M			ED-50663	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-8151	ADESIVO/SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL|BASE: POLIUR	un	0,1354839	R$ 32,90	R$	4,45
SICOR-MG	MATED-17667	REBITE DE REPUXO (DIÂMETRO: 3,2MM|COMPRIMENTO: 10MM|MATERIAL: ALUMÍNIO|ACA	un	4,2	R$ 0,06	R$	0,25
SICOR-MG	ED-50364	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3492063	R$ 19,96	R$	6,97
SICOR-MG	ED-25171	CALHA, RUFO/CONTRA-RUFO E CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26)	m2	0,5	R$ 91,34	R$	45,67
SICOR-MG	ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3492063	R$ 24,60	R$	8,59

ED-50663	TOTAL (R$)	R$	65,93

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50685	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOL	M			ED-50685	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50364	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	R$ 19,96	R$	5,85
SICOR-MG	ED-48303	ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0033	R$ 448,37	R$	1,47
SICOR-MG	ED-22248	CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|ESPESSURA: GSG-26 OU 0,50MM|MASSA: 4	m2	0,3465	R$ 78,80	R$	27,30
SICOR-MG	ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	R$ 24,60	R$	7,21

ED-50685	TOTAL (R$)	R$	41,83

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50667	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DES	M			ED-50667	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11337	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES	un	1	R$ 0,79	R$	0,79
SICOR-MG	MATED-9529	SILICONE ACÉTICO (COR: INCOLOR|APLICAÇÃO: USO GERAL|REFIL: 9")	Kg	0,0001628	R$ 75,18	R$	0,01
SICOR-MG	ED-25185	CALHA, RUFO/CONTRA-RUFO E CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24	m2	0,3675	R$ 118,75	R$	43,64
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2993197	R$ 25,14	R$	7,52
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2993197	R$ 18,02	R$	5,39

ED-50667	TOTAL (R$)	R$	57,35

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50673	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 100 MM (4")	U			ED-50673	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11381	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS (DIÂMETRO DA SEÇÃO	un	1	R$ 12,99	R$	12,99
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 25,14	R$	25,14
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,06	R$ 18,02	R$	1,08

ED-50673	TOTAL (R$)	R$	39,21

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50674	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 150 MM (6")	U			ED-50674	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11382	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS (DIÂMETRO DA SEÇÃO	un	1	R$ 31,05	R$	31,05
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 25,14	R$	25,14
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,06	R$ 18,02	R$	1,08
ED-50674		TOTAL (R$)				R$	57,27

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50672	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 75 MM (3")	U			ED-50672	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11380	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS (DIÂMETRO DA SEÇÃO	un	1	R$ 10,82	R$	10,82
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 25,14	R$	25,14
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,06	R$ 18,02	R$	1,08
ED-50672		TOTAL (R$)				R$	37,04

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-13287	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2	M2			ED-13287	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,022	R$ 529,44	R$	11,64
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6	R$ 25,14	R$	15,08
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$ 18,02	R$	5,40
ED-13287		TOTAL (R$)				R$	32,12

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-13279	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, A	M2			ED-13279	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,022	R$ 529,44	R$	11,64
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$ 25,14	R$	10,05
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2	R$ 18,02	R$	3,60
ED-13279		TOTAL (R$)				R$	25,29

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50174	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M2			ED-50174	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12464	IGOL - IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO	Kg	0,5	R$ 15,99	R$	7,99
SICOR-MG	ED-52306	AJUDANTE IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2	R$ 18,02	R$	3,60
SICOR-MG	ED-52307	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$ 25,14	R$	10,05
ED-50174		TOTAL (R$)				R$	21,64

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2			ED-50600	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12058	LONA PLÁSTICA (COR: PRETA|ESPESSURA: 150 MICRAS)	m2	1,05	R$ 0,85	R$	0,89
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 18,02	R$	1,80
ED-50600		TOTAL (R$)				R$	2,69

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50567	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25	M2			ED-50567	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,02625	R$ 529,44	R$	13,89
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6	R$ 25,14	R$	15,08
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$ 18,02	R$	5,40
ED-50567		TOTAL (R$)				R$	34,37

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50583	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA	M2			ED-50583	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	Kg	4,5	R$ 1,82	R$	8,19
SICOR-MG	MATED-12711	LADRILHO HIDRÁULICO (COR: NATURAL/COMPRIMENTO: 25CM/LARGURA: 25CM/ESPESSUR	m2	1,05	R$ 33,01	R$	34,66
SICOR-MG	ED-50379	LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6376812	R$ 26,73	R$	17,04
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3188406	R$ 18,02	R$	5,74
ED-50583		TOTAL (R$)				R$	65,63

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-17822	APLICAÇÃO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO	M2			ED-17822	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11257	CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL	Kg	0,2651994	R$ 3,10	R$	0,82
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,00255	R$ 19,44	R$	0,04
SICOR-MG	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2444444	R$ 18,02	R$	4,40
ED-17822		TOTAL (R$)				R$	5,26

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-17823	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE	M2			ED-17823	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,00255	R$ 19,44	R$	0,04
SICOR-MG	MATED-17820	REJUNTE EPÓXI (COMPOSTO: BICOMPONENTE OU TRICOMPONENTE|COR: DIVERSAS|DENSI	Kg	0,0765908	R$ 44,66	R$	3,42
SICOR-MG	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2095238	R$ 18,02	R$	3,77
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,052381	R$ 18,02	R$	0,94
ED-17823		TOTAL (R$)				R$	8,17

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

COMPOSIÇÃO:	ED-17824	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE	M2			ED-17824	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,00255	R$ 19,44	R$	0,04
SICOR-MG	MATED-17820	REJUNTE EPÓXI (COMPOSTO: BICOMPONENTE OU TRICOMPONENTE|COR: DIVERSAS|DENSI	Kg	0,2179487	R$ 44,66	R$	9,73
SICOR-MG	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2095238	R$ 18,02	R$	3,77
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,052381	R$ 18,02	R$	0,94
ED-17824		TOTAL (R$)				R$	14,48

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50563	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMP	M2			ED-50563	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-9129	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREP	m3	0,02625	R$ 778,46	R$	20,43
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6	R$ 25,14	R$	15,08
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6	R$ 18,02	R$	10,81
ED-50563		TOTAL (R$)				R$	46,32

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50553	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25M	M2			ED-50553	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	2	R$ 0,67	R$	1,34
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,02625	R$ 529,44	R$	13,89
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6376812	R$ 25,14	R$	16,03
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4782609	R$ 18,02	R$	8,61
ED-50553		TOTAL (R$)				R$	39,87

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-9320	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVUR	M2			ED-9320	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-9039	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 15,0MPA/BRITA: 0 E 1	m3	0,1	R$ 474,81	R$	47,48
SICOR-MG	MATED-11287	TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM/DIMENSÕES D	Kg	1,1	R$ 19,30	R$	21,23
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 25,14	R$	12,57
SICOR-MG	ED-50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO	m2	1	R$ 15,15	R$	15,15
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 18,02	R$	18,02
SICOR-MG	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/	m3	0,1	R$ 99,34	R$	9,93
ED-9320		TOTAL (R$)				R$	124,38

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50586	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA S	M2			ED-50586	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	Kg	8	R$ 1,82	R$	14,56

SICOR-MG	MATED-12771	PISO TÁTIL/PODOTÁTIL (MATERIAL: CONCRETO|COR: VERMELHO|TIPO: ALERTA|COMPRI	m2	1,05	R$	68,60	R$	72,03
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,8627451	R$	25,14	R$	21,68
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4313725	R$	18,02	R$	7,77

ED-50586	TOTAL (R$)	R$	116,04

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50587	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUN	M2				ED-50587	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	Kg	8	R$	1,82	R$	14,56
SICOR-MG	MATED-12772	PISO TÁTIL/PODOTÁTIL (MATERIAL: CONCRETO|COR: VERMELHO|TIPO: DIRECIONAL|CO	m2	1,05	R$	68,22	R$	71,63
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,8627451	R$	25,14	R$	21,68
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4313725	R$	18,02	R$	7,77

ED-50587	TOTAL (R$)	R$	115,64

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50579	APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X	M				ED-50579	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-8151	ADESIVO/SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL|BASE: POLIUR	un	0,6666666	R$	32,90	R$	21,93
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2	R$	25,14	R$	5,02
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$	18,02	R$	1,80

ED-50579	TOTAL (R$)	R$	28,75

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM	M2				ED-50727	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0055	R$	529,44	R$	2,91
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,12	R$	25,14	R$	3,01
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,12	R$	18,02	R$	2,16

ED-50727	TOTAL (R$)	R$	8,08

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MA	M2				ED-50732	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-48305	ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,022	R$	366,63	R$	8,06
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	25,14	R$	12,29
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	18,02	R$	8,80

ED-50732	TOTAL (R$)	R$	29,15

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLIC	M2	ED-50761

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-48307	ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,022	R$ 498,52	R$ 10,96
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4583333	R$ 25,14	R$ 11,52
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4583333	R$ 18,02	R$ 8,25

ED-50761	TOTAL (R$)		R$ 30,73

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPE	M2			ED-50760
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11360	ADITIVO (TIPO: IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE|CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PÓ	Kg	0,4	R$ 25,62	R$ 10,24
SICOR-MG	ED-48308	ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,022	R$ 466,26	R$ 10,25
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5706874	R$ 25,14	R$ 14,34
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5706874	R$ 18,02	R$ 10,28

ED-50760	TOTAL (R$)		R$ 45,11

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50718	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTO	M2			ED-50718
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,00255	R$ 19,44	R$ 0,04
SICOR-MG	MATED-12355	REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)	Kg	0,2361111	R$ 3,07	R$ 0,72
SICOR-MG	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2444444	R$ 18,02	R$ 4,40

ED-50718	TOTAL (R$)		R$ 5,16

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-9127	PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA	M2			ED-9127
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11430	ADESIVO (TIPO: COLA DE CONTATO|COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE POLICLOROPRENO|APLI	Kg	0,28	R$ 36,00	R$ 10,08
SICOR-MG	MATED-11445	LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM	un	0,06	R$ 0,82	R$ 0,04
SICOR-MG	MATED-11432	SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS	l	0,1542857	R$ 12,30	R$ 1,89
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0862745	R$ 18,02	R$ 1,55

ED-9127	TOTAL (R$)		R$ 13,56

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50719	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEM	M2			ED-50719
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-12354	ARGAMASSA (TIPO: BARITADA|UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO RADIOLÓGICA)	Kg	45	R$ 2,75	R$ 123,75
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6666667	R$ 25,14	R$ 16,76
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6666667	R$ 18,02	R$ 12,01

ED-50719	TOTAL (R$)		R$ 152,52

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50937	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENA	M			ED-50937	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12474	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1.1/2"	m	1	R$ 107,63	R$	107,63
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,01	R$ 529,44	R$	5,29
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6	R$ 25,14	R$	15,08
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6	R$ 18,02	R$	10,81
ED-50937		TOTAL (R$)				R$	138,81

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50939	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO	M			ED-50939	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12715	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO	m	1	R$ 627,26	R$	627,26
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 25,14	R$	25,14
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 18,02	R$	18,02
ED-50939		TOTAL (R$)				R$	670,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50983	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	M2			ED-50983	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12661	PORTÃO DE GRADE	m2	1	R$ 239,46	R$	239,46
SICOR-MG	ED-50933	ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES	m2	1	R$ 122,50	R$	122,50
ED-50983		TOTAL (R$)				R$	361,96

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50986	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	M2			ED-50986	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12664	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2 ,TELA FIO 12# 1/2 DE ABRIR	m2	1	R$ 385,81	R$	385,81
SICOR-MG	ED-50933	ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES	m2	1	R$ 122,50	R$	122,50
ED-50986		TOTAL (R$)				R$	508,31

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50924	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA E	U			ED-50924	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12342	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CA	un	1	R$ 193,62	R$	193,62
SICOR-MG	MATED-12451	CADEADO SIMPLES EM LATAO MACIÇO (LARGURA: 50MM|COR: DOURADO|HASTE: AÇO CEM	un	1	R$ 38,25	R$	38,25
SICOR-MG	ED-50934	ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS	m2	0,64	R$ 58,06	R$	37,15
ED-50924		TOTAL (R$)				R$	269,02

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50947	DEGRAU DE ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO REDONDO DE 7/8" ENGASTADO	U			ED-50947	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,001	R$ 529,44	R$	0,52
SICOR-MG	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	1,839	R$ 13,22	R$	24,31
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6	R$ 25,14	R$	15,08
SICOR-MG	ED-50532	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUP	m2	0,25	R$ 11,11	R$	2,77
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6	R$ 18,02	R$	10,81
ED-50947		TOTAL (R$)				R$	53,49

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2			ED-50508	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11433	LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM)	un	0,25	R$ 2,82	R$	0,70
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,15	R$ 26,18	R$	3,92
ED-50508		TOTAL (R$)				R$	4,62

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSI	M2			ED-50514	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11445	LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM	un	0,04	R$ 0,82	R$	0,03
SICOR-MG	MATED-11440	SELADOR ACRÍLICO	l	0,15	R$ 6,66	R$	0,99
SICOR-MG	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 21,23	R$	2,12
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 26,18	R$	2,61
ED-50514		TOTAL (R$)				R$	5,75

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE	M2			ED-50515	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11445	LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM	un	0,04	R$ 0,82	R$	0,03
SICOR-MG	MATED-11440	SELADOR ACRÍLICO	l	0,15	R$ 6,66	R$	0,99
SICOR-MG	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1333333	R$ 21,23	R$	2,83
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1333333	R$ 26,18	R$	3,49
ED-50515		TOTAL (R$)				R$	7,34

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50478	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE	M2			ED-50478	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11445	LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM	un	0,1	R$ 0,82	R$	0,08
SICOR-MG	MATED-11438	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	Kg	1,1638255	R$ 2,51	R$	2,92
SICOR-MG	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1746031	R$ 21,23	R$	3,70
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3492063	R$ 26,18	R$	9,14

ED-50478	TOTAL (R$)	R$	15,84

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50480	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LI	M2				ED-50480
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11445	LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM	un	0,1	R$	0,82	R$ 0,08
SICOR-MG	MATED-11438	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	Kg	1,1638255	R$	2,51	R$ 2,92
SICOR-MG	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3259259	R$	21,23	R$ 6,91
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6518519	R$	26,18	R$ 17,06

ED-50480	TOTAL (R$)	R$	26,97

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M2				ED-50498
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11449	TINTA LÁTEX PVA (TIPO: PREMIUM/ACABAMENTO: FOSCO)	l	0,21	R$	13,51	R$ 2,83
SICOR-MG	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1264367	R$	21,23	R$ 2,68
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2528735	R$	26,18	R$ 6,62

ED-50498	TOTAL (R$)	R$	12,13

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E	M2				ED-50451
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11448	TINTA ACRÍLICA (TIPO: PREMIUM/ACABAMENTO: FOSCO)	l	0,21	R$	22,36	R$ 4,69
SICOR-MG	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1264367	R$	21,23	R$ 2,68
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2528735	R$	26,18	R$ 6,62

ED-50451	TOTAL (R$)	R$	13,99

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MA	M2				ED-50452
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11448	TINTA ACRÍLICA (TIPO: PREMIUM/ACABAMENTO: FOSCO)	l	0,21	R$	22,36	R$ 4,69
SICOR-MG	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1466666	R$	21,23	R$ 3,11
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	R$	26,18	R$ 7,67

ED-50452	TOTAL (R$)	R$	15,47

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50481	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA	M2				ED-50481
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11445	LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM	un	0,06	R$	0,82	R$ 0,04
SICOR-MG	MATED-11437	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	Kg	0,4608649	R$	15,05	R$ 6,93

SICOR-MG	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2597222	R$	21,23	R$ 5,51
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3055556	R$	26,18	R$ 7,99

ED-50481	TOTAL (R$)	R$ 20,47

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1	M2				ED-50493
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11435	FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA BRANCO (ACABAMENTO: FOSCO)	l	0,13	R$	17,15	R$ 2,22
SICOR-MG	MATED-11445	LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM	un	0,4	R$	0,82	R$ 0,32
SICOR-MG	MATED-11432	SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS	l	0,04	R$	12,30	R$ 0,49
SICOR-MG	MATED-11444	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ACABAMENTO: ACETINADO)	l	0,16	R$	34,00	R$ 5,44
SICOR-MG	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1833333	R$	21,23	R$ 3,89
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666667	R$	26,18	R$ 9,59

ED-50493	TOTAL (R$)	R$ 21,95

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, IN	M2				ED-50495
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-12750	FUNDO PARA SUPERÍFICIE GALVANIZADA (ACABAMENTO: FOSCO)	l	0,12	R$	28,69	R$ 3,44
SICOR-MG	MATED-11433	LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM)	un	0,3	R$	2,82	R$ 0,84
SICOR-MG	MATED-11432	SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS	l	0,03	R$	12,30	R$ 0,36
SICOR-MG	MATED-11444	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ACABAMENTO: ACETINADO)	l	0,16	R$	34,00	R$ 5,44
SICOR-MG	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	R$	21,23	R$ 6,22
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5866667	R$	26,18	R$ 15,35

ED-50495	TOTAL (R$)	R$ 31,65

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50520	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PR	M2				ED-50520
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11445	LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM	un	0,21	R$	0,82	R$ 0,17
SICOR-MG	MATED-12758	TEXTURA ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO (TIPO: PREMIUM/ACABAMENTO: LISA)	Kg	1,2	R$	4,93	R$ 5,91
SICOR-MG	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1527778	R$	21,23	R$ 3,24
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3055556	R$	26,18	R$ 7,99

ED-50520	TOTAL (R$)	R$ 17,31

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50532	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUP	M2				ED-50532
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11442	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	l	0,12	R$	26,71	R$ 3,20
SICOR-MG	MATED-11433	LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM)	un	0,2	R$	2,82	R$ 0,56
SICOR-MG	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$	21,23	R$ 2,12

SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2	R$	26,18	R$ 5,23

ED-50532	TOTAL (R$)		R$ 11,11

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50465	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE P	M				ED-50465
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11203	COMPRESSOR 15 PCM	un	0,15	R$	31,80	R$ 4,77
SICOR-MG	MATED-9598	FITA CREPE ROLO (LARGURA: 25MM|COMPRIMENTO: 50M)	m	2,1	R$	0,14	R$ 0,29
SICOR-MG	MATED-11207	PISTOLA DE PINTURA	un	0,15	R$	1,88	R$ 0,28
SICOR-MG	MATED-11446	TINTA BORRACHA CLORADA (ACABAMENTO: SEMIBRILHO)	l	0,0234	R$	94,25	R$ 2,20
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,05	R$	26,18	R$ 1,30
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,05	R$	18,02	R$ 0,90

ED-50465	TOTAL (R$)		R$ 9,74

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃO	M2				ED-50459
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11447	TINTA ACRÍLICA PARA PISO (TIPO: PREMIUM/ACABAMENTO: FOSCO)	l	0,24	R$	15,87	R$ 3,80
SICOR-MG	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0916666	R$	21,23	R$ 1,94
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1833333	R$	26,18	R$ 4,79

ED-50459	TOTAL (R$)		R$ 10,53

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50518	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECE	U				ED-50518
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11980	TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA BASE ÁGUA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA (A	l	1,296	R$	20,77	R$ 26,91
SICOR-MG	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$	21,23	R$ 63,69
SICOR-MG	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	6	R$	26,18	R$ 157,08

ED-50518	TOTAL (R$)		R$ 247,68

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50278	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X1	UN				ED-50278
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-12328	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR SIMPLES SEM VÁLVULA DE ESCOAMENTO (TIPO:	un	1	R$	103,14	R$ 103,14
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	2,7928759	R$	0,19	R$ 0,53
SICOR-MG	MATED-15101	MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA|CATALIZADOR: INCLUSO|RENDIMENT	Kg	0,32574	R$	26,69	R$ 8,69
SICOR-MG	MATED-11698	SIFÃO METÁLICO PARA PIA AMERICANA (TIPO: COPO|MATERIAL: METAL|ACABAMENTO:	un	1	R$	194,90	R$ 194,90
SICOR-MG	MATED-9529	SILICONE ACÉTICO (COR: INCOLOR|APLICAÇÃO: USO GERAL|REFIL: 9")	Kg	0,0069124	R$	75,18	R$ 0,51
SICOR-MG	MATED-11701	VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA AMERICANA (MATERIAL: ME	un	1	R$	44,49	R$ 44,49
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$	19,54	R$ 11,94
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$	24,52	R$ 14,98

ED-50278	TOTAL (R$)	R$	379,18

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50279	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAM	UN			ED-50279	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11727	CUBA DE EMBUTIR LOUÇA SEM LADRÃO (COR: BRANCA/FORMATO: OVAL/ALTURA: 160MM*	un	1	R$ 64,51	R$	64,51
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,7979645	R$ 0,19	R$	0,15
SICOR-MG	MATED-15101	MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA|CATALIZADOR: INCLUSO|RENDIMENT	Kg	0,32574	R$ 26,69	R$	8,69
SICOR-MG	MATED-11697	SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO (TIPO: COPO|MATERIAL: METAL|ACABAMENTO: CROM	un	1	R$ 153,99	R$	153,99
SICOR-MG	MATED-9529	SILICONE ACÉTICO (COR: INCOLOR|APLICAÇÃO: USO GERAL|REFIL: 9")	Kg	0,001975	R$ 75,18	R$	0,14
SICOR-MG	MATED-11702	VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO/BIDÊ (MATERIAL: METAL|ACABAM	un	1	R$ 33,71	R$	33,71
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5238095	R$ 19,54	R$	10,23
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,047619	R$ 24,52	R$	25,68

ED-50279	TOTAL (R$)	R$	297,10

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-2552	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE	UN			ED-2552	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,05	R$ 19,44	R$	0,97
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,84	R$ 0,19	R$	0,15
SICOR-MG	MATED-16336	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA SEM COLUNA (COR: BRANCO|TAMANHO: PEQUENO|LARGU	un	1	R$ 124,89	R$	124,89
SICOR-MG	MATED-11970	PARAFUSO (TIPO: CASTELO|MATERIAL: LATÃO|NÚMERO: 8|ARRUELA: INCLUSA|BUCHA:	un	2	R$ 1,26	R$	2,52
SICOR-MG	MATED-12355	REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)	Kg	0,04	R$ 3,07	R$	0,12
SICOR-MG	MATED-11697	SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO (TIPO: COPO|MATERIAL: METAL|ACABAMENTO: CROM	un	1	R$ 153,99	R$	153,99
SICOR-MG	MATED-11702	VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO/BIDÊ (MATERIAL: METAL|ACABAM	un	1	R$ 33,71	R$	33,71
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,1928889	R$ 19,54	R$	23,30
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,4444444	R$ 24,52	R$	59,93
SICOR-MG	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0293333	R$ 18,02	R$	0,52

ED-2552	TOTAL (R$)	R$	400,10

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50323	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE	UN			ED-50323	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,28	R$ 0,19	R$	0,05
SICOR-MG	MATED-12191	TORNEIRA METÁLICA (APLICAÇÃO: JARDIM|BICO: ROSCA|ABERTURA: 1/2 VOLTA|ACABA	un	1	R$ 32,01	R$	32,01
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1466666	R$ 19,54	R$	2,86
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	R$ 24,52	R$	7,19

ED-50323	TOTAL (R$)	R$	42,11

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMAD	UN	ED-50329

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-12565	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA|COMPRIMENTO: 40CM|DIÂ	un	1	R$ 42,66	R$ 42,66
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,28	R$ 0,19	R$ 0,05
SICOR-MG	MATED-12194	TORNEIRA METÁLICA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO|BICO: ARE	un	1	R$ 270,19	R$ 270,19
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2037037	R$ 19,54	R$ 3,98
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4074074	R$ 24,52	R$ 9,98

ED-50329	TOTAL (R$)	R$ 326,86

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO	UN			ED-50324
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-12565	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA|COMPRIMENTO: 40CM|DIÂ	un	1	R$ 42,66	R$ 42,66
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,28	R$ 0,19	R$ 0,05
SICOR-MG	MATED-12192	TORNEIRA METÁLICA DE BICA ALTA MÓVEL (APLICAÇÃO: PIA|BICO: AREJADOR|ABERTU	un	1	R$ 92,98	R$ 92,98
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1833333	R$ 19,54	R$ 3,58
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666667	R$ 24,52	R$ 8,99

ED-50324	TOTAL (R$)	R$ 148,26

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50337	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (	UN			ED-50337
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	2,3938936	R$ 0,19	R$ 0,45
SICOR-MG	MATED-11528	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO INTERNO COM ACABAMENTO (ACIONAME	un	1	R$ 156,81	R$ 156,81
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,8148148	R$ 19,54	R$ 15,92
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,6296296	R$ 24,52	R$ 39,95

ED-50337	TOTAL (R$)	R$ 213,13

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48174	CABIDE DE LOUÇA COM DOIS (2) GANCHOS, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO EM ARGAM	UN			ED-48174
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-12350	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-II|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES EXTERNOS)	Kg	0,0003528	R$ 1,29	R$ -
SICOR-MG	MATED-12605	CABIDE (MATERIAL: LOUCA|TIPO: EMBUTIR|COR: BRANCA|NÚMERO DE GANCHOS: 2|LAR	un	1	R$ 8,38	R$ 8,38
SICOR-MG	ED-50718	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTO	m2	0,0084	R$ 5,16	R$ 0,04
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$ 25,14	R$ 15,36
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3055555	R$ 18,02	R$ 5,50

ED-48174	TOTAL (R$)	R$ 29,28

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48176	CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U			ED-48176
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-12134	CABIDE METÁLICO (TIPO: GANCHO SIMPLES|ACABAMENTO: CROMADO|ACESSÓRIOS DE FI	un	1	R$ 23,58	R$ 23,58

SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$	25,14	R$ 12,57

ED-48176	TOTAL (R$)	R$ 36,15

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48187	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	U				ED-48187
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-12312	SABONETEIRA TIPO CONCHA, DE SOBREPOR (MATERIAL: INOX/ACABAMENTO: CROMADO)	un	1	R$	26,13	R$ 26,13
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$	25,14	R$ 25,14

ED-48187	TOTAL (R$)	R$ 51,27

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50332	TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENT	U				ED-50332
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11493	TUBO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA (MATERIAL: LATÃO|ACABAMENTO: CROMADO|	un	1	R$	55,90	R$ 55,90
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1466666	R$	19,54	R$ 2,86
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	R$	24,52	R$ 7,19

ED-50332	TOTAL (R$)	R$ 65,95

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48158	BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA	U				ED-48158
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-12151	BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA	un	1	R$	734,74	R$ 734,74
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$	25,14	R$ 25,14

ED-48158	TOTAL (R$)	R$ 759,88

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48167	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,7	UN				ED-48167
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-12062	BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304|ACABAMENTO: POLIDO|MODELO: PAR	un	1	R$	204,38	R$ 204,38
SICOR-MG	MATED-11337	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES	un	6	R$	0,79	R$ 4,74
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	25,14	R$ 12,29
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	18,02	R$ 8,80

ED-48167	TOTAL (R$)	R$ 230,21

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48164	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBI	UN				ED-48164
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11985	BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304|ACABAMENTO: POLIDO|MODELO: RET	un	1	R$	131,99	R$ 131,99
SICOR-MG	MATED-11337	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES	un	6	R$	0,79	R$ 4,74
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	25,14	R$ 12,29

SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	18,02	R$ 8,80

ED-48164	TOTAL (R$)	R$ 157,82

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48160	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBI	UN				ED-48160
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-12063	BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304|ACABAMENTO: POLIDO|MODELO: RET	un	1	R$	169,05	R$ 169,05
SICOR-MG	MATED-11337	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES	un	6	R$	0,79	R$ 4,74
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	25,14	R$ 12,29
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	18,02	R$ 8,80

ED-48160	TOTAL (R$)	R$ 194,88

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48162	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBI	UN				ED-48162
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-12064	BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304|ACABAMENTO: POLIDO|MODELO: RET	un	1	R$	202,05	R$ 202,05
SICOR-MG	MATED-11337	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES	un	6	R$	0,79	R$ 4,74
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	25,14	R$ 12,29
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	18,02	R$ 8,80

ED-48162	TOTAL (R$)	R$ 227,88

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48342	FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PL	UN				ED-48342
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	ED-20776	FURO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	m	1,6	R$	67,55	R$ 108,08

ED-48342	TOTAL (R$)	R$ 108,08

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48966	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENAD	M				ED-48966
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11809	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOG	m	1,02	R$	9,93	R$ 10,12
SICOR-MG	MATED-12522	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	m	0,045	R$	0,34	R$ 0,01
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0814815	R$	20,37	R$ 1,65
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0814815	R$	25,42	R$ 2,07

ED-48966	TOTAL (R$)	R$ 13,85

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENAD	M				ED-48951
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11806	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOG	m	1,02	R$	2,92	R$ 2,97

SICOR-MG	MATED-12522	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	m	0,045	R$	0,34	R$	0,01
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0349206	R$	20,37	R$	0,71
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0349206	R$	25,42	R$	0,88

ED-48951	TOTAL (R$)	R$	4,57

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENAD	M				ED-48956	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11807	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOG	m	1,02	R$	4,40	R$	4,48
SICOR-MG	MATED-12522	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	m	0,045	R$	0,34	R$	0,01
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0407407	R$	20,37	R$	0,82
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0407407	R$	25,42	R$	1,03

ED-48956	TOTAL (R$)	R$	6,34

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48961	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENAD	M				ED-48961	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11808	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOG	m	1,02	R$	6,50	R$	6,63
SICOR-MG	MATED-12522	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	m	0,045	R$	0,34	R$	0,01
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,052381	R$	20,37	R$	1,06
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,052381	R$	25,42	R$	1,33

ED-48961	TOTAL (R$)	R$	9,03

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO	M				ED-48998	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11800	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6	m	1,02	R$	10,55	R$	10,76
SICOR-MG	MATED-12522	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	m	0,045	R$	0,34	R$	0,01
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0814815	R$	20,37	R$	1,65
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0814815	R$	25,42	R$	2,07

ED-48998	TOTAL (R$)	R$	14,49

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO	M				ED-49001	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11801	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6	m	1,02	R$	17,50	R$	17,85
SICOR-MG	MATED-12522	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	m	0,045	R$	0,34	R$	0,01
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0814815	R$	20,37	R$	1,65
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0814815	R$	25,42	R$	2,07

ED-49001	TOTAL (R$)	R$	21,58

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO	M			ED-49025	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11792	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6	m	1,02	R$ 176,20	R$	179,72
SICOR-MG	MATED-12522	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	m	0,055	R$ 0,34	R$	0,01
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1466667	R$ 20,37	R$	2,98
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0977778	R$ 25,42	R$	2,48
ED-49025		TOTAL (R$)				R$	185,19

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49028	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO	M			ED-49028	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11793	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6	m	1,02	R$ 232,17	R$	236,81
SICOR-MG	MATED-12522	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	m	0,055	R$ 0,34	R$	0,01
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1466667	R$ 20,37	R$	2,98
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0977778	R$ 25,42	R$	2,48
ED-49028		TOTAL (R$)				R$	242,28

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO	M			ED-49004	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11802	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6	m	1,02	R$ 27,20	R$	27,74
SICOR-MG	MATED-12522	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	m	0,045	R$ 0,34	R$	0,01
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 20,37	R$	2,03
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0666667	R$ 25,42	R$	1,69
ED-49004		TOTAL (R$)				R$	31,47

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49007	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO	M			ED-49007	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11803	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6	m	1,02	R$ 34,96	R$	35,65
SICOR-MG	MATED-12522	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	m	0,045	R$ 0,34	R$	0,01
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 20,37	R$	2,03
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0666667	R$ 25,42	R$	1,69
ED-49007		TOTAL (R$)				R$	39,38

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO	M			ED-49010	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11804	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6	m	1,02	R$ 51,45	R$	52,47

SICOR-MG	MATED-12522	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	m	0,045	R$	0,34	R$	0,01
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1099999	R$	20,37	R$	2,24
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0733333	R$	25,42	R$	1,86

ED-49010	TOTAL (R$)	R$	56,58

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48995	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO	M				ED-48995	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11799	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6	m	1,02	R$	7,13	R$	7,27
SICOR-MG	MATED-12522	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	m	0,045	R$	0,34	R$	0,01
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,052381	R$	20,37	R$	1,06
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,052381	R$	25,42	R$	1,33

ED-48995	TOTAL (R$)	R$	9,67

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO	M				ED-49016	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11789	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6	m	1,02	R$	99,12	R$	101,10
SICOR-MG	MATED-12522	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	m	0,045	R$	0,34	R$	0,01
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1222222	R$	20,37	R$	2,48
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0814815	R$	25,42	R$	2,07

ED-49016	TOTAL (R$)	R$	105,66

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49135	CABO DE COBRE NÚ # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M				ED-49135	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12615	CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2|NÚMEROS DE FIOS: 7|DIÂMETRO DOS	m	1,05	R$	28,85	R$	30,29
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$	20,37	R$	2,03
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$	25,42	R$	2,54

ED-49135	TOTAL (R$)	R$	34,86

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49136	CABO DE COBRE NÚ # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M				ED-49136	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12616	CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 50MM2|NÚMEROS DE FIOS: 7|DIÂMETRO DOS	m	1,05	R$	41,02	R$	43,07
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$	20,37	R$	2,03
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$	25,42	R$	2,54

ED-49136	TOTAL (R$)	R$	47,64

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2",	UN			ED-49187	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11826	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL(APLICAÇÃO: EMBUTIR|MATERIAL: PVC	un	1	R$ 1,37	R$	1,37
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0007419	R$ 529,44	R$	0,39
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2095238	R$ 25,14	R$	5,26
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1047619	R$ 18,02	R$	1,88
ED-49187		TOTAL (R$)				R$	8,90

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49188	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4",	UN			ED-49188	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11827	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL(APLICAÇÃO: EMBUTIR|MATERIAL: PVC	un	1	R$ 2,95	R$	2,95
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0007419	R$ 529,44	R$	0,39
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2444444	R$ 25,14	R$	6,14
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1222222	R$ 18,02	R$	2,20
ED-49188		TOTAL (R$)				R$	11,68

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49149	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM	UN			ED-49149	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12138	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102MM - SAÍDA CPE-20	un	1	R$ 27,00	R$	27,00
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,18	R$ 20,37	R$	24,03
SICOR-MG	ED-48303	ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0055	R$ 448,37	R$	2,46
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,9	R$ 25,42	R$	22,87
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 25,14	R$	25,14
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 18,02	R$	18,02
ED-49149		TOTAL (R$)				R$	119,52

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49165	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 1	UN			ED-49165	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12140	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 1	un	1	R$ 52,04	R$	52,04
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 20,37	R$	20,37
SICOR-MG	ED-48303	ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0042	R$ 448,37	R$	1,88
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 25,42	R$	25,42
ED-49165		TOTAL (R$)				R$	99,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49166	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 300 X 300 X 1	UN			ED-49166	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12321	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 300 X 300 X 1	un	1	R$ 138,34	R$	138,34

SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$	20,37	R$	20,37
SICOR-MG	ED-48303	ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0042	R$	448,37	R$	1,88
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$	25,42	R$	25,42

ED-49166	TOTAL (R$)	R$	186,01

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49167	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 400 X 400 X 2	UN				ED-49167	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12322	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 400 X 400 X 2	un	1	R$	249,34	R$	249,34
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$	20,37	R$	20,37
SICOR-MG	ED-48303	ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,005	R$	448,37	R$	2,24
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$	25,42	R$	25,42

ED-49167	TOTAL (R$)	R$	297,37

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49186	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL OU DERIVAÇÃO DG N°6	UN				ED-49186	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12440	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DG N°6 OU CDN N°6 100 X 100 X 12 CM	un	1	R$	723,33	R$	723,33
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,3	R$	20,37	R$	26,48
SICOR-MG	ED-48303	ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,01	R$	448,37	R$	4,48
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$	25,42	R$	25,42
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2	R$	25,14	R$	50,28
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2	R$	18,02	R$	36,04

ED-49186	TOTAL (R$)	R$	866,03

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49176	CAIXA PRÉ-MOLDADA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R2, MEDIDAS INTERNAS 107X52X5	UN				ED-49176	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-27187	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 SIMPLES COM QUADRO EM CANTONEIRA EM FERRO FUNDIDO	un	1	R$	720,00	R$	720,00
SICOR-MG	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m2	0,69	R$	20,72	R$	14,29
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0056	R$	529,44	R$	2,96
SICOR-MG	ED-27186	CAIXA PRÉ-MOLDADA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO "R2", PADRÃO TELEBRÁS, MEDIDA	un	1	R$	186,45	R$	186,45
SICOR-MG	ED-22861	CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM GUINDASTE TIPO MUNCK MONTADO EM CAMINHÃO DE	t	1,6032	R$	8,25	R$	13,22
SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	0,348927	R$	61,26	R$	21,37
SICOR-MG	ED-49782	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,	m3	0,0640913	R$	537,96	R$	34,47
SICOR-MG	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m3	0,0392699	R$	140,47	R$	5,51
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,9166667	R$	25,14	R$	23,04
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,9166667	R$	18,02	R$	16,51
SICOR-MG	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m3	0,348927	R$	48,00	R$	16,74

ED-49176	TOTAL (R$)	R$	1.054,56

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

COMPOSIÇÃO:	ED-15775	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (1	UN				ED-15775	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-5616	MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUS	un	2	R$	13,37	R$	26,74
SICOR-MG	ED-5627	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A	un	1	R$	14,42	R$	14,42
SICOR-MG	ED-5622	PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EX	un	1	R$	4,66	R$	4,66
SICOR-MG	ED-5614	SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA F	un	1	R$	4,96	R$	4,96
ED-15775		TOTAL (R$)					R$	50,78

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-15791	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO	UN				ED-15791	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-5627	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A	un	2	R$	14,42	R$	28,84
SICOR-MG	ED-5623	PLACA 4"X4" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EX	un	1	R$	5,67	R$	5,67
SICOR-MG	ED-5613	SUPORTE PARA PLACA 4"X4" PARA SEIS (6) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA F	un	1	R$	7,32	R$	7,32
ED-15791		TOTAL (R$)					R$	41,83

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-15742	CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 2	UN				ED-15742	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-15726	MÓDULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V),	un	3	R$	23,99	R$	71,97
SICOR-MG	ED-5622	PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EX	un	1	R$	4,66	R$	4,66
SICOR-MG	ED-5614	SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA F	un	1	R$	4,96	R$	4,96
ED-15742		TOTAL (R$)					R$	81,59

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-15733	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-25	UN				ED-15733	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-5615	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSI	un	1	R$	12,10	R$	12,10
SICOR-MG	ED-5620	PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLU	un	1	R$	3,89	R$	3,89
SICOR-MG	ED-5614	SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA F	un	1	R$	4,96	R$	4,96
ED-15733		TOTAL (R$)					R$	20,95

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-15743	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-25	UN				ED-15743	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-5616	MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUS	un	1	R$	13,37	R$	13,37
SICOR-MG	ED-5615	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSI	un	1	R$	12,10	R$	12,10
SICOR-MG	ED-5621	PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EX	un	1	R$	4,29	R$	4,29
SICOR-MG	ED-5614	SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA F	un	1	R$	4,96	R$	4,96

ED-15743	TOTAL (R$)	R$	34,72

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-15765	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-25	UN			ED-15765	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-5615	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSI	un	1	R$ 12,10	R$	12,10
SICOR-MG	ED-5626	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A	un	1	R$ 13,36	R$	13,36
SICOR-MG	ED-5621	PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EX	un	1	R$ 4,29	R$	4,29
SICOR-MG	ED-5614	SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA F	un	1	R$ 4,96	R$	4,96

ED-15765	TOTAL (R$)	R$	34,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-15780	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250	UN			ED-15780	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-15726	MÓDULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V),	un	1	R$ 23,99	R$	23,99
SICOR-MG	ED-5616	MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUS	un	1	R$ 13,37	R$	13,37
SICOR-MG	ED-5627	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A	un	1	R$ 14,42	R$	14,42
SICOR-MG	ED-5622	PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EX	un	1	R$ 4,66	R$	4,66
SICOR-MG	ED-5614	SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA F	un	1	R$ 4,96	R$	4,96

ED-15780	TOTAL (R$)	R$	61,40

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 25	UN			ED-15748	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-5626	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A	un	1	R$ 13,36	R$	13,36
SICOR-MG	ED-5620	PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLU	un	1	R$ 3,89	R$	3,89
SICOR-MG	ED-5614	SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA F	un	1	R$ 4,96	R$	4,96

ED-15748	TOTAL (R$)	R$	22,21

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-15726	MÓDULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V),	UN			ED-15726	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15724	MÓDULO INTERRUPTOR (TIPO: BIPOLAR SIMPLES|CORRENTE: 10A|TENSÃO: 250V|MATER	un	1	R$ 15,16	R$	15,16
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1929825	R$ 20,37	R$	3,93
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1929825	R$ 25,42	R$	4,90

ED-15726	TOTAL (R$)	R$	23,99

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-5616	MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUS	UN			ED-5616	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15599	MÓDULO INTERRUPTOR (TIPO: PARALELO|CORRENTE: 10A|TENSÃO: 250V|MATERIAL: TE	un	1	R$ 5,75	R$	5,75

SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1666667	R$	20,37	R$	3,39
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1666667	R$	25,42	R$	4,23

ED-5616	TOTAL (R$)	R$	13,37

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-5615	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSI	UN				ED-5615	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15598	MÓDULO INTERRUPTOR (TIPO: SIMPLES|CORRENTE: 10A|TENSÃO: 250V|MATERIAL: TER	un	1	R$	4,48	R$	4,48
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1666667	R$	20,37	R$	3,39
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1666667	R$	25,42	R$	4,23

ED-5615	TOTAL (R$)	R$	12,10

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-5626	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A	UN				ED-5626	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15601	MÓDULO TOMADA (PÓLOS: 2P+T|CORRENTE: 10A|TENSÃO: 250V|MATERIAL: TERMOPLÁST	un	1	R$	5,74	R$	5,74
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1666667	R$	20,37	R$	3,39
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1666667	R$	25,42	R$	4,23

ED-5626	TOTAL (R$)	R$	13,36

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-5627	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A	UN				ED-5627	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15602	MÓDULO TOMADA (PÓLOS: 2P+T|CORRENTE: 20A|TENSÃO: 250V|MATERIAL: TERMOPLÁST	un	1	R$	6,80	R$	6,80
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1666667	R$	20,37	R$	3,39
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1666667	R$	25,42	R$	4,23

ED-5627	TOTAL (R$)	R$	14,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-5621	PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EX	UN				ED-5621	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15617	PLACA PARA SUPORTE (TIPO DA PLACA: 4"X2"|QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS|	un	1	R$	3,62	R$	3,62
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0333333	R$	20,37	R$	0,67

ED-5621	TOTAL (R$)	R$	4,29

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-5622	PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EX	UN				ED-5622	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15613	PLACA PARA SUPORTE (TIPO DA PLACA: 4"X2"|QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULOS|	un	1	R$	3,99	R$	3,99
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0333333	R$	20,37	R$	0,67

ED-5622	TOTAL (R$)	R$	4,66

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-5620	PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLU	UN				ED-5620	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15612	PLACA PARA SUPORTE (TIPO DA PLACA: 4"X2"|QUANTIDADE DE MÓDULOS: 1 MÓDULO|M	un	1	R$	3,22	R$	3,22
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0333333	R$	20,37	R$	0,67

ED-5620	TOTAL (R$)	R$	3,89

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-5623	PLACA 4"X4" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EX	UN				ED-5623	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15614	PLACA PARA SUPORTE (TIPO DA PLACA: 4"X4"|QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULOS|	un	1	R$	4,93	R$	4,93
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0366667	R$	20,37	R$	0,74

ED-5623	TOTAL (R$)	R$	5,67

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-5614	SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA F	UN				ED-5614	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15597	SUPORTE PARA PLACA (TIPO DA PLACA: 4"X2"|QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULOS|	un	1	R$	1,57	R$	1,57
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1666667	R$	20,37	R$	3,39

ED-5614	TOTAL (R$)	R$	4,96

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-5613	SUPORTE PARA PLACA 4"X4" PARA SEIS (6) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA F	UN				ED-5613	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15596	SUPORTE PARA PLACA (TIPO DA PLACA: 4"X4"|QUANTIDADE DE MÓDULOS: 6 MÓDULOS|	un	1	R$	3,59	R$	3,59
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1833333	R$	20,37	R$	3,73

ED-5613	TOTAL (R$)	R$	7,32

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-2930	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B" OU "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXC	UN				ED-2930	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-17870	CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"|DIÂMETRO DO ENCAIX	un	1	R$	7,19	R$	7,19
SICOR-MG	MATED-17875	TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DO ENCAIXE: 3/4"[20M	un	4	R$	0,25	R$	1,00
SICOR-MG	MATED-17880	UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO DO ENCAIXE: PRESSÃO|DIÂMETR	un	1	R$	2,18	R$	2,18

ED-2930	TOTAL (R$)	R$	10,37

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-17974	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE IN	UN			ED-17974	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-17871	CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"|DIÂMETRO DO ENCAIX	un	1	R$ 10,82	R$	10,82
SICOR-MG	MATED-17876	TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DO ENCAIXE: 1"[25MM]	un	1	R$ 0,22	R$	0,22
SICOR-MG	MATED-17881	UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO DO ENCAIXE: PRESSÃO|DIÂMETR	un	4	R$ 2,55	R$	10,20
ED-17974		TOTAL (R$)				R$	21,24

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49098	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓ	UN			ED-49098	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12628	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES	un	1	R$ 0,62	R$	0,62
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666667	R$ 20,37	R$	7,46
SICOR-MG	ED-17974	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE IN	un	1	R$ 21,24	R$	21,24
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666667	R$ 25,42	R$	9,32
ED-49098		TOTAL (R$)				R$	38,64

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-17975	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIV	UN			ED-17975	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-17872	CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"|DIÂMETRO DO ENCAIX	un	1	R$ 17,17	R$	17,17
SICOR-MG	MATED-17877	TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DO ENCAIXE: 1.1/4"[3	un	1	R$ 0,77	R$	0,77
SICOR-MG	MATED-17882	UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO DO ENCAIXE: PRESSÃO|DIÂMETR	un	4	R$ 5,33	R$	21,32
ED-17975		TOTAL (R$)				R$	39,26

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49099	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIV	UN			ED-49099	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12628	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES	un	1	R$ 0,62	R$	0,62
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666667	R$ 20,37	R$	7,46
SICOR-MG	ED-17975	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIV	un	1	R$ 39,26	R$	39,26
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666667	R$ 25,42	R$	9,32
ED-49099		TOTAL (R$)				R$	56,66

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-17973	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE	UN			ED-17973	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-17870	CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"|DIÂMETRO DO ENCAIX	un	1	R$ 7,19	R$	7,19
SICOR-MG	MATED-17875	TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DO ENCAIXE: 3/4"[20M	un	1	R$ 0,25	R$	0,25
SICOR-MG	MATED-17880	UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO DO ENCAIXE: PRESSÃO|DIÂMETR	un	4	R$ 2,18	R$	8,72
ED-17973		TOTAL (R$)				R$	16,16

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49097	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE	UN			ED-49097	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12628	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES	un	1	R$ 0,62	R$	0,62
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666667	R$ 20,37	R$	7,46
SICOR-MG	ED-17973	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE	un	1	R$ 16,16	R$	16,16
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666667	R$ 25,42	R$	9,32
ED-49097		TOTAL (R$)				R$	33,56

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-17985	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEF	UN			ED-17985	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15606	MÓDULO PARA DADOS/TELEFONIA(CONECTOR: RJ45 CAT.6|QUANTIDADE DE VIAS: 8|MAT	un	2	R$ 15,05	R$	30,10
SICOR-MG	MATED-17892	TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: CONECTOR RJ11-RJ45|QUANTIDA	un	1	R$ 10,32	R$	10,32
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2156863	R$ 20,37	R$	4,39
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4313725	R$ 25,42	R$	10,96
ED-17985		TOTAL (R$)				R$	55,77

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-17979	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TEL	UN			ED-17979	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15606	MÓDULO PARA DADOS/TELEFONIA(CONECTOR: RJ45 CAT.6|QUANTIDADE DE VIAS: 8|MAT	un	2	R$ 15,05	R$	30,10
SICOR-MG	MATED-17891	TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: CONECTOR RJ11-RJ45|QUANTIDA	un	1	R$ 9,12	R$	9,12
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2156863	R$ 20,37	R$	4,39
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4313725	R$ 25,42	R$	10,96
ED-17979		TOTAL (R$)				R$	54,57

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49308	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SU	M			ED-49308	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11837	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC|TIPO: ROSCÁVEL|DIÂMETRO: 3/4")	m	1,1	R$ 5,64	R$	6,20
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$ 20,37	R$	6,11
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$ 25,42	R$	7,62
ED-49308		TOTAL (R$)				R$	19,93

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49309	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPO	M			ED-49309	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11838	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC|TIPO: ROSCÁVEL|DIÂMETRO: 1")	m	1,1	R$ 9,78	R$	10,75
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$ 20,37	R$	6,11

SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$	25,42	R$	7,62

ED-49309	TOTAL (R$)	R$	24,48

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49316	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M				ED-49316	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12247	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO|TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO|SÉRI	m	1,1	R$	5,17	R$	5,68
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$	20,37	R$	6,11
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$	25,42	R$	7,62

ED-49316	TOTAL (R$)	R$	19,41

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M				ED-49317	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12286	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO|TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO|SÉRI	m	1,1	R$	6,48	R$	7,12
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$	20,37	R$	6,11
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$	25,42	R$	7,62

ED-49317	TOTAL (R$)	R$	20,85

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49318	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M				ED-49318	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12288	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO|TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO|SÉRI	m	1,1	R$	8,17	R$	8,98
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$	20,37	R$	8,14
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$	25,42	R$	10,16

ED-49318	TOTAL (R$)	R$	27,28

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49319	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃ	M				ED-49319	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12567	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO|TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO|SÉRI	m	1,1	R$	16,55	R$	18,20
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$	20,37	R$	10,18
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$	25,42	R$	12,71

ED-49319	TOTAL (R$)	R$	41,09

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49326	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇ	M				ED-49326	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12206	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO|TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO|SÉRI	m	1,1	R$	23,27	R$	25,59
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$	20,37	R$	6,11

SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$	25,42	R$	7,62

ED-49326	TOTAL (R$)	R$	39,32

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49329	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇ	M				ED-49329	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12208	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO|TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO|SÉRI	m	1,1	R$	44,94	R$	49,43
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,55	R$	20,37	R$	11,20
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,55	R$	25,42	R$	13,98

ED-49329	TOTAL (R$)	R$	74,61

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-19583	FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS	M				ED-19583	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-18325	ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,35MM (1/4")|PESO/100PÇ: 0,204 KG)	un	1,3333333	R$	0,08	R$	0,10
SICOR-MG	MATED-18326	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA SEXTAVADA (COMPRIMENTO: 5	un	1,3333333	R$	1,33	R$	1,77
SICOR-MG	MATED-18323	CANTONEIRA ZZ PARA VERGALHÃO (ALTURA: 38MM|LARGURA:38MM)	un	0,6666666	R$	2,91	R$	1,93
SICOR-MG	MATED-18324	PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0,320 K	un	1,3333333	R$	0,11	R$	0,14
SICOR-MG	MATED-11888	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4"[6MM])	m	0,2	R$	5,18	R$	1,03
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0733333	R$	20,37	R$	1,49
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0183333	R$	25,42	R$	0,46
SICOR-MG	ED-49459	SUPORTE OU GANCHO PARA PERFILADO, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMEN	un	0,6666667	R$	6,68	R$	4,45

ED-19583	TOTAL (R$)	R$	11,37

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49447	PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO P	M				ED-49447	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-18325	ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,35MM (1/4")|PESO/100PÇ: 0,204 KG)	un	1,3333333	R$	0,08	R$	0,10
SICOR-MG	MATED-19506	PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA|APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABEÇA: LENTIL	un	1,3333333	R$	0,22	R$	0,29
SICOR-MG	MATED-11880	PERFILADO (TIPO: LISO|MATERIAL: CHAPA DE AÇO|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHAPA	m	1,2	R$	21,58	R$	25,89
SICOR-MG	MATED-18324	PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0,320 K	un	1,3333333	R$	0,11	R$	0,14
SICOR-MG	MATED-19587	TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHAPA: N°18|MEDIDA: 38MM|APLICAÇÃO: EME	un	0,3333333	R$	1,76	R$	0,58
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3859649	R$	20,37	R$	7,86
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3859649	R$	25,42	R$	9,81
SICOR-MG	ED-19583	FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS	m	1	R$	11,37	R$	11,37

ED-49447	TOTAL (R$)	R$	56,04

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49450	PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAME	M				ED-49450	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-18325	ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,35MM (1/4")|PESO/100PÇ: 0,204 KG)	un	1,3333333	R$	0,08	R$	0,10

SICOR-MG	MATED-19506	PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA|APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABEÇA: LENTIL	un	1,3333333	R$	0,22	R$	0,29
SICOR-MG	MATED-11881	PERFILADO (TIPO: PERFURADO|MATERIAL: CHAPA DE AÇO|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|	m	1,2	R$	21,40	R$	25,68
SICOR-MG	MATED-18324	PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0,320 K	un	1,3333333	R$	0,11	R$	0,14
SICOR-MG	MATED-19587	TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHAPA: N°18|MEDIDA: 38MM|APLICAÇÃO: EME	un	0,3333333	R$	1,76	R$	0,58
SICOR-MG	MATED-19585	TAMPA PARA PERFILADO (TIPO: ENCAIXE|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHAPA: N°24|ME	m	1,2	R$	7,73	R$	9,27
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,433925	R$	20,37	R$	8,83
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,433925	R$	25,42	R$	11,03
SICOR-MG	ED-19583	FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS	m	1	R$	11,37	R$	11,37

ED-49450	TOTAL (R$)	R$	67,29

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-19520	ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRA	M				ED-19520	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-18325	ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,35MM (1/4")|PESO/100PÇ: 0,204 KG)	un	2,6666666	R$	0,08	R$	0,21
SICOR-MG	MATED-17922	ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|C	m	1,2	R$	52,76	R$	63,31
SICOR-MG	MATED-19506	PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA|APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABEÇA: LENTIL	un	2,6666666	R$	0,22	R$	0,58
SICOR-MG	MATED-18324	PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0,320 K	un	2,6666666	R$	0,11	R$	0,29
SICOR-MG	MATED-19529	TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHAPA: N°18|MEDIDA:	un	2,6666666	R$	2,88	R$	7,67
SICOR-MG	MATED-17930	TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHA	m	1,2	R$	11,07	R$	13,28
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5866667	R$	20,37	R$	11,95
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5866667	R$	25,42	R$	14,91
SICOR-MG	ED-19507	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 M	m	1	R$	12,28	R$	12,28

ED-19520	TOTAL (R$)	R$	124,48

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-19522	ELETROCALHA PERFURADA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRA	M				ED-19522	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-18325	ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,35MM (1/4")|PESO/100PÇ: 0,204 KG)	un	2,6666666	R$	0,08	R$	0,21
SICOR-MG	MATED-17924	ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|C	m	1,2	R$	60,62	R$	72,74
SICOR-MG	MATED-19506	PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA|APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABEÇA: LENTIL	un	2,6666666	R$	0,22	R$	0,58
SICOR-MG	MATED-18324	PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0,320 K	un	2,6666666	R$	0,11	R$	0,29
SICOR-MG	MATED-19529	TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHAPA: N°18|MEDIDA:	un	2,6666666	R$	2,88	R$	7,67
SICOR-MG	MATED-17931	TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHA	m	1,2	R$	14,86	R$	17,83
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6060606	R$	20,37	R$	12,34
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6060606	R$	25,42	R$	15,40
SICOR-MG	ED-19507	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 M	m	1	R$	12,28	R$	12,28

ED-19522	TOTAL (R$)	R$	139,34

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-19524	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRA	M				ED-19524	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-18325	ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,35MM (1/4")|PESO/100PÇ: 0,204 KG)	un	2,6666666	R$	0,08	R$	0,21

SICOR-MG	MATED-17926	ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|C	m	1,2	R$	69,00	R$	82,80
SICOR-MG	MATED-19506	PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA|APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABEÇA: LENTIL	un	2,6666666	R$	0,22	R$	0,58
SICOR-MG	MATED-18324	PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0,320 K	un	2,6666666	R$	0,11	R$	0,29
SICOR-MG	MATED-19529	TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHAPA: N°18|MEDIDA:	un	2,6666666	R$	2,88	R$	7,67
SICOR-MG	MATED-17932	TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHA	m	1,2	R$	19,21	R$	23,05
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6376811	R$	20,37	R$	12,98
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6376811	R$	25,42	R$	16,20
SICOR-MG	ED-19507	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 M	m	1	R$	12,28	R$	12,28

ED-19524	TOTAL (R$)	R$	156,06

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-19526	ELETROCALHA PERFURADA (300X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRA	M				ED-19526	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-18325	ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,35MM (1/4")|PESO/100PÇ: 0,204 KG)	un	2,6666666	R$	0,08	R$	0,21
SICOR-MG	MATED-17928	ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|C	m	1,2	R$	84,93	R$	101,91
SICOR-MG	MATED-19506	PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA|APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABEÇA: LENTIL	un	2,6666666	R$	0,22	R$	0,58
SICOR-MG	MATED-18324	PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0,320 K	un	2,6666666	R$	0,11	R$	0,29
SICOR-MG	MATED-19529	TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHAPA: N°18|MEDIDA:	un	2,6666666	R$	2,88	R$	7,67
SICOR-MG	MATED-17933	TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHA	m	1,2	R$	27,81	R$	33,37
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6984126	R$	20,37	R$	14,22
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6984126	R$	25,42	R$	17,75
SICOR-MG	ED-19508	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MAIOR QUE 200 MM E MEN	m	1	R$	13,99	R$	13,99

ED-19526	TOTAL (R$)	R$	189,99

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-19508	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MAIOR QUE 200 MM E MEN	M				ED-19508	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-18325	ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,35MM (1/4")|PESO/100PÇ: 0,204 KG)	un	4	R$	0,08	R$	0,32
SICOR-MG	MATED-18326	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA SEXTAVADA (COMPRIMENTO: 5	un	2,6666666	R$	1,33	R$	3,54
SICOR-MG	MATED-18323	CANTONEIRA ZZ PARA VERGALHÃO (ALTURA: 38MM|LARGURA:38MM)	un	0,6666666	R$	2,91	R$	1,93
SICOR-MG	MATED-11879	PERFILADO (TIPO: LISO|MATERIAL: CHAPA DE AÇO|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHAPA	m	0,292	R$	12,81	R$	3,74
SICOR-MG	MATED-18324	PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0,320 K	un	4	R$	0,11	R$	0,44
SICOR-MG	MATED-11888	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4"[6MM])	m	0,4	R$	5,18	R$	2,07
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0733333	R$	20,37	R$	1,49
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0183333	R$	25,42	R$	0,46

ED-19508	TOTAL (R$)	R$	13,99

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-19507	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 M	M				ED-19507	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-18325	ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,35MM (1/4")|PESO/100PÇ: 0,204 KG)	un	4	R$	0,08	R$	0,32
SICOR-MG	MATED-18326	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA SEXTAVADA (COMPRIMENTO: 5	un	2,6666666	R$	1,33	R$	3,54

SICOR-MG	MATED-18323	CANTONEIRA ZZ PARA VERGALHÃO (ALTURA: 38MM|LARGURA:38MM)	un	0,6666666	R$	2,91	R$	1,93
SICOR-MG	MATED-11879	PERFILADO (TIPO: LISO|MATERIAL: CHAPA DE AÇO|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHAPA	m	0,1586666	R$	12,81	R$	2,03
SICOR-MG	MATED-18324	PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0,320 K	un	4	R$	0,11	R$	0,44
SICOR-MG	MATED-11888	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4"[6MM])	m	0,4	R$	5,18	R$	2,07
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0733333	R$	20,37	R$	1,49
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0183333	R$	25,42	R$	0,46

ED-19507	TOTAL (R$)	R$	12,28

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-15970	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 5/16", INCLUSIVE	M				ED-15970	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15971	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 5/16"[8MM])	m	1,02	R$	7,82	R$	7,97
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3492063	R$	20,37	R$	7,11
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1746031	R$	25,42	R$	4,43

ED-15970	TOTAL (R$)	R$	19,51

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49298	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE C	M				ED-49298	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11958	DUTO EM PEAD PRETO CORRUGADO HELICOIDAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 4 ")	m	1	R$	7,73	R$	7,73
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,1	R$	25,42	R$	27,96
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,1	R$	18,02	R$	19,82

ED-49298	TOTAL (R$)	R$	55,51

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48365	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHA	M				ED-48365	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12099	CABO UTP (CATEGORIA: 6|TIPO: TRANÇADO|DIÂMETRO CONDUTOR: 0,57MM[BWG23]|NÚM	m	1	R$	3,56	R$	3,56
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,11	R$	20,37	R$	2,24
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,11	R$	25,42	R$	2,79

ED-48365	TOTAL (R$)	R$	8,59

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48934	CABO TELEFÔNICO CI 50.50	M				ED-48934	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12582	CABO TELEFÔNICO (TIPO: CI-50|DIÂMETRO EXTERNO*: 17,5MM|DIÂMETRO CONDUTOR:	m	1,02	R$	45,72	R$	46,63
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,22	R$	20,37	R$	4,48
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,22	R$	25,42	R$	5,59

ED-48934	TOTAL (R$)	R$	56,70

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

COMPOSIÇÃO:	ED-48941	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-5N 50.10	M			ED-48941	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12573	CABO TELEFÔNICO (TIPO: CTP-APL-SN-50|DIÂMETRO EXTERNO*: 13,5MM|DIÂMETRO CO	m	1,02	R$ 9,54	R$	9,73
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,8	R$ 20,37	R$	16,29
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,8	R$ 25,42	R$	20,33
ED-48941		TOTAL (R$)				R$	46,35

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-15762	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"	UN			ED-15762	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-5631	MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇ	un	2	R$ 27,03	R$	54,06
SICOR-MG	ED-5621	PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EX	un	1	R$ 4,29	R$	4,29
SICOR-MG	ED-5614	SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA F	un	1	R$ 4,96	R$	4,96
ED-15762		TOTAL (R$)				R$	63,31

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-15794	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"	UN			ED-15794	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-5631	MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇ	un	2	R$ 27,03	R$	54,06
SICOR-MG	ED-5623	PLACA 4"X4" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EX	un	1	R$ 5,67	R$	5,67
SICOR-MG	ED-5613	SUPORTE PARA PLACA 4"X4" PARA SEIS (6) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA F	un	1	R$ 7,32	R$	7,32
ED-15794		TOTAL (R$)				R$	67,05

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-5631	MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN			ED-5631	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15606	MÓDULO PARA DADOS/TELEFONIA(CONECTOR: RJ45 CAT.6|QUANTIDADE DE VIAS: 8|MAT	un	1	R$ 15,05	R$	15,05
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2619048	R$ 20,37	R$	5,33
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2619048	R$ 25,42	R$	6,65
ED-5631		TOTAL (R$)				R$	27,03

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48368	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6	U			ED-48368	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11028	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E	un	1	R$ 13,76	R$	13,76
ED-48368		TOTAL (R$)				R$	13,76

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48362	ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16 MM2) - 500 UN	U	ED-48362

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11974	ANILHA (TIPO: MARCADOR|APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DE CABO|BITOLA MÁXIMA: 16M	un	1	R$ 61,45	R$ 61,45
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$ 20,37	R$ 8,14

ED-48362	TOTAL (R$)	R$ 69,59

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48361	ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN	U			ED-48361
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11973	ANILHA (TIPO: MARCADOR|APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DE CABO|BITOLA MÁXIMA: 6MM	un	1	R$ 46,45	R$ 46,45
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$ 20,37	R$ 8,14

ED-48361	TOTAL (R$)	R$ 54,59

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48372	PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZU	CJ			ED-48372
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-12101	PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZU	un	1	R$ 25,09	R$ 25,09
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,05	R$ 20,37	R$ 1,01
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,05	R$ 25,42	R$ 1,27

ED-48372	TOTAL (R$)	R$ 27,37

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48373	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO	CJ			ED-48373
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-12105	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA 6, COM GUIA TRASEIRO	un	1	R$ 963,30	R$ 963,30
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	8	R$ 20,37	R$ 162,96
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	8	R$ 25,42	R$ 203,36

ED-48373	TOTAL (R$)	R$ 1.329,62

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48364	CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BLINDA	M			ED-48364
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-12103	CABO COAXIAL (SÉRIE: RG-59|DIÂMETRO EXTERNO*: 6,0MM|DIÂMETRO CONDUTOR: 0,8	m	1	R$ 1,25	R$ 1,25
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,11	R$ 20,37	R$ 2,24
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,11	R$ 25,42	R$ 2,79

ED-48364	TOTAL (R$)	R$ 6,28

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51055	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM F	UN			ED-51055
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-12003	CAIXA DE INSPEÇÃO (MATERIAL: POLIPROPILENO|COR: PRETA|DIÂMETRO: 300MM|COMP	un	1	R$ 75,44	R$ 75,44

SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	20,37	R$	9,95
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	25,42	R$	12,42

ED-51055	TOTAL (R$)	R$ 97,81

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48700	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM	UN				ED-48700	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12520	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO (DIÂMETRO: 5/8"|DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1	un	1	R$	8,06	R$	8,06
SICOR-MG	MATED-11478	HASTE PARA ATERRAMENTO COPPERWELD (DIÂMETRO: 5/8"|COMPRIMENTO: 240CM|MMATE	un	1	R$	235,79	R$	235,79
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,8333333	R$	20,37	R$	37,34
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,8333333	R$	25,42	R$	46,60

ED-48700	TOTAL (R$)	R$ 327,79

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51022	RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	U				ED-51022	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12000	RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	un	1	R$	55,66	R$	55,66
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$	20,37	R$	5,09
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$	25,42	R$	6,35

ED-51022	TOTAL (R$)	R$ 67,10

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51023	RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	U				ED-51023	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11999	RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	un	1	R$	53,42	R$	53,42
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$	20,37	R$	5,09
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$	25,42	R$	6,35

ED-51023	TOTAL (R$)	R$ 64,86

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51068	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 M	U				ED-51068	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11470	BASE EM FERRO-FUNDIDO PARA MASTRO DE PÁRA-RAIOS (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2"	un	1	R$	42,90	R$	42,90
SICOR-MG	MATED-12617	CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 70MM2|NÚMEROS DE FIOS: 7|DIÂMETRO DOS	m	3	R$	60,60	R$	181,80
SICOR-MG	MATED-11475	CONJUNTO DE CORDOALHAS PARA ESTAIAMENTO DE SISTEMA SPDA(COMPRIMENTO DAS CO	un	1	R$	173,10	R$	173,10
SICOR-MG	MATED-11479	MASTRO PARA PÁRA-RAIOS SIMPLES (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|COMPRIMENTO: 300	un	1	R$	276,83	R$	276,83
SICOR-MG	MATED-11466	SUPORTE ISOLADOR COM 1 DESCIDA PARA PÁRA-RAIOS SIMPLES COM ROSCA MECÂNICA	un	3	R$	2,10	R$	6,30
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	8	R$	20,37	R$	162,96
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	8	R$	25,42	R$	203,36

ED-51068	TOTAL (R$)	R$ 1.047,25

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51073	PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN	U			ED-51073	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11321	PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN	un	1	R$ 130,16	R$	130,16
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 20,37	R$	20,37
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 25,42	R$	25,42
ED-51073		TOTAL (R$)				R$	175,95

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51084	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2	U			ED-51084	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12129	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16MM2	un	1	R$ 1,69	R$	1,69
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$ 20,37	R$	6,11
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$ 25,42	R$	7,62
ED-51084		TOTAL (R$)				R$	15,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51083	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 2,5 MM2	U			ED-51083	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12121	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 2,5MM2	un	1	R$ 0,95	R$	0,95
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 20,37	R$	2,03
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 25,42	R$	2,54
ED-51083		TOTAL (R$)				R$	5,52

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51085	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 25 MM2	U			ED-51085	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12031	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 25MM2	un	1	R$ 4,04	R$	4,04
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$ 20,37	R$	6,11
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$ 25,42	R$	7,62
ED-51085		TOTAL (R$)				R$	17,77

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51086	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2	U			ED-51086	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12123	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35MM2	un	1	R$ 5,75	R$	5,75
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$ 20,37	R$	6,11
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$ 25,42	R$	7,62
ED-51086		TOTAL (R$)				R$	19,48

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51087	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM2	U			ED-51087	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12124	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50MM2	un	1	R$ 10,70	R$	10,70
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$ 20,37	R$	6,11
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3	R$ 25,42	R$	7,62
ED-51087		TOTAL (R$)				R$	24,43

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51013	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2"	U			ED-51013	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12024	ABRAÇADEIRA GUIA (APLICAÇÃO: MASTRO SIMPLES|QUANTIDADE DE DESCIDA: 2|DIÂME	un	1	R$ 16,20	R$	16,20
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 20,37	R$	2,03
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 25,42	R$	2,54
ED-51013		TOTAL (R$)				R$	20,77

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51011	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 2"	U			ED-51011	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12022	ABRAÇADEIRA GUIA (APLICAÇÃO: MASTRO SIMPLES|QUANTIDADE DE DESCIDA: 1|DIÂME	un	1	R$ 9,27	R$	9,27
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 20,37	R$	2,03
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 25,42	R$	2,54
ED-51011		TOTAL (R$)				R$	13,84

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-15205	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZA	UN			ED-15205	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15222	KIT CAVALETE PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL (DIÂMETRO: 25MM (3/4")|MODELO: EM	un	1	R$ 113,71	R$	113,71
SICOR-MG	MATED-15223	TAMPA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL (APLICAÇÃO:	un	1	R$ 82,58	R$	82,58
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,6666667	R$ 19,54	R$	71,64
SICOR-MG	ED-48306	ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0123	R$ 343,18	R$	4,22
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,6666667	R$ 24,52	R$	89,90
SICOR-MG	ED-48435	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, I	m3	0,036	R$ 112,93	R$	4,06
SICOR-MG	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m3	0,036	R$ 48,00	R$	1,72
ED-15205		TOTAL (R$)				R$	367,83

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-15206	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZAD	UN			ED-15206	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12510	KIT CAVALETE PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL (DIÂMETRO: 20MM (1/2")|MODELO: PI	un	1	R$ 72,91	R$	72,91

SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,6666667	R$	19,54	R$	71,64
SICOR-MG	ED-15208	BASE DE CONCRETO, COM FCK 25 MPA, PARA CAVALETE DN 20MM (1/2"), FORMA EM	un	1	R$	24,84	R$	24,84
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,6666667	R$	24,52	R$	89,90
SICOR-MG	ED-50571	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃ	m2	0,25	R$	74,12	R$	18,53

ED-15206	TOTAL (R$)	R$	277,82

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL,	M				ED-50034	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-11680	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3)	Kg	0,003	R$	36,10	R$	0,10
SICOR-MG	MATED-11683	TUBO PB DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40MM)	m	1,2	R$	7,40	R$	8,88
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3055556	R$	24,52	R$	7,49
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3055556	R$	18,02	R$	5,50

ED-50034	TOTAL (R$)	R$	22,03

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50035	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE REFORÇA	M				ED-50035	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-11680	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3)	Kg	0,003	R$	36,10	R$	0,10
SICOR-MG	MATED-11688	TUBO PB DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE REFORÇADA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40MM	m	1,2	R$	12,84	R$	15,40
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3055556	R$	24,52	R$	7,49
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3055556	R$	18,02	R$	5,50

ED-50035	TOTAL (R$)	R$	28,55

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL	M				ED-50029	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-11680	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3)	Kg	0,0077	R$	36,10	R$	0,27
SICOR-MG	MATED-11685	TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM)	m	1,2	R$	19,88	R$	23,85
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	24,52	R$	11,98
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	18,02	R$	8,80

ED-50029	TOTAL (R$)	R$	44,96

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL	M				ED-50030	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-11680	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3)	Kg	0,011	R$	36,10	R$	0,39

SICOR-MG	MATED-11687	TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150MM)	m	1,2	R$	48,69	R$	58,42
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666667	R$	24,52	R$	8,99
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666667	R$	18,02	R$	6,60

ED-50030	TOTAL (R$)	R$	74,46

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50031	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL	M				ED-50031	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-11680	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3)	Kg	0,013	R$	36,10	R$	0,46
SICOR-MG	MATED-12473	TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200MM)	m	1,2	R$	125,28	R$	150,33
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666667	R$	24,52	R$	8,99
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666667	R$	18,02	R$	6,60

ED-50031	TOTAL (R$)	R$	166,44

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL	M				ED-50027	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-11680	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3)	Kg	0,003	R$	36,10	R$	0,10
SICOR-MG	MATED-11684	TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50MM)	m	1,2	R$	12,67	R$	15,20
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3492063	R$	24,52	R$	8,56
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3492063	R$	18,02	R$	6,29

ED-50027	TOTAL (R$)	R$	30,21

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50028	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL	M				ED-50028	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-11680	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3)	Kg	0,005	R$	36,10	R$	0,18
SICOR-MG	MATED-11686	TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 75MM)	m	1,2	R$	19,58	R$	23,49
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4074074	R$	24,52	R$	9,98
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4074074	R$	18,02	R$	7,34

ED-50028	TOTAL (R$)	R$	41,05

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50038	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇ	M				ED-50038	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-11680	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3)	Kg	0,0077	R$	36,10	R$	0,27
SICOR-MG	MATED-12488	TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE REFORÇADA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100	m	1,2	R$	38,85	R$	46,62

SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	24,52	R$ 11,98
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	18,02	R$ 8,80

ED-50038	TOTAL (R$)	R$ 67,73

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50039	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇ	M				ED-50039
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-11680	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3)	Kg	0,011	R$	36,10	R$ 0,39
SICOR-MG	MATED-12498	TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE REFORÇADA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150	m	1,2	R$	55,80	R$ 66,96
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666667	R$	24,52	R$ 8,99
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666667	R$	18,02	R$ 6,60

ED-50039	TOTAL (R$)	R$ 83,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50036	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇ	M				ED-50036
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-11680	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3)	Kg	0,003	R$	36,10	R$ 0,10
SICOR-MG	MATED-11689	TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE REFORÇADA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50M	m	1,2	R$	17,03	R$ 20,43
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3492063	R$	24,52	R$ 8,56
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3492063	R$	18,02	R$ 6,29

ED-50036	TOTAL (R$)	R$ 35,44

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50026	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 110	M				ED-50026
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11613	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	Kg	0,0048	R$	80,89	R$ 0,38
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-8598	LIXA D'AGUA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM)	un	0,0333333	R$	2,01	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-11589	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	l	0,0023	R$	64,92	R$ 0,14
SICOR-MG	MATED-11604	TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 110 MM)	m	1,15	R$	105,97	R$ 121,86
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$	19,54	R$ 11,94
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$	24,52	R$ 14,98

ED-50026	TOTAL (R$)	R$ 149,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50018	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20	M				ED-50018
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11613	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	Kg	0,0005	R$	80,89	R$ 0,04
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$ 0,06

SICOR-MG	MATED-8598	LIXA D'AGUA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM)	un	0,0333333	R$	2,01	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-11589	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	l	0,0003	R$	64,92	R$	0,01
SICOR-MG	MATED-11596	TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 20 MM)	m	1,15	R$	4,24	R$	4,87
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3333333	R$	19,54	R$	6,51
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3333333	R$	24,52	R$	8,17

ED-50018	TOTAL (R$)	R$	19,72

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25	M				ED-50019	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11613	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	Kg	0,0007	R$	80,89	R$	0,05
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-8598	LIXA D'AGUA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM)	un	0,0333333	R$	2,01	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-11589	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	l	0,0003	R$	64,92	R$	0,01
SICOR-MG	MATED-11597	TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 25 MM)	m	1,15	R$	5,34	R$	6,14
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3760684	R$	19,54	R$	7,34
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3760684	R$	24,52	R$	9,22

ED-50019	TOTAL (R$)	R$	22,88

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32	M				ED-50020	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11613	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	Kg	0,001	R$	80,89	R$	0,08
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-8598	LIXA D'AGUA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM)	un	0,0333333	R$	2,01	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-11589	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	l	0,0005	R$	64,92	R$	0,03
SICOR-MG	MATED-11598	TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 32 MM)	m	1,15	R$	13,18	R$	15,15
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3859649	R$	19,54	R$	7,54
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3859649	R$	24,52	R$	9,46

ED-50020	TOTAL (R$)	R$	32,38

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50021	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40	M				ED-50021	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11613	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	Kg	0,0011	R$	80,89	R$	0,08
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-8598	LIXA D'AGUA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM)	un	0,0333333	R$	2,01	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-11589	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	l	0,0005	R$	64,92	R$	0,03
SICOR-MG	MATED-11599	TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40 MM)	m	1,15	R$	19,19	R$	22,06
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4074074	R$	19,54	R$	7,96
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4074074	R$	24,52	R$	9,98

ED-50021	TOTAL (R$)	R$	40,23

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50	M				ED-50022
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11613	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	Kg	0,0015	R$	80,89	R$ 0,12
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-8598	LIXA D'AGUA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM)	un	0,0333333	R$	2,01	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-11589	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	l	0,0007	R$	64,92	R$ 0,04
SICOR-MG	MATED-11600	TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM)	m	1,15	R$	21,27	R$ 24,46
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4074074	R$	19,54	R$ 7,96
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4074074	R$	24,52	R$ 9,98

ED-50022	TOTAL (R$)	R$	42,68

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50023	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60	M				ED-50023
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11613	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	Kg	0,0019	R$	80,89	R$ 0,15
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-8598	LIXA D'AGUA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM)	un	0,0333333	R$	2,01	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-11589	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	l	0,0008	R$	64,92	R$ 0,05
SICOR-MG	MATED-11601	TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 60 MM)	m	1,15	R$	33,99	R$ 39,08
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4074074	R$	19,54	R$ 7,96
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4074074	R$	24,52	R$ 9,98

ED-50023	TOTAL (R$)	R$	57,34

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50024	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75	M				ED-50024
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11613	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	Kg	0,0027	R$	80,89	R$ 0,21
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,0033333	R$	19,44	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-8598	LIXA D'AGUA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM)	un	0,0333333	R$	2,01	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-11589	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	l	0,0011	R$	64,92	R$ 0,07
SICOR-MG	MATED-11602	TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 75 MM)	m	1,15	R$	58,50	R$ 67,27
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4583333	R$	19,54	R$ 8,95
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4583333	R$	24,52	R$ 11,23

ED-50024	TOTAL (R$)	R$	87,85

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50087	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁV	M				ED-50087
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11627	PASTA PARA SOLDAR COBRE E BRONZE - 75 GR	un	0,0003	R$	9,23	R$ -

SICOR-MG	MATED-11341	SOLDA 50 X 50	Kg	0,0021	R$	86,71	R$	0,18
SICOR-MG	MATED-11628	TUBO DE COBRE (CLASSE: A|COSTURA: SEM|TIPO: RÍGIDO|DIÂMETRO : 1/2"[15MM]/A	m	1,8	R$	46,12	R$	83,01
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,55	R$	19,54	R$	10,74
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,55	R$	24,52	R$	13,48

ED-50087	TOTAL (R$)	R$ 107,41

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50089	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁV	M				ED-50089	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11627	PASTA PARA SOLDAR COBRE E BRONZE - 75 GR	un	0,0006	R$	9,23	R$	-
SICOR-MG	MATED-11341	SOLDA 50 X 50	Kg	0,005	R$	86,71	R$	0,43
SICOR-MG	MATED-11630	TUBO DE COBRE (CLASSE: A|COSTURA: SEM|TIPO: RÍGIDO|DIÂMETRO : 1"[28MM]/APL	m	1,6	R$	95,73	R$	153,16
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,75	R$	19,54	R$	14,65
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,75	R$	24,52	R$	18,39

ED-50089	TOTAL (R$)	R$ 186,63

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50096	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁV	M				ED-50096	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11627	PASTA PARA SOLDAR COBRE E BRONZE - 75 GR	un	0,0003	R$	9,23	R$	-
SICOR-MG	MATED-11341	SOLDA 50 X 50	Kg	0,0021	R$	86,71	R$	0,18
SICOR-MG	MATED-11635	TUBO DE COBRE (CLASSE: E|COSTURA: SEM|TIPO: RÍGIDO|DIÂMETRO : 1/2"[15MM]/A	m	1,8	R$	30,34	R$	54,61
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,55	R$	19,54	R$	10,74
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,55	R$	24,52	R$	13,48

ED-50096	TOTAL (R$)	R$ 79,01

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50097	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁV	M				ED-50097	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11627	PASTA PARA SOLDAR COBRE E BRONZE - 75 GR	un	0,0005	R$	9,23	R$	-
SICOR-MG	MATED-11341	SOLDA 50 X 50	Kg	0,004	R$	86,71	R$	0,34
SICOR-MG	MATED-11636	TUBO DE COBRE (CLASSE: E|COSTURA: SEM|TIPO: RÍGIDO|DIÂMETRO : 3/4"[22MM]/A	m	1,7	R$	51,94	R$	88,29
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6	R$	19,54	R$	11,72
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6	R$	24,52	R$	14,71

ED-50097	TOTAL (R$)	R$ 115,06

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50098	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁV	M				ED-50098	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11627	PASTA PARA SOLDAR COBRE E BRONZE - 75 GR	un	0,0006	R$	9,23	R$	-
SICOR-MG	MATED-11341	SOLDA 50 X 50	Kg	0,005	R$	86,71	R$	0,43

SICOR-MG	MATED-11637	TUBO DE COBRE (CLASSE: E|COSTURA: SEM|TIPO: RÍGIDO|DIÂMETRO : 1"[28MM]/APL	m	1,6	R$	65,85	R$	105,36
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,75	R$	19,54	R$	14,65
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,75	R$	24,52	R$	18,39

ED-50098	TOTAL (R$)	R$	138,83

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50099	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁV	M				ED-50099	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11627	PASTA PARA SOLDAR COBRE E BRONZE - 75 GR	un	0,0008	R$	9,23	R$	-
SICOR-MG	MATED-11341	SOLDA 50 X 50	Kg	0,006	R$	86,71	R$	0,52
SICOR-MG	MATED-11638	TUBO DE COBRE (CLASSE: E|COSTURA: SEM|TIPO: RÍGIDO|DIÂMETRO : 1.1/4"[35MM]	m	1,6	R$	105,25	R$	168,40
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,85	R$	19,54	R$	16,60
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,85	R$	24,52	R$	20,84

ED-50099	TOTAL (R$)	R$	206,36

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁV	M				ED-50100	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11627	PASTA PARA SOLDAR COBRE E BRONZE - 75 GR	un	0,0016	R$	9,23	R$	0,01
SICOR-MG	MATED-11341	SOLDA 50 X 50	Kg	0,013	R$	86,71	R$	1,12
SICOR-MG	MATED-11639	TUBO DE COBRE (CLASSE: E|COSTURA: SEM|TIPO: RÍGIDO|DIÂMETRO : 1.1/2"[42MM]	m	1,5	R$	140,29	R$	210,43
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,85	R$	19,54	R$	16,60
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,85	R$	24,52	R$	20,84

ED-50100	TOTAL (R$)	R$	249,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50101	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁV	M				ED-50101	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11627	PASTA PARA SOLDAR COBRE E BRONZE - 75 GR	un	0,0023	R$	9,23	R$	0,02
SICOR-MG	MATED-11341	SOLDA 50 X 50	Kg	0,018	R$	86,71	R$	1,56
SICOR-MG	MATED-11640	TUBO DE COBRE (CLASSE: E|COSTURA: SEM|TIPO: RÍGIDO|DIÂMETRO : 2"[54MM]/APL	m	1,5	R$	197,02	R$	295,53
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,15	R$	19,54	R$	22,47
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,15	R$	24,52	R$	28,19

ED-50101	TOTAL (R$)	R$	347,77

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50102	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁV	M				ED-50102	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11627	PASTA PARA SOLDAR COBRE E BRONZE - 75 GR	un	0,0026	R$	9,23	R$	0,02
SICOR-MG	MATED-11341	SOLDA 50 X 50	Kg	0,023	R$	86,71	R$	1,99
SICOR-MG	MATED-11641	TUBO DE COBRE (CLASSE: E|COSTURA: SEM|TIPO: RÍGIDO|DIÂMETRO : 2.1/2"[66MM]	m	1,5	R$	276,24	R$	414,36

SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,35	R$	19,54	R$	26,37
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,35	R$	24,52	R$	33,10

ED-50102	TOTAL (R$)	R$	475,84

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49999	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PA	UN				ED-49999	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11613	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	Kg	0,00525	R$	80,89	R$	0,42
SICOR-MG	MATED-11547	REGISTRO DE ESFERA (MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DA SEÇÃO: 20MM)	un	1	R$	10,21	R$	10,21
SICOR-MG	MATED-11589	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	l	0,0063	R$	64,92	R$	0,40
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1981982	R$	19,54	R$	3,87
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1981982	R$	24,52	R$	4,85

ED-49999	TOTAL (R$)	R$	19,75

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49991	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 3	UN				ED-49991	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-26305	CANOPLA E VOLANTE PARA REGISTRO (ACABAMENTO: MÉDIO|MATERIAL: METAL CROMADO	un	1	R$	25,82	R$	25,82
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	1,0053096	R$	0,19	R$	0,19
SICOR-MG	MATED-11497	REGISTRO DE GAVETA BASE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1"|DIÂMETRO ADAPTADOR OU LUVA	un	1	R$	42,35	R$	42,35
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5641026	R$	19,54	R$	11,02
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5641026	R$	24,52	R$	13,83

ED-49991	TOTAL (R$)	R$	93,21

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49995	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR	UN				ED-49995	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-26306	CANOPLA E VOLANTE PARA REGISTRO (ACABAMENTO: MÉDIO|MATERIAL: METAL CROMADO	un	1	R$	37,49	R$	37,49
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	1,5707963	R$	0,19	R$	0,29
SICOR-MG	MATED-11499	REGISTRO DE GAVETA BASE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/2"|DIÂMETRO ADAPTADOR OU L	un	1	R$	61,28	R$	61,28
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,8148148	R$	19,54	R$	15,92
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,8148148	R$	24,52	R$	19,97

ED-49995	TOTAL (R$)	R$	134,95

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49990	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN	UN				ED-49990	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-26303	CANOPLA E VOLANTE PARA REGISTRO (ACABAMENTO: POPULAR|MATERIAL: METAL CROMA	un	1	R$	23,90	R$	23,90
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,7853981	R$	0,19	R$	0,14
SICOR-MG	MATED-11496	REGISTRO DE GAVETA BASE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4"|DIÂMETRO ADAPTADOR OU LUV	un	1	R$	34,76	R$	34,76
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4583333	R$	19,54	R$	8,95

SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4583333	R$	24,52	R$ 11,23

ED-49990	TOTAL (R$)		R$ 78,98

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49974	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN	UN				ED-49974
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	1,0053096	R$	0,19	R$ 0,19
SICOR-MG	MATED-11516	REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1"|DIÂMETRO ADAPTADOR O	un	1	R$	22,37	R$ 22,37
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	19,54	R$ 9,55
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$	24,52	R$ 11,98

ED-49974	TOTAL (R$)		R$ 44,09

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49978	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR	UN				ED-49978
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	1,5707963	R$	0,19	R$ 0,29
SICOR-MG	MATED-11518	REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/2"|DIÂMETRO ADAPTAD	un	1	R$	37,94	R$ 37,94
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$	19,54	R$ 11,94
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$	24,52	R$ 14,98

ED-49978	TOTAL (R$)		R$ 65,15

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49970	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR D	UN				ED-49970
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,6283185	R$	0,19	R$ 0,11
SICOR-MG	MATED-11494	REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"|DIÂMETRO ADAPTADOR	un	1	R$	13,42	R$ 13,42
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4074074	R$	19,54	R$ 7,96
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4074074	R$	24,52	R$ 9,98

ED-49970	TOTAL (R$)		R$ 31,47

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49980	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN	UN				ED-49980
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	1,8849555	R$	0,19	R$ 0,35
SICOR-MG	MATED-11519	REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2"|DIÂMETRO ADAPTADOR O	un	1	R$	54,17	R$ 54,17
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$	19,54	R$ 11,94
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$	24,52	R$ 14,98

ED-49980	TOTAL (R$)		R$ 81,44

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49982	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR	UN			ED-49982	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	2,3561944	R$ 0,19	R$	0,44
SICOR-MG	MATED-11520	REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2.1/2"|DIÂMETRO ADAPTAD	un	1	R$ 112,35	R$	112,35
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7333333	R$ 19,54	R$	14,32
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7333333	R$ 24,52	R$	17,98
ED-49982		TOTAL (R$)				R$	145,09

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49984	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN	UN			ED-49984	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	2,6703537	R$ 0,19	R$	0,50
SICOR-MG	MATED-11521	REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3"|DIÂMETRO ADAPTADOR O	un	1	R$ 208,77	R$	208,77
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7333333	R$ 19,54	R$	14,32
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7333333	R$ 24,52	R$	17,98
ED-49984		TOTAL (R$)				R$	241,57

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49986	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN	UN			ED-49986	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	3,4557519	R$ 0,19	R$	0,65
SICOR-MG	MATED-11522	REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 4"|DIÂMETRO ADAPTADOR O	un	1	R$ 354,05	R$	354,05
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7333333	R$ 19,54	R$	14,32
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7333333	R$ 24,52	R$	17,98
ED-49986		TOTAL (R$)				R$	387,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49963	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR D	UN			ED-49963	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-26305	CANOPLA E VOLANTE PARA REGISTRO (ACABAMENTO: MÉDIO|MATERIAL: METAL CROMADO	un	1	R$ 25,82	R$	25,82
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,6283185	R$ 0,19	R$	0,11
SICOR-MG	MATED-11523	REGISTRO DE PRESSÃO BASE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"|DIÂMETRO ADAPTADOR OU LU	un	1	R$ 31,86	R$	31,86
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4583333	R$ 19,54	R$	8,95
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4583333	R$ 24,52	R$	11,23
ED-49963		TOTAL (R$)				R$	77,97

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50356	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 65 MM (2 1/2")	U			ED-50356	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	2,82	R$ 0,19	R$	0,53
SICOR-MG	MATED-11544	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE HORIZONTAL COM PORTINHOLA (DIÂMETRO DA SEÇÃO	un	1	R$ 364,30	R$	364,30

SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,15	R$	19,54	R$	22,47
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,15	R$	24,52	R$	28,19

ED-50356	TOTAL (R$)	R$	415,49

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50008	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM	UN				ED-50008	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11613	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	Kg	0,01	R$	80,89	R$	0,80
SICOR-MG	MATED-11713	CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (ALTURA: 150MM|DIÂMETRO DE ENT	un	1	R$	20,60	R$	20,60
SICOR-MG	MATED-11589	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	l	0,003	R$	64,92	R$	0,19
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$	19,54	R$	19,54
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$	24,52	R$	24,52

ED-50008	TOTAL (R$)	R$	65,65

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49952	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	UN				ED-49952	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11613	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	Kg	0,01	R$	80,89	R$	0,80
SICOR-MG	MATED-11719	RALO SIFONADO DE PVC COM GRELHA METÁLICA (FORMATO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: CÔ	un	1	R$	9,50	R$	9,50
SICOR-MG	MATED-11589	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	l	0,003	R$	64,92	R$	0,19
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$	19,54	R$	19,54
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$	24,52	R$	24,52

ED-49952	TOTAL (R$)	R$	54,55

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49940	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDAD	UN				ED-49940	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12067	CAIXA DE GORDURA (FORMATO: CILÍNDRICO|MATERIAL: CONCRETO|TIPO: MODULADA|DI	un	1	R$	48,80	R$	48,80
SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	0,2514578	R$	61,26	R$	15,40
SICOR-MG	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m3	0,0186265	R$	140,47	R$	2,61
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7333333	R$	25,14	R$	18,43
SICOR-MG	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	m3	0,0610726	R$	61,26	R$	3,74
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7333333	R$	18,02	R$	13,21
SICOR-MG	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m3	0,1903852	R$	48,00	R$	9,13

ED-49940	TOTAL (R$)	R$	111,32

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49889	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIME	UN				ED-49889	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-48227	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTI	m2	2,8	R$	86,59	R$	242,45
SICOR-MG	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m2	0,81	R$	20,72	R$	16,78

SICOR-MG	ED-48314	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", CO	m3	0,1079	R$	444,98	R$	48,01
SICOR-MG	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	1,281	R$	13,22	R$	16,93
SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	0,9315	R$	61,26	R$	57,06
SICOR-MG	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m2	0,192	R$	61,82	R$	11,86
SICOR-MG	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	m3	0,1955	R$	61,26	R$	11,97
SICOR-MG	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPE	m2	2,76	R$	45,11	R$	124,50
SICOR-MG	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m3	0,736	R$	48,00	R$	35,32
SICOR-MG	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/	m3	0,1079	R$	99,34	R$	10,71

ED-49889	TOTAL (R$)	R$	575,59

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49897	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIME	UN				ED-49897	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-48227	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTI	m2	3,6	R$	86,59	R$	311,72
SICOR-MG	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m2	1,21	R$	20,72	R$	25,07
SICOR-MG	ED-48314	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", CO	m3	0,1847	R$	444,98	R$	82,18
SICOR-MG	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	2,094	R$	13,22	R$	27,68
SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	1,4157	R$	61,26	R$	86,72
SICOR-MG	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m2	0,32	R$	61,82	R$	19,78
SICOR-MG	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	m3	0,2457	R$	61,26	R$	15,05
SICOR-MG	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPE	m2	3,84	R$	45,11	R$	173,22
SICOR-MG	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m3	1,17	R$	48,00	R$	56,16
SICOR-MG	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/	m3	0,1847	R$	99,34	R$	18,34

ED-49897	TOTAL (R$)	R$	815,92

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49917	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTI	UN				ED-49917	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-48227	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTI	m2	2,8	R$	86,59	R$	242,45
SICOR-MG	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m2	0,81	R$	20,72	R$	16,78
SICOR-MG	ED-48314	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", CO	m3	0,0724234	R$	444,98	R$	32,22
SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	0,9234	R$	61,26	R$	56,56
SICOR-MG	ED-14505	GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM RE	m2	0,49	R$	672,11	R$	329,33
SICOR-MG	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	m3	0,1938	R$	61,26	R$	11,87
SICOR-MG	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPE	m2	2,76	R$	45,11	R$	124,50
SICOR-MG	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m3	0,7296	R$	48,00	R$	35,02
SICOR-MG	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/	m3	0,0724234	R$	99,34	R$	7,19

ED-49917	TOTAL (R$)	R$	855,92

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-49934	CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA	UN				ED-49934	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	

SICOR-MG	MATED-12135	RESERVATÓRIO D´ÁGUA (MATERIAL: POLIETILENO|CAPACIDADE: 250L|FORMA: CILÍNDR	un	1	R$	238,80	R$	238,80
SICOR-MG	ED-49847	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 40	un	2	R$	34,21	R$	68,42
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,0952381	R$	19,54	R$	40,94
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,0952381	R$	24,52	R$	51,37
SICOR-MG	ED-50021	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40	m	2,23	R$	40,23	R$	89,71
SICOR-MG	ED-50002	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 40MM (1.1/4"), INCLUSIVE VOLANTE	un	1	R$	38,74	R$	38,74
SICOR-MG	ED-50303	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC	un	1	R$	42,08	R$	42,08

ED-49934	TOTAL (R$)	R$	570,06

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-9941	RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM	UN				ED-9941	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-50924	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA E	U	2	R$	269,02	R$	538,04
SICOR-MG	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m2	20,98	R$	20,72	R$	434,70
SICOR-MG	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	729,84	R$	13,22	R$	9.648,48
SICOR-MG	ED-50947	DEGRAU DE ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO REDONDO DE 7/8" ENGASTADO	U	4	R$	53,49	R$	213,96
SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	48,805	R$	61,26	R$	2.989,79
SICOR-MG	ED-49811	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X)	m2	88,58	R$	63,42	R$	5.617,74
SICOR-MG	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM	m3	9,438	R$	589,62	R$	5.564,83
SICOR-MG	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	1,049	R$	455,06	R$	477,35
SICOR-MG	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPE	m2	55,68	R$	45,11	R$	2.511,72
SICOR-MG	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m3	24,9	R$	48,00	R$	1.195,20

ED-9941	TOTAL (R$)	R$	29.191,81

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50303	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC	UN				ED-50303	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,6283185	R$	0,19	R$	0,11
SICOR-MG	MATED-12569	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO E BOIA PLÁSTICA PARA CAIXA D ÁGUA (DIÂMETRO DA S	un	1	R$	34,80	R$	34,80
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1047619	R$	19,54	R$	2,04
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2095238	R$	24,52	R$	5,13

ED-50303	TOTAL (R$)	R$	42,08

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-14726	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO	M				ED-14726	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m2	0,34	R$	20,72	R$	7,04
SICOR-MG	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m2	1,344	R$	2,69	R$	3,61
SICOR-MG	ED-48315	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", CO	m3	0,06909	R$	451,96	R$	31,22
SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	0,1258	R$	61,26	R$	7,70
SICOR-MG	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m2	0,6	R$	61,82	R$	37,09
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1466667	R$	25,14	R$	3,68

SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1466667	R$	18,02	R$	2,64
SICOR-MG	ED-14588	TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM LARGUR	m	1	R$	34,75	R$	34,75
SICOR-MG	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m3	0,1258	R$	48,00	R$	6,03
SICOR-MG	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/	m3	0,06909	R$	99,34	R$	6,86

ED-14726	TOTAL (R$)	R$	140,62

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM	M				ED-14762	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m2	0,5	R$	20,72	R$	10,36
SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	0,03875	R$	61,26	R$	2,37
SICOR-MG	ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIV	m3	0,0357161	R$	588,28	R$	21,01
SICOR-MG	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m3	0,03875	R$	48,00	R$	1,86

ED-14762	TOTAL (R$)	R$	35,60

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50186	CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO DE 1	U				ED-50186	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12976	CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO DE 1	un	1	R$	267,72	R$	267,72
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2	R$	20,37	R$	40,74
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2	R$	25,42	R$	50,84

ED-50186	TOTAL (R$)	R$	359,30

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50198	MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI	U				ED-50198	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-13048	MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI	un	1	R$	48,80	R$	48,80
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$	20,37	R$	8,14
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$	25,42	R$	10,16

ED-50198	TOTAL (R$)	R$	67,10

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50185	PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI	U				ED-50185	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-13047	PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI	un	1	R$	784,10	R$	784,10
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4	R$	20,37	R$	81,48
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4	R$	25,42	R$	101,68

ED-50185	TOTAL (R$)	R$	967,26

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

COMPOSIÇÃO:	ED-50187	SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V	U			ED-50187	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12975	SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V	un	1	R$ 34,57	R$	34,57
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,61	R$ 20,37	R$	12,42
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,61	R$ 25,42	R$	15,50
ED-50187		TOTAL (R$)				R$	62,49

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50177	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENS	UN			ED-50177	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11484	ABRIGO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE SOBREPOR (MATERIAL: AÇO CARBONO|MEDID	un	1	R$ 288,77	R$	288,77
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4666666	R$ 19,54	R$	28,65
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4666666	R$ 18,02	R$	26,42
ED-50177		TOTAL (R$)				R$	343,84

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50181	ADAPTADOR EM LATÃO PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁ	UN			ED-50181	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12069	ADAPTADOR EM LATÃO PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO (MATERIAL	un	1	R$ 50,91	R$	50,91
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$ 19,54	R$	9,55
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$ 24,52	R$	11,98
ED-50181		TOTAL (R$)				R$	72,44

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50188	CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM	UN			ED-50188	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-13049	CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO (TIPO: STORZ|MATERIAL: LATÃO|MEDIDAS:	un	1	R$ 13,26	R$	13,26
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0733333	R$ 19,54	R$	1,43
ED-50188		TOTAL (R$)				R$	14,69

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50189	ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO DN 38MM, FORNECIME	UN			ED-50189	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11483	ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO (TIPO: AGULHETA|DIÂMETRO DE ENTRADA: 1.1/2" [38	un	1	R$ 79,50	R$	79,50
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$ 19,54	R$	9,55
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$ 24,52	R$	11,98
ED-50189		TOTAL (R$)				R$	101,03

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50190	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 5-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	ED-50190

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11337	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES	un	2	R$ 0,79	R$ 1,58
SICOR-MG	MATED-11481	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 5-B:C|AGENTE: GÁS CARBÔNI	un	1	R$ 499,23	R$ 499,23
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,95	R$ 19,54	R$ 18,56
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,95	R$ 24,52	R$ 23,29

ED-50190	TOTAL (R$)	R$ 542,66

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50191	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 2-A, CAPACIDADE 10 L	U			ED-50191
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11337	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES	un	2	R$ 0,79	R$ 1,58
SICOR-MG	MATED-11482	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A|AGENTE: ÁGUA|CARG	un	1	R$ 116,43	R$ 116,43
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,95	R$ 19,54	R$ 18,56
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,95	R$ 24,52	R$ 23,29

ED-50191	TOTAL (R$)	R$ 159,86

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U			ED-50193
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11337	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES	un	2	R$ 0,79	R$ 1,58
SICOR-MG	MATED-12539	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C|AGENTE: FOSFATO M	un	1	R$ 129,74	R$ 129,74
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,95	R$ 19,54	R$ 18,56
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,95	R$ 24,52	R$ 23,29

ED-50193	TOTAL (R$)	R$ 173,17

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50192	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U			ED-50192
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11337	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES	un	2	R$ 0,79	R$ 1,58
SICOR-MG	MATED-12538	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 20B:C|AGENTE: FOSFATO MONOAM	un	1	R$ 135,04	R$ 135,04
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,95	R$ 19,54	R$ 18,56
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,95	R$ 24,52	R$ 23,29

ED-50192	TOTAL (R$)	R$ 178,47

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50195	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA	U			ED-50195
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-12071	ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPI	un	1	R$ 84,25	R$ 84,25
SICOR-MG	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	0,08	R$ 93,22	R$ 7,45
SICOR-MG	MATED-11256	CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III)	Kg	4,91	R$ 0,95	R$ 4,66
SICOR-MG	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	22,3	R$ 0,67	R$ 14,94

SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	1,41	R$	0,19	R$	0,26
SICOR-MG	MATED-11251	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2|GRANULOMETRIA: 19-38MM)	m3	0,0211	R$	105,30	R$	2,22
SICOR-MG	MATED-11485	REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR (APLICAÇÃO: HIDRANTES|DIÂMETRO: 2.1/2" [63 MM]	un	1	R$	123,01	R$	123,01
SICOR-MG	MATED-12540	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA HIDRANTE DE RECALQUE	un	1	R$	158,28	R$	158,28
SICOR-MG	MATED-11486	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE PARA HIDRANTE EM LATÃO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 2.1/2"	un	1	R$	66,75	R$	66,75
SICOR-MG	MATED-11315	TIJOLO MACIÇO (TIPO: COMUM|COMPRIMENTO: 190MM|LARGURA: 90MM|ALTURA: 50MM*)	un	90	R$	0,59	R$	53,10
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,15	R$	19,54	R$	22,47
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,15	R$	24,52	R$	28,19
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$	25,14	R$	75,42
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	5,2	R$	18,02	R$	93,70

ED-50195	TOTAL (R$)	R$	734,70

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-22707	MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, COM	UN				ED-22707	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-22708	MANGUEIRA PARA INCÊNDIO COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO (COMPRIMENTO: 15M|TIPO:	un	1	R$	429,01	R$	429,01
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	R$	19,54	R$	5,73
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	R$	24,52	R$	7,19

ED-22707	TOTAL (R$)	R$	441,93

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50208	REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR, COM 45 GRAUS, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LAT	UN				ED-50208	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	1,41	R$	0,19	R$	0,26
SICOR-MG	MATED-11485	REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR (APLICAÇÃO: HIDRANTES|DIÂMETRO: 2.1/2" [63 MM]	un	1	R$	123,01	R$	123,01
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$	19,54	R$	11,94
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2222222	R$	24,52	R$	29,96

ED-50208	TOTAL (R$)	R$	165,17

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50206	PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO)	U				ED-50206	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12924	PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO: A2|FORMATO: TRIANGULAR|DIMENSÃO: 300MM|INFOR	un	1	R$	20,46	R$	20,46
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$	25,14	R$	12,57

ED-50206	TOTAL (R$)	R$	33,03

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	U				ED-50199	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12917	PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO: E5|FORMATO: QUADRADA|DIMENSÃO: 300MMX300MM|I	un	1	R$	7,72	R$	7,72
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$	25,14	R$	12,57

ED-50199	TOTAL (R$)	R$	20,29

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50200	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM	U			ED-50200	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12918	PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO: E8|FORMATO: QUADRADA|DIMENSÃO: 300MMX300MM|I	un	1	R$ 7,75	R$	7,75
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 25,14	R$	12,57

ED-50200	TOTAL (R$)	R$	20,32

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50207	PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA)	U			ED-50207	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12925	PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO: P2|FORMATO: CIRCULAR|DIÂMETRO: 300MM|INFORMA	un	1	R$ 7,79	R$	7,79
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 25,14	R$	12,57

ED-50207	TOTAL (R$)	R$	20,36

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	U			ED-50201	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12919	PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO: S1|FORMATO:RETANGULAR|DIMENSÃO: 380MMX190MM|	un	1	R$ 9,83	R$	9,83
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 25,14	R$	12,57

ED-50201	TOTAL (R$)	R$	22,40

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	U			ED-50202	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12920	PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO: S2|FORMATO:RETANGULAR|DIMENSÃO: 380MMX190MM|	un	1	R$ 9,93	R$	9,93
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 25,14	R$	12,57

ED-50202	TOTAL (R$)	R$	22,50

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	U			ED-50205	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12923	PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO: S12|FORMATO:RETANGULAR|DIMENSÃO: 380MMX190MM	un	1	R$ 9,68	R$	9,68
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 25,14	R$	12,57

ED-50205	TOTAL (R$)	R$	22,25

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50203	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)	U			ED-50203	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-12921	PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO: S9|FORMATO:RETANGULAR|DIMENSÃO: 380MMX190MM|	un	1	R$ 9,78	R$ 9,78
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 25,14	R$ 12,57

ED-50203	TOTAL (R$)		R$ 22,35

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50180	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN			ED-50180
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11480	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (ALTURA: 89MM/LARGURA: 93MM/PROFUND	un	1	R$ 103,13	R$ 103,13
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,29	R$ 20,37	R$ 5,90
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,29	R$ 25,42	R$ 7,37

ED-50180	TOTAL (R$)		R$ 116,40

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51152	ESPELHO (40X60CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO FINESSON - FORNEC	UN			ED-51152
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-12631	BOTÃO FINESSON PARA FIXAÇÃO DE ESPELHOS, INCLUINDO PARAFUSO E BUCHA DE FIX	un	4	R$ 6,43	R$ 25,72
SICOR-MG	MATED-22623	ESPELHO (TIPO: CRISTAL|COR: PRATA|ACABAMENTO: LAPIDADO|ESPESSURA: 4MM)	m2	0,24	R$ 349,77	R$ 83,94
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2444444	R$ 25,14	R$ 6,14
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2444444	R$ 18,02	R$ 4,40

ED-51152	TOTAL (R$)		R$ 120,20

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51158	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇ	M2			ED-51158
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-9206	GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE (FORMATO TIPO: U|ALTURA: 13MM|LARGURA: 10MM|ES	m	2,2	R$ 4,39	R$ 9,65
SICOR-MG	MATED-9209	VIDRO TEMPERADO (COR: INCOLOR|ESPESSURA: 6MM|TEXTURA: LISA)	m2	1	R$ 182,62	R$ 182,62
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5057471	R$ 18,02	R$ 9,11
SICOR-MG	ED-9199	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5057471	R$ 20,10	R$ 10,16

ED-51158	TOTAL (R$)		R$ 211,54

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50435	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO	M2			ED-50435
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11270	ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: GRAMA EM PLACAS|NOME POPULAR: BATATAIS|GÊNERO: PASP	m2	1	R$ 9,03	R$ 9,03
SICOR-MG	MATED-11271	TERRA VEGETAL (TIPO: COMUM PRETA)	m3	0,05	R$ 113,89	R$ 5,69
SICOR-MG	ED-50378	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0833333	R$ 22,22	R$ 1,85
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 18,02	R$ 9,01

ED-50435	TOTAL (R$)		R$ 25,58

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃ	M2			ED-50437	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12837	ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: GRAMA EM PLACAS|NOME POPULAR: GRAMA ESMERALDA|GÊNER	m2	1	R$ 10,00	R$	10,00
SICOR-MG	MATED-11271	TERRA VEGETAL (TIPO: COMUM PRETA)	m3	0,05	R$ 113,89	R$	5,69
SICOR-MG	ED-50378	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1666667	R$ 22,22	R$	3,70
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 18,02	R$	9,01
ED-50437		TOTAL (R$)				R$	28,40

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50446	FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE P	UN			ED-50446	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12851	ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: ARBUSTO|NOME POPULAR: BELA-EMÍLIA|GÊNERO: PLUMBAGO|	un	1	R$ 3,81	R$	3,81
ED-50446		TOTAL (R$)				R$	3,81

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50447	FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARÁ COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTI	UN			ED-50447	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12834	ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: ARBUSTO|NOME POPULAR: CAMARÁ|GÊNERO: LANTANA|ALTURA	un	1	R$ 2,39	R$	2,39
ED-50447		TOTAL (R$)				R$	2,39

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50439	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-ROSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANT	UN			ED-50439	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12840	ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: ÁRVORE|NOME POPULAR: IPÊ-AMARELO|IPÊ-BRANCO|IPÊ-ROS	un	1	R$ 99,45	R$	99,45
ED-50439		TOTAL (R$)				R$	99,45

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50448	FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANT	UN			ED-50448	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12835	ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: PALMEIRA|NOME POPULAR: LICURI|JERIVÁ|GÊNERO: SYAGRU	un	1	R$ 170,00	R$	170,00
ED-50448		TOTAL (R$)				R$	170,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM	M			ED-50704	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-48307	ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0007465	R$ 498,52	R$	0,37
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0666667	R$ 25,14	R$	1,67
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0166667	R$ 18,02	R$	0,30

ED-50704	TOTAL (R$)	R$	2,34

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50705	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 32MM	M			ED-50705	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-48307	ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0016698	R$ 498,52	R$	0,83
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0733333	R$ 25,14	R$	1,84
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0183333	R$ 18,02	R$	0,33

ED-50705	TOTAL (R$)	R$	3,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50707	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15M	M			ED-50707	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,052381	R$ 25,14	R$	1,31
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1047619	R$ 18,02	R$	1,88

ED-50707	TOTAL (R$)	R$	3,19

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50708	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32M	M			ED-50708	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0814815	R$ 25,14	R$	2,04
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,162963	R$ 18,02	R$	2,93

ED-50708	TOTAL (R$)	R$	4,97

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50235	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE	M			ED-50235	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-8144	CHAPA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR) E = 20MM, 1000 X 500MM	m2	0,1375	R$ 4,71	R$	0,64
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,008	R$ 25,14	R$	0,20
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,008	R$ 18,02	R$	0,14

ED-50235	TOTAL (R$)	R$	0,98

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51147	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASS	M3			ED-51147	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,15	R$ 18,02	R$	20,72

ED-51147	TOTAL (R$)	R$	20,72

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPE	U			ED-51148	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-48440	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	0,17	R$ 266,94	R$ 45,37
SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	0,4	R$ 61,26	R$ 24,50
SICOR-MG	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM	m3	0,26	R$ 608,07	R$ 158,09
SICOR-MG	ED-51147	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASS	m3	0,4	R$ 20,72	R$ 8,28
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,056	R$ 25,14	R$ 26,54
SICOR-MG	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃO	m2	1,2	R$ 10,53	R$ 12,63
SICOR-MG	ED-51142	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEI	m	2,2	R$ 35,09	R$ 77,19
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,056	R$ 18,02	R$ 19,02

ED-51148	TOTAL (R$)	R$ 371,62

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-9837	APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	M3			ED-9837
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	1	R$ 93,22	R$ 93,22
SICOR-MG	ED-50370	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,3888889	R$ 19,23	R$ 26,70
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,925	R$ 18,02	R$ 34,68

ED-9837	TOTAL (R$)	R$ 154,60

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51146	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLÓGICO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, IN	M2			ED-51146
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	EQED-23040	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS (COMBUSTÍVEL: GASOLINA|FORÇA MÉDIA DO		1	R$ 9,44	R$ 9,44
SICOR-MG	MATED-12872	BLOCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INTERTRAVADO ECOLOGICO (MEDIDAS: 30X15CM|ESP	m2	1,05	R$ 50,92	R$ 53,46
SICOR-MG	ED-9837	APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	m3	0,06	R$ 154,60	R$ 9,27
SICOR-MG	ED-50370	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2057971	R$ 19,23	R$ 3,95
SICOR-MG	ED-50435	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO	m2	0,2983918	R$ 25,58	R$ 7,63
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1375	R$ 18,02	R$ 2,47

ED-51146	TOTAL (R$)	R$ 76,79

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DE	M			ED-51139
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-12870	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (FCK: 20MPA|PADRÃO: DER-MG (MFC-01) OU SU	un	1,25	R$ 17,05	R$ 21,31
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0013184	R$ 529,44	R$ 0,69
SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	0,02839	R$ 61,26	R$ 1,73
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	R$ 25,14	R$ 7,37
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,1733332	R$ 18,02	R$ 21,14
SICOR-MG	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m3	0,02839	R$ 48,00	R$ 1,36

ED-51139	TOTAL (R$)	R$ 53,60

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51142	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEI	M			ED-51142	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0017	R$ 529,44	R$	0,90
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 25,14	R$	12,57
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2	R$ 18,02	R$	21,62
ED-51142		TOTAL (R$)				R$	35,09

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51135	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (A	M			ED-51135	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-14562	CORDÃO BOLEADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (COMPRIMENTO: 100CM/ALTURA: 10CM/LA	un	1	R$ 10,86	R$	10,86
SICOR-MG	ED-48191	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, I	m2	0,2	R$ 49,73	R$	9,94
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0021	R$ 529,44	R$	1,11
SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	0,0361	R$ 61,26	R$	2,21
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2095238	R$ 25,14	R$	5,26
SICOR-MG	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m2	0,1	R$ 8,70	R$	0,87
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2095238	R$ 18,02	R$	3,77
SICOR-MG	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m3	0,0361	R$ 48,00	R$	1,73
ED-51135		TOTAL (R$)				R$	35,75

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48354	BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM, LARGURA 30 CM	M			ED-48354	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-48315	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", CO	m3	0,024	R$ 451,96	R$	10,84
SICOR-MG	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	1,4	R$ 13,22	R$	18,50
SICOR-MG	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m2	0,76	R$ 61,82	R$	46,98
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,6	R$ 25,14	R$	40,22
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,06	R$ 18,02	R$	19,10
SICOR-MG	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/	m3	0,024	R$ 99,34	R$	2,38
ED-48354		TOTAL (R$)				R$	138,02

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51136	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO	M3			ED-51136	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11252	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 3|GRANULOMETRIA: 38-50MM)	m3	1,05	R$ 94,56	R$	99,28
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,66	R$ 18,02	R$	29,91
ED-51136		TOTAL (R$)				R$	129,19

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2			ED-50266	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11464	ÁCIDO MURIÁTICO	l	0,05	R$ 8,65	R$ 0,43
SICOR-MG	MATED-11260	DETERGENTE AMONÍACO	l	0,02	R$ 4,48	R$ 0,08
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,008	R$ 19,44	R$ 0,15
SICOR-MG	MATED-11432	SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS	l	0,0119047	R$ 12,30	R$ 0,14
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3125	R$ 18,02	R$ 5,63
ED-50266		TOTAL (R$)				R$ 6,43

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA	M3			ED-7623
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-7631	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, P	ton	2,4	R$ 636,45	R$ 1.527,48
SICOR-MG	ED-7601	APLICAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - CAP E POLÍMERO	ton	2,4	R$ 23,02	R$ 55,24
ED-7623		TOTAL (R$)				R$ 1.582,72

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M3			ED-51131
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2	R$ 18,02	R$ 36,04
ED-51131		TOTAL (R$)				R$ 36,04

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51132	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3			ED-51132
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11180	PÁ-CARREGADEIRA SOBRE PNEUS, DIESEL, POTÊNCIA 114 HP	un	0,0111	R$ 234,77	R$ 2,60
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,02	R$ 18,02	R$ 0,36
ED-51132		TOTAL (R$)				R$ 2,96

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂ	M3			ED-51133
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,1827957	R$ 18,02	R$ 21,31
ED-51133		TOTAL (R$)				R$ 21,31

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51129	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM	M3XKM			ED-51129
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11176	CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV	un	0,025	R$ 198,85	R$ 4,97
ED-51129		TOTAL (R$)				R$ 4,97

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3			ED-51125	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11177	LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME:	un	0,2	R$ 240,00	R$	48,00
ED-51125		TOTAL (R$)				R$	48,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51126	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE)	M3			ED-51126	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11178	LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE (MATERIAL: AÇO	un	0,2	R$ 240,00	R$	48,00
ED-51126		TOTAL (R$)				R$	48,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8506	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E	M3			ED-8506	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$ 19,96	R$	12,19
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3055555	R$ 24,86	R$	7,59
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3055555	R$ 25,14	R$	7,68
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$ 18,02	R$	11,01
ED-8506		TOTAL (R$)				R$	38,47

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8505	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E A	M3			ED-8505	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4074074	R$ 19,96	R$	8,13
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2037037	R$ 24,86	R$	5,06
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2037037	R$ 25,14	R$	5,12
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4074074	R$ 18,02	R$	7,34
ED-8505		TOTAL (R$)				R$	25,65

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48307	ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M3			ED-48307	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	EQED-8483	BETONEIRA (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 400L|CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTO		1	R$ 2,17	R$	1,99
SICOR-MG	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	1,2155	R$ 93,22	R$	113,30
SICOR-MG	MATED-11256	CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III)	Kg	182	R$ 0,95	R$	172,90
SICOR-MG	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	182	R$ 0,67	R$	121,94
SICOR-MG	ED-8501	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,7	R$ 19,02	R$	89,39
ED-48307		TOTAL (R$)				R$	498,52

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M3			ED-48302	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	EQED-8483	BETONEIRA (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 400L|CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTO		1	R$ 2,17	R$	2,17
SICOR-MG	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	1,216	R$ 93,22	R$	113,35
SICOR-MG	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	486	R$ 0,67	R$	325,62
SICOR-MG	ED-8501	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,7	R$ 19,02	R$	89,39
ED-48302		TOTAL (R$)				R$	529,44

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48303	ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M3			ED-48303	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	EQED-8483	BETONEIRA (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 400L|CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTO		1	R$ 2,17	R$	2,17
SICOR-MG	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	1,216	R$ 93,22	R$	113,35
SICOR-MG	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	365	R$ 0,67	R$	244,55
SICOR-MG	ED-8501	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,7	R$ 19,02	R$	89,39
ED-48303		TOTAL (R$)				R$	448,37

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48305	ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M3			ED-48305	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	EQED-8483	BETONEIRA (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 400L|CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTO		1	R$ 2,17	R$	2,17
SICOR-MG	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	1,216	R$ 93,22	R$	113,35
SICOR-MG	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	243	R$ 0,67	R$	162,81
SICOR-MG	ED-8501	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,7	R$ 19,02	R$	89,39
ED-48305		TOTAL (R$)				R$	366,63

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48306	ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M3			ED-48306	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	EQED-8483	BETONEIRA (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 400L|CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTO		1	R$ 2,17	R$	2,17
SICOR-MG	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	1,216	R$ 93,22	R$	113,35
SICOR-MG	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	208	R$ 0,67	R$	139,36
SICOR-MG	ED-8501	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,7	R$ 19,02	R$	89,39
ED-48306		TOTAL (R$)				R$	343,18

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8486	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FC	M3			ED-8486	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	EQED-8483	BETONEIRA (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 400L|CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTO		1	R$ 2,17	R$	2,17

SICOR-MG	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	0,901	R$	93,22	R$	83,99
SICOR-MG	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	306	R$	0,67	R$	205,02
SICOR-MG	MATED-11250	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1|GRANULOMETRIA: 9,5-19MM)	m3	0,209	R$	104,90	R$	21,92
SICOR-MG	MATED-11251	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2|GRANULOMETRIA: 19-38MM)	m3	0,627	R$	105,30	R$	66,02
SICOR-MG	ED-8501	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,6296296	R$	19,02	R$	30,99
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,2592592	R$	18,02	R$	58,73

ED-8486	TOTAL (R$)	R$	467,33

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48310	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO E	M3				ED-48310	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	EQED-8483	BETONEIRA (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 400L|CAPACIDADE DE MISTURA:	310L|MOTO	1	R$	2,17	R$	2,17
SICOR-MG	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	0,584	R$	93,22	R$	54,44
SICOR-MG	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	160	R$	0,67	R$	107,20
SICOR-MG	MATED-11250	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1|GRANULOMETRIA: 9,5-19MM)	m3	0,2736	R$	104,90	R$	28,70
SICOR-MG	MATED-11251	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2|GRANULOMETRIA: 19-38MM)	m3	0,6384	R$	105,30	R$	67,22
SICOR-MG	ED-8501	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,6296296	R$	19,02	R$	30,99
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,2592592	R$	18,02	R$	58,73

ED-48310	TOTAL (R$)	R$	347,94

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48314	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", CO	M3				ED-48314	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	EQED-8483	BETONEIRA (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 400L|CAPACIDADE DE MISTURA:	310L|MOTO	1	R$	2,17	R$	2,17
SICOR-MG	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	0,93	R$	93,22	R$	86,69
SICOR-MG	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	268	R$	0,67	R$	179,56
SICOR-MG	MATED-11250	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1|GRANULOMETRIA: 9,5-19MM)	m3	0,21	R$	104,90	R$	22,02
SICOR-MG	MATED-11251	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2|GRANULOMETRIA: 19-38MM)	m3	0,63	R$	105,30	R$	66,33
SICOR-MG	ED-8501	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,6296296	R$	19,02	R$	30,99
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,2592592	R$	18,02	R$	58,73

ED-48314	TOTAL (R$)	R$	444,98

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48315	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", CO	M3				ED-48315	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	EQED-8483	BETONEIRA (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 400L|CAPACIDADE DE MISTURA:	310L|MOTO	1	R$	2,17	R$	2,17
SICOR-MG	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	0,923	R$	93,22	R$	86,04
SICOR-MG	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	280	R$	0,67	R$	187,60
SICOR-MG	MATED-11250	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1|GRANULOMETRIA: 9,5-19MM)	m3	0,209	R$	104,90	R$	21,92
SICOR-MG	MATED-11251	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2|GRANULOMETRIA: 19-38MM)	m3	0,627	R$	105,30	R$	66,02
SICOR-MG	ED-8501	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,6296296	R$	19,02	R$	30,99
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,2592592	R$	18,02	R$	58,73

ED-48315	TOTAL (R$)	R$	451,96

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8562	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12M	M2				ED-8562	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0572916	R$	19,96	R$	1,14
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2291667	R$	24,86	R$	5,69

ED-8562	TOTAL (R$)	R$	6,83

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8560	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12M	M2				ED-8560	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11273	CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (ESPESSURA: 12MM|DIMENSÃO: 1,10X2,20M)	m2	0,96	R$	73,75	R$	70,80
SICOR-MG	MATED-11344	PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]|TIPO DE MAD	m	2,56	R$	8,45	R$	21,63
SICOR-MG	MATED-12372	PREGO 17X21 SEM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48MM|DIÂMETRO: 3,0MM|QUANTIDADE POR Q	Kg	0,2	R$	23,90	R$	4,78
SICOR-MG	MATED-11350	SARRAFO NÃO APARELHADO (SEÇÃO TRANSVERSAL: : 1"X3"[POL.]|ALTURA: 75MM[3"]|	m	3,2	R$	3,07	R$	9,82
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2864583	R$	19,96	R$	5,71
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,1458333	R$	24,86	R$	28,48

ED-8560	TOTAL (R$)	R$	141,22

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8561	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12M	M2				ED-8561	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11279	DESMOLDANTE DE FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO	l	0,02	R$	5,48	R$	0,10
SICOR-MG	MATED-11331	PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1MM|DIÂMETRO: 3,0MM|QUANTIDADE POR	Kg	0,1	R$	19,75	R$	1,97
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1378446	R$	19,96	R$	2,75
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5513784	R$	24,86	R$	13,70

ED-8561	TOTAL (R$)	R$	18,52

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8569	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (D	M2				ED-8569	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0572916	R$	19,96	R$	1,14
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2291667	R$	24,86	R$	5,69

ED-8569	TOTAL (R$)	R$	6,83

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8567	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (F	M2				ED-8567	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11276	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 12MM|DIMENSÃO: 1,10X2,20M)	m2	0,96	R$	45,65	R$	43,82

SICOR-MG	MATED-11344	PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]|TIPO DE MAD	m	2,56	R$	8,45	R$	21,63
SICOR-MG	MATED-12372	PREGO 17X21 SEM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48MM|DIÂMETRO: 3,0MM|QUANTIDADE POR Q	Kg	0,2	R$	23,90	R$	4,78
SICOR-MG	MATED-11350	SARRAFO NÃO APARELHADO (SEÇÃO TRANSVERSAL: : 1"X3"[POL.]|ALTURA: 75MM[3"]|	m	3,2	R$	3,07	R$	9,82
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2864583	R$	19,96	R$	5,71
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,1458333	R$	24,86	R$	28,48

ED-8567	TOTAL (R$)	R$	114,24

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8568	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (M	M2				ED-8568	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11279	DESMOLDANTE DE FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO	l	0,02	R$	5,48	R$	0,10
SICOR-MG	MATED-11331	PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1MM|DIÂMETRO: 3,0MM|QUANTIDADE POR	Kg	0,1	R$	19,75	R$	1,97
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1378446	R$	19,96	R$	2,75
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5513784	R$	24,86	R$	13,70

ED-8568	TOTAL (R$)	R$	18,52

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8504	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE A	M3				ED-8504	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,3333333	R$	25,14	R$	33,51
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,6666666	R$	18,02	R$	48,05

ED-8504	TOTAL (R$)	R$	81,56

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8503	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE AP	M3				ED-8503	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,047619	R$	25,14	R$	26,33
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,095238	R$	18,02	R$	37,75

ED-8503	TOTAL (R$)	R$	64,08

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48332	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRU	M				ED-48332	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	Kg	0,327	R$	14,16	R$	4,63
SICOR-MG	ED-49645	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X),	m2	0,072	R$	65,85	R$	4,74
SICOR-MG	ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIV	m3	0,016	R$	588,28	R$	9,41

ED-48332	TOTAL (R$)	R$	18,78

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48325	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	ED-48325

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11179	EM PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO - VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM	un	0,65	R$ 5,86	R$ 3,80
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,65	R$ 25,14	R$ 41,48
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,5	R$ 18,02	R$ 81,09

ED-48325	TOTAL (R$)	R$ 126,37

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/	M3			ED-48324
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-11179	EM PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO - VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM	un	0,65	R$ 5,86	R$ 3,80
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,65	R$ 25,14	R$ 41,48
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$ 18,02	R$ 54,06

ED-48324	TOTAL (R$)	R$ 99,34

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA			ED-50360
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOED-20039	AJUDANTE DE ARMADOR		1	R$ 13,40	R$ 13,40
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,41	R$ 1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,81	R$ 0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,06	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,77	R$ 0,77
SICOR-MG	ED-5229	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	hora	1	R$ 0,12	R$ 0,12
SICOR-MG	ED-14665	EPI PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,09	R$ 1,09
SICOR-MG	ED-14701	FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,74	R$ 0,74

ED-50360	TOTAL (R$)	R$ 18,40

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA			ED-50363
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOED-20131	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR		1	R$ 15,02	R$ 15,02
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,41	R$ 1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,81	R$ 0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,06	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,77	R$ 0,77
SICOR-MG	ED-5227	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN	hora	1	R$ 0,21	R$ 0,21
SICOR-MG	ED-14645	EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 0,94	R$ 0,94
SICOR-MG	ED-14681	FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLE	hora	1	R$ 0,32	R$ 0,32

ED-50363	TOTAL (R$)	R$ 19,54

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA			ED-50361	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20129	AJUDANTE DE CARPINTEIRO		1	R$ 15,02	R$	15,02
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5232	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 0,18	R$	0,18
SICOR-MG	ED-14666	EPI PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,26	R$	1,26
SICOR-MG	ED-14702	FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARE	hora	1	R$ 0,45	R$	0,45
ED-50361		TOTAL (R$)				R$	19,96

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA			ED-50362	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20130	AJUDANTE DE ELETRICISTA		1	R$ 15,02	R$	15,02
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5225	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 0,45	R$	0,45
SICOR-MG	ED-14646	EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,07	R$	1,07
SICOR-MG	ED-14682	FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARE	hora	1	R$ 0,78	R$	0,78
ED-50362		TOTAL (R$)				R$	20,37

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA			ED-50365	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20132	AJUDANTE DE PINTOR		1	R$ 15,02	R$	15,02
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5251	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HO	hora	1	R$ 0,18	R$	0,18
SICOR-MG	ED-14660	EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,50	R$	1,50
SICOR-MG	ED-14696	FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,48	R$	1,48
ED-50365		TOTAL (R$)				R$	21,23

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50364	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA			ED-50364	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20137	AJUDANTE DE TELHADISTA		1	R$ 15,02	R$	15,02

SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5252	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,18	R$	0,18
SICOR-MG	ED-14667	EPI PARA AJUDANTE DE TELHADISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,26	R$	1,26
SICOR-MG	ED-14703	FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE TELHADISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$	0,45	R$	0,45

ED-50364	TOTAL (R$)	R$	19,96

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA				ED-50366	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20136	AJUDANTE ESPECIALIZADO		1	R$	15,02	R$	15,02
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5234	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,14	R$	0,14
SICOR-MG	ED-14644	EPI PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,15	R$	1,15
SICOR-MG	ED-14680	FERRAMENTAS PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$	0,56	R$	0,56

ED-50366	TOTAL (R$)	R$	19,92

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-52306	AJUDANTE IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA				ED-52306	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-4106	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO		1	R$	13,04	R$	13,04
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5253	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO (ENCA	hora	1	R$	0,22	R$	0,22
SICOR-MG	ED-14662	EPI PARA AJUDANTE IMPERMEABILIZADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,15	R$	1,15
SICOR-MG	ED-14698	FERRAMENTAS PARA AJUDANTE IMPERMEABILIZADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT	hora	1	R$	0,56	R$	0,56

ED-52306	TOTAL (R$)	R$	18,02

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA				ED-50375	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20144	ARMADOR		1	R$	19,92	R$	19,92
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06

SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5228	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	hora	1	R$	0,18	R$	0,18
SICOR-MG	ED-14647	EPI PARA ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,09	R$	1,09
SICOR-MG	ED-14683	FERRAMENTAS PARA ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,74	R$	0,74

ED-50375	TOTAL (R$)	R$	24,98

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50369	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA				ED-50369	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20138	AZULEJISTA		1	R$	21,60	R$	21,60
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5237	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR	hora	1	R$	0,25	R$	0,25
SICOR-MG	ED-14656	EPI PARA AZULEJISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,09	R$	1,09
SICOR-MG	ED-14692	FERRAMENTAS PARA AZULEJISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,74	R$	0,74

ED-50369	TOTAL (R$)	R$	26,73

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA				ED-50374	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20143	BOMBEIRO/ENCANADOR		1	R$	19,92	R$	19,92
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5226	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL	hora	1	R$	0,29	R$	0,29
SICOR-MG	ED-14651	EPI PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,94	R$	0,94
SICOR-MG	ED-14687	FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,32	R$	0,32

ED-50374	TOTAL (R$)	R$	24,52

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50370	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA				ED-50370	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20139	CALCETEIRO		1	R$	14,22	R$	14,22
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5238	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	hora	1	R$	0,13	R$	0,13
SICOR-MG	ED-14655	EPI PARA CALCETEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,09	R$	1,09

SICOR-MG	ED-14691	FERRAMENTAS PARA CALCETEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,74	R$	0,74

ED-50370	TOTAL (R$)	R$	19,23

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA					ED-50371
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20140	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA		1	R$	23,08	R$	23,08
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5230	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARE	hora	1	R$	0,27	R$	0,27
SICOR-MG	ED-14649	EPI PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,26	R$	1,26
SICOR-MG	ED-14685	FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR	hora	1	R$	0,45	R$	0,45

ED-50371	TOTAL (R$)	R$	28,11

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA					ED-50372
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20141	CARPINTEIRO DE FORMA		1	R$	19,92	R$	19,92
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5231	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,18	R$	0,18
SICOR-MG	ED-14648	EPI PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,26	R$	1,26
SICOR-MG	ED-14684	FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,45	R$	0,45

ED-50372	TOTAL (R$)	R$	24,86

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA					ED-50373
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20142	ELETRICISTA		1	R$	19,92	R$	19,92
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5224	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	hora	1	R$	0,60	R$	0,60
SICOR-MG	ED-14650	EPI PARA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,07	R$	1,07
SICOR-MG	ED-14686	FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,78	R$	0,78

ED-50373	TOTAL (R$)	R$	25,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50376	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA			ED-50376	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20145	GESSEIRO		1	R$ 20,50	R$	20,50
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5239	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	hora	1	R$ 0,19	R$	0,19
SICOR-MG	ED-14671	EPI PARA GESSEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,09	R$	1,09
SICOR-MG	ED-14707	FERRAMENTAS PARA GESSEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,74	R$	0,74
ED-50376		TOTAL (R$)				R$	25,57

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA			ED-50377	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20146	GRANITEIRO/MARMORISTA		1	R$ 21,11	R$	21,11
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5240	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,25	R$	0,25
SICOR-MG	ED-14654	EPI PARA GRANITEIRO/MARMORISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,09	R$	1,09
SICOR-MG	ED-14690	FERRAMENTAS PARA GRANITEIRO/MARMORISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,74	R$	0,74
ED-50377		TOTAL (R$)				R$	26,24

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-52307	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA			ED-52307	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MOED-4107	APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO		1	R$ 19,92	R$	19,92
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5248	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO	hora	1	R$ 0,34	R$	0,34
SICOR-MG	ED-14672	EPI PARA IMPERMEABILIZADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,09	R$	1,09
SICOR-MG	ED-14708	FERRAMENTAS PARA IMPERMEABILIZADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,74	R$	0,74
ED-52307		TOTAL (R$)				R$	25,14

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50378	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	ED-50378

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOED-20147	JARDINEIRO		1	R$ 17,27	R$ 17,27
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,41	R$ 1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,81	R$ 0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,06	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,77	R$ 0,77
SICOR-MG	ED-5241	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	hora	1	R$ 0,07	R$ 0,07
SICOR-MG	ED-14676	EPI PARA JARDINEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,09	R$ 1,09
SICOR-MG	ED-14711	FERRAMENTAS PARA JARDINEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,74	R$ 0,74

ED-50378	TOTAL (R$)	R$ 22,22

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50379	LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA			ED-50379
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOED-20148	LADRILHISTA		1	R$ 21,60	R$ 21,60
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,41	R$ 1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,81	R$ 0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,06	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,77	R$ 0,77
SICOR-MG	ED-5237	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR	hora	1	R$ 0,25	R$ 0,25
SICOR-MG	ED-14657	EPI PARA LADRILHISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,09	R$ 1,09
SICOR-MG	ED-14693	FERRAMENTAS PARA LADRILHISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,74	R$ 0,74

ED-50379	TOTAL (R$)	R$ 26,73

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA			ED-50388
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOED-20135	MARCENEIRO		1	R$ 19,94	R$ 19,94
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,41	R$ 1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,81	R$ 0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,06	R$ 0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,77	R$ 0,77
SICOR-MG	ED-5247	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	hora	1	R$ 0,23	R$ 0,23
SICOR-MG	ED-14669	EPI PARA MARCENEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,26	R$ 1,26
SICOR-MG	ED-14705	FERRAMENTAS PARA MARCENEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 0,45	R$ 0,45

ED-50388	TOTAL (R$)	R$ 24,93

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50380	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA			ED-50380
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOED-20149	MONTADOR		1	R$ 17,02	R$ 17,02
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$ 1,41	R$ 1,41

SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5233	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM	hora	1	R$	0,15	R$	0,15
SICOR-MG	ED-14673	EPI PARA MONTADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,76	R$	0,76
SICOR-MG	ED-14709	FERRAMENTAS PARA MONTADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,01	R$	0,01

ED-50380	TOTAL (R$)	R$	20,99

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8501	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA				ED-8501	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-8499	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA		1	R$	15,10	R$	15,10
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-8500	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (ENCARGOS COM	hora	1	R$	0,10	R$	0,10
SICOR-MG	ED-14677	EPI PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT	hora	1	R$	0,76	R$	0,76
SICOR-MG	ED-14712	FERRAMENTAS PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - HORISTA (ENCARGOS CO	hora	1	R$	0,01	R$	0,01

ED-8501	TOTAL (R$)	R$	19,02

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA				ED-50381	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20150	PEDREIRO		1	R$	19,92	R$	19,92
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5235	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	hora	1	R$	0,34	R$	0,34
SICOR-MG	ED-14652	EPI PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,09	R$	1,09
SICOR-MG	ED-14688	FERRAMENTAS PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,74	R$	0,74

ED-50381	TOTAL (R$)	R$	25,14

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA				ED-50382	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20151	PINTOR		1	R$	19,92	R$	19,92
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77

SICOR-MG	ED-5242	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	hora	1	R$	0,23	R$	0,23
SICOR-MG	ED-14660	EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,50	R$	1,50
SICOR-MG	ED-14696	FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,48	R$	1,48

ED-50382	TOTAL (R$)	R$	26,18

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA				ED-50368	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20134	REJUNTADOR		1	R$	13,04	R$	13,04
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5254	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REJUNTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA	hora	1	R$	0,22	R$	0,22
SICOR-MG	ED-14663	EPI PARA REJUNTADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,15	R$	1,15
SICOR-MG	ED-14699	FERRAMENTAS PARA REJUNTADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,56	R$	0,56

ED-50368	TOTAL (R$)	R$	18,02

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA				ED-7830	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-2090	SERRALHEIRO		1	R$	19,92	R$	19,92
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-7929	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	hora	1	R$	0,18	R$	0,18
SICOR-MG	ED-14661	EPI PARA SERRALHEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,09	R$	1,09
SICOR-MG	ED-14697	FERRAMENTAS PARA SERRALHEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,74	R$	0,74

ED-7830	TOTAL (R$)	R$	24,98

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA				ED-50367	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20154	SERVENTE		1	R$	13,04	R$	13,04
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5236	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	hora	1	R$	0,22	R$	0,22
SICOR-MG	ED-14664	EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,15	R$	1,15
SICOR-MG	ED-14700	FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,56	R$	0,56

ED-50367	TOTAL (R$)	R$	18,02

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA				ED-50386	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOED-20156	TELHADISTA		1	R$	19,66	R$	19,66
SICOR-MG	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,81	R$	0,81
SICOR-MG	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,06	R$	0,06
SICOR-MG	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,77	R$	0,77
SICOR-MG	ED-5245	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	hora	1	R$	0,18	R$	0,18
SICOR-MG	ED-14670	EPI PARA TELHADISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	1,26	R$	1,26
SICOR-MG	ED-14706	FERRAMENTAS PARA TELHADISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1	R$	0,45	R$	0,45

ED-50386	TOTAL (R$)	R$	24,60

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-20777	APLICAÇÃO DE MASSA PLÁSTICA EM JUNTA, ESP. 2MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO	M				ED-20777	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-9598	FITA CREPE ROLO (LARGURA: 25MM|COMPRIMENTO: 50M)	m	2	R$	0,14	R$	0,28
SICOR-MG	MATED-15101	MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA|CATALIZADOR: INCLUSO|RENDIMENT	Kg	0,0012036	R$	26,69	R$	0,03
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0305556	R$	25,14	R$	0,76
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0152778	R$	18,02	R$	0,27

ED-20777	TOTAL (R$)	R$	1,34

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-7601	APLICAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - CAP E POLÍMERO	TON				ED-7601	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	EQED-7626	ACABADORA DE ASFALTO CAPACIDADE 100 A 200 TONELADAS DE ESTEIRAS (EQRO-30000)		1	R$	178,64	R$	123,23
SICOR-MG	EQED-7628	ROLO COMPACTADOR LISO AUTO-PROPELIDO CAPACIDADE > 20 ,0 TONELADAS (EQRO-30630)		1	R$	241,77	R$	73,60
SICOR-MG	EQED-7627	ROLO COMPACTOR PNEUMÁTICO AUTO-PROPELIDO CAPACIDADE DE 21,0 A 26,5 TONELADAS MULLER		2	R$	203,71	R$	189,62
SICOR-MG	EQED-7629	TRATOR DE PNEUS 4X4 POTÊNCIA DE 81 A 90 HP (EQRO-30633)		1	R$	139,98	R$	42,90
SICOR-MG	EQED-7630	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL (EQRO-30635)		1	R$	6,92	R$	4,88
SICOR-MG	ED-7607	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2564102	R$	17,55	R$	4,49
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2564102	R$	18,02	R$	4,62

ED-7601	TOTAL (R$)	R$	23,02

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-9129	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREP	M3				ED-9129	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	EQED-8483	BETONEIRA (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 400L|CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTO		1	R$	2,17	R$	2,17
SICOR-MG	MATED-11360	ADITIVO (TIPO: IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE|CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PÓ	Kg	9,72	R$	25,62	R$	249,02

SICOR-MG	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	1,216	R$	93,22	R$	113,35
SICOR-MG	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	486	R$	0,67	R$	325,62
SICOR-MG	ED-8501	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,7	R$	19,02	R$	89,39

ED-9129	TOTAL (R$)	R$	778,46

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-14550	BANCADA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (220X70X80)CM, PARA REFEITÓRIO DE OBR	UN				ED-14550	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11278	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 14MM|DIMENSÃO: 1,10X2,20M)	m2	0,924	R$	54,49	R$	50,34
SICOR-MG	MATED-14455	PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE|APLICAÇÃO: MADEIRA|CABEÇA: FENDA CRUZADA	un	11	R$	0,24	R$	2,64
SICOR-MG	MATED-11344	PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]|TIPO DE MAD	m	4,41	R$	8,45	R$	37,26
SICOR-MG	MATED-11353	TÁBUA 1X12" (ESPESSURA: 25MM/LARGURA: 300MM)	m	2,6	R$	15,35	R$	39,91
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$	19,96	R$	9,98
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$	24,86	R$	12,43

ED-14550	TOTAL (R$)	R$	152,56

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-14454	BANCO DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (105X30X35)CM, PARA VESTIÁRIO/REFEITÓRI	UN				ED-14454	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-14455	PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE|APLICAÇÃO: MADEIRA|CABEÇA: FENDA CRUZADA	un	8	R$	0,24	R$	1,92
SICOR-MG	MATED-11353	TÁBUA 1X12" (ESPESSURA: 25MM/LARGURA: 300MM)	m	2,5	R$	15,35	R$	38,37
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$	19,96	R$	4,99
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$	24,86	R$	6,21

ED-14454	TOTAL (R$)	R$	51,49

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-27186	CAIXA PRÉ-MOLDADA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO "R2", PADRÃO TELEBRÁS, MEDIDA	UN				ED-27186	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12230	TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 (DIÂMETRO DO FIO: 3,40MM/DIMENSÕES DA	m2	1,59	R$	13,86	R$	22,03
SICOR-MG	ED-8494	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FC	m3	0,0668	R$	424,59	R$	28,36
SICOR-MG	ED-20719	FORMA PARA PRÉ-MOLDADOS COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM (F	m2	0,334	R$	217,90	R$	72,77
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4666667	R$	25,14	R$	36,87
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4666667	R$	18,02	R$	26,42

ED-27186	TOTAL (R$)	R$	186,45

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-25171	CALHA, RUFO/CONTRA-RUFO E CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26)	M2				ED-25171	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0916666	R$	19,92	R$	1,82
SICOR-MG	ED-22248	CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|ESPESSURA: GSG-26 OU 0,50MM|MASSA: 4	m2	1,02	R$	78,80	R$	80,37
SICOR-MG	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3666666	R$	24,98	R$	9,15

ED-25171	TOTAL (R$)	R$	91,34

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-25185	CALHA, RUFO/CONTRA-RUFO E CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24	M2				ED-25185
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1191667	R$ 19,92	R$	2,37
SICOR-MG	ED-22249	CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|ESPESSURA: GSG-24 OU 0,65MM|MASSA: 5	m2	1,02	R$ 102,44	R$	104,48
SICOR-MG	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4766667	R$ 24,98	R$	11,90

ED-25185	TOTAL (R$)	R$	118,75

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-22861	CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM GUINDASTE TIPO MUNCK MONTADO EM CAMINHÃO DE	T				ED-22861
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	EQED-19708	CAMINHÃO CARROCERIA CARGA SECA (TRAÇÃO: 6X2 TRUCADO|TARA MÁXIMA: 7T|CMT MÍNIMA: 27T)		1	R$ 297,31	R$	297,31
SICOR-MG	EQED-22859	GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR (MOMENTO DE CARGA MÁXIMO: 10TxM)		1	R$ 16,24	R$	16,24

ED-22861	TOTAL (R$)	R$	8,25

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-22248	CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|ESPESSURA: GSG-26 OU 0,50MM|MASSA: 4	M2				ED-22248
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-22242	AÇO GALVANIZADO (APLICAÇÃO: CHAPAS)	Kg	4	R$ 19,70	R$	78,80

ED-22248	TOTAL (R$)	R$	78,80

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-20772	CORTE E COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA EM GRANITO/MÁRMORE, EXCLUSIVE POLIMENTO	M				ED-20772
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	EQED-20769	MÁQUINA DE CORTE PARA MÁRMORE/GRANITO (TIPO: ELÉTRICA|CORTE 45 GRAUS: SIM|POTÊNCIA:		1	R$ 7,19	R$	7,19
SICOR-MG	MATED-20773	DISCO DIAMANTADO (APLICAÇÃO: MULTIUSO|DIÂMETRO DO FURO: 25,4MM|ESPESSURA D	un	0,0006667	R$ 418,52	R$	0,27
SICOR-MG	MATED-15101	MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA|CATALIZADOR: INCLUSO|RENDIMENT	Kg	0,024072	R$ 26,69	R$	0,64
SICOR-MG	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,047619	R$ 26,24	R$	27,48
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,0952381	R$ 18,02	R$	37,75

ED-20772	TOTAL (R$)	R$	73,67

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-19647	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (20	M2XMÊS				ED-19647
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-11208	ESCORAMENTO METÁLICO (ABERTURA: 200-310CM|TIPO: A|ACESSÓRIO: INCLUSOS|LOCA	unxmês	0,9090909	R$ 9,16	R$	8,32

ED-19647	TOTAL (R$)	R$	8,32

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

COMPOSIÇÃO:	ED-20558	ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA	KG			ED-20558	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-2089	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 4,0MM|FAIXA DE CORRENTE E	Kg	0,0023119	R$ 25,32	R$	0,05
SICOR-MG	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0814815	R$ 24,98	R$	2,03
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0814815	R$ 18,02	R$	1,46
ED-20558		TOTAL (R$)				R$	3,54

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-20559	ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA	KG			ED-20559	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2095238	R$ 19,92	R$	4,17
SICOR-MG	ED-50380	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1047619	R$ 20,99	R$	2,19
ED-20559		TOTAL (R$)				R$	6,36

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-21596	FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, COMPRIMENTO 55CM, EM ALVENARIA, P	M			ED-21596	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-13885	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR|SEÇÃO: 50X30MM|ESPESSURA:	m	1,02	R$ 11,01	R$	11,23
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0001224	R$ 529,44	R$	0,06
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,162963	R$ 25,14	R$	4,09
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0814815	R$ 18,02	R$	1,46
ED-21596		TOTAL (R$)				R$	16,84

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8401	FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM	M2			ED-8401	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-8396	FORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (DESMONTAG	m2	1	R$ 3,63	R$	3,63
SICOR-MG	ED-8394	FORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (FABRICAÇÃ	m2	0,2	R$ 157,99	R$	31,59
SICOR-MG	ED-8395	FORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (MONTAGEM)	m2	1	R$ 14,23	R$	14,23
ED-8401		TOTAL (R$)				R$	49,45

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8405	FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM	M2			ED-8405	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-8423	FORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM (DESMONTAG	m2	1	R$ 3,63	R$	3,63
SICOR-MG	ED-8421	FORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM (FABRICAÇÃ	m2	0,2	R$ 158,59	R$	31,71
SICOR-MG	ED-8422	FORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM (MONTAGEM)	m2	1	R$ 14,23	R$	14,23
ED-8405		TOTAL (R$)				R$	49,57

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8399	FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12M	M2			ED-8399	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-8388	FORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (DESMONTA	m2	1	R$ 4,86	R$	4,86
SICOR-MG	ED-8386	FORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (FABRICAÇ	m2	0,2	R$ 217,20	R$	43,44
SICOR-MG	ED-8387	FORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (MONTAGEM	m2	1	R$ 15,56	R$	15,56
ED-8399		TOTAL (R$)				R$	63,86

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8403	FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14M	M2			ED-8403	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-8417	FORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM (DESMONTA	m2	1	R$ 4,86	R$	4,86
SICOR-MG	ED-8415	FORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM (FABRICAÇ	m2	0,2	R$ 217,90	R$	43,58
SICOR-MG	ED-8416	FORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM (MONTAGEM	m2	1	R$ 15,56	R$	15,56
ED-8403		TOTAL (R$)				R$	64,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8400	FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM	M2			ED-8400	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-8392	FORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (DESMONTAG	m2	1	R$ 6,83	R$	6,83
SICOR-MG	ED-8390	FORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (FABRICAÇÃ	m2	0,2	R$ 168,19	R$	33,63
SICOR-MG	ED-8391	FORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (MONTAGEM)	m2	1	R$ 18,52	R$	18,52
ED-8400		TOTAL (R$)				R$	58,98

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8404	FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM	M2			ED-8404	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-8420	FORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM (DESMONTAG	m2	1	R$ 6,83	R$	6,83
SICOR-MG	ED-8418	FORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM (FABRICAÇÃ	m2	0,2	R$ 168,81	R$	33,76
SICOR-MG	ED-8419	FORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM (MONTAGEM)	m2	1	R$ 31,26	R$	31,26
ED-8404		TOTAL (R$)				R$	71,85

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-8473	FORMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENT	M2			ED-8473	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-8467	FORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM)	m2	1	R$ 7,54	R$	7,54
SICOR-MG	ED-8465	FORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO)	m2	0,2	R$ 106,97	R$	21,39
SICOR-MG	ED-8466	FORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM)	m2	1	R$ 23,48	R$	23,48
ED-8473		TOTAL (R$)				R$	52,41

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-20776	FURO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	M			ED-20776	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	EQED-20769	MÁQUINA DE CORTE PARA MÁRMORE/GRANITO (TIPO: ELÉTRICA|CORTE 45 GRAUS: SIM|POTÊNCIA:		1	R$ 7,19	R$	7,19
SICOR-MG	MATED-20773	DISCO DIAMANTADO (APLICAÇÃO: MULTIUSO|DIÂMETRO DO FURO: 25,4MM|ESPESSURA D	un	0,0006667	R$ 418,52	R$	0,27
SICOR-MG	MATED-15101	MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA|CATALIZADOR: INCLUSO|RENDIMENT	Kg	0,06195	R$ 26,69	R$	1,65
SICOR-MG	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,9777778	R$ 26,24	R$	25,65
SICOR-MG	ED-20767	POLIMENTO DE ESPESSURA EM GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE LIXA	m	1	R$ 15,34	R$	15,34
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,9777778	R$ 18,02	R$	17,61
ED-20776		TOTAL (R$)				R$	67,55

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-14505	GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM RE	M2			ED-14505	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11339	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA DE CORRENTE	Kg	6,4976454	R$ 21,57	R$	140,15
SICOR-MG	ED-20176	BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO|LARGURA: 3/4" OU 19,05MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,1	m	49,2337469	R$ 5,27	R$	259,46
SICOR-MG	ED-20306	CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS|MATERIAL: AÇO|LARGURA: 7/8" O	m	7,2851016	R$ 11,42	R$	83,19
SICOR-MG	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, IN	m2	1	R$ 31,65	R$	31,65
SICOR-MG	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,6666667	R$ 24,98	R$	91,59
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,6666667	R$ 18,02	R$	66,07
ED-14505		TOTAL (R$)				R$	672,11

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-26887	MÃO FRANCESA DE AÇO PARA BANCADA INOX/CONCRETO (COMPRIMENTO: 60CM| ALTURA:	UN			ED-26887	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2007678	R$ 19,92	R$	3,99
SICOR-MG	ED-20308	CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS|MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1.1/4"	m	1,4315	R$ 16,80	R$	24,04
SICOR-MG	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2007678	R$ 24,98	R$	5,01
SICOR-MG	ED-26451	SOLDA EM ELETRODO REVESTIDO, EM PEÇAS DE AÇO PARA SERRALHEIRA, TIPO DE JUN	m	0,088	R$ 12,95	R$	1,13
ED-26887		TOTAL (R$)				R$	34,17

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-14549	MESA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (220X70X80)CM, PARA REFEITÓRIO DE OBRA (	UN			ED-14549	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11278	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 14MM|DIMENSÃO: 1,10X2,20M)	m2	2,42	R$ 54,49	R$	131,86
SICOR-MG	MATED-14455	PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE|APLICAÇÃO: MADEIRA|CABEÇA: FENDA CRUZADA	un	12	R$ 0,24	R$	2,88
SICOR-MG	MATED-11344	PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]|TIPO DE MAD	m	3,36	R$ 8,45	R$	28,39
SICOR-MG	MATED-11353	TÁBUA 1X12" (ESPESSURA: 25MM/LARGURA: 300MM)	m	3,3	R$ 15,35	R$	50,65
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 19,96	R$	19,96
SICOR-MG	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 24,86	R$	24,86
ED-14549		TOTAL (R$)				R$	258,60

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-26867	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 22 DESENVOLVIMENTO - FORNECIMENT	M			ED-26867	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	EQED-23985	ESMERILHADEIRA ANGULAR (TIPO: ELÉTRICA|POTÊNCIA: 2200W*|TENSÃO: 110V|DIÂMETRO DISCO:		1	R$ 1,39	R$	1,39
SICOR-MG	MATED-11963	DISCO DE DESBASTE (ESPESSURA: 1/4"[6,4MM]|DIÂMETRO DO FURO: 7/8"[22,2MM]|D	un	0,048684	R$ 10,95	R$	0,53
SICOR-MG	MATED-18294	GEL DECAPANTE (APLICAÇÃO: LIMPEZA EM SOLDA INOX|CONTEÚDO EMBALAGEM: QUILO|	Kg	0,002	R$ 51,80	R$	0,10
SICOR-MG	MATED-18295	KIT PARA POLIMENTO (APLICAÇÃO: ALUMÍNIO E AÇO INOX|ACABAMENTO: PRÉ-POLIMEN	un	0,0778944	R$ 57,90	R$	4,51
SICOR-MG	ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,8888889	R$ 19,92	R$	97,38
SICOR-MG	ED-26601	CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO INOX|ESPESSURA: USG-18 OU 1,20MM|MASSA: 9,60KG/M	m2	0,8728	R$ 454,75	R$	396,90
SICOR-MG	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,8888889	R$ 24,98	R$	122,12
SICOR-MG	ED-26604	SOLDA EM ELETRODO REVESTIDO, EM PEÇAS DE AÇO INOX, TIPO DE JUNTA EM ÂNGULO	m	1,5	R$ 37,21	R$	55,81
ED-26867		TOTAL (R$)				R$	684,14

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-19643	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" OU "B", PARA LAJE	M2			ED-19643	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1047619	R$ 19,92	R$	2,08
SICOR-MG	ED-50380	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1047619	R$ 20,99	R$	2,19
ED-19643		TOTAL (R$)				R$	4,27

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-21787	PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO (MATERIAL: AÇO|DIMENSÕES: 70X19MM|DESENVOLVIME	M			ED-21787	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-20140	AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS |NORMA: ASTM A-36)	Kg	0,9219	R$ 13,95	R$	12,86
ED-21787		TOTAL (R$)				R$	12,86

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-20767	POLIMENTO DE ESPESSURA EM GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE LIXA	M			ED-20767	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	EQED-20768	LIXADEIRA POLITRIZ ANGULAR (TIPO: ELÉTRICA|POTÊNCIA: 1250W*|TENSÃO: 220V|DIÂMETRO DI		1	R$ 1,53	R$	1,53
SICOR-MG	MATED-20766	KIT PARA POLIMENTO (APLICAÇÃO: MÁRMORE E GRANITO|ACABAMENTO: PRÉ-POLIMENTO	un	0,0333333	R$ 124,95	R$	4,16
SICOR-MG	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2444444	R$ 26,24	R$	6,41
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2444444	R$ 18,02	R$	4,40
ED-20767		TOTAL (R$)				R$	15,34

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-14588	TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM LARGUR	M			ED-14588	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m2	0,42	R$ 2,69	R$	1,12
SICOR-MG	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	1,47	R$ 13,22	R$	19,43

SICOR-MG	ED-49811	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X)	m2	0,1	R$	63,42	R$	6,34
SICOR-MG	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,	m3	0,012	R$	556,21	R$	6,67
SICOR-MG	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/	m3	0,012	R$	99,34	R$	1,19

ED-14588	TOTAL (R$)		R$ 34,75

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#001	PISO PRÉ MOLDADO A BASE DE CIMENTO E AREIA, LADRILHO HIDRÁULICO, ANTIDERRA	M2				CPU#001	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	Kg	4,5	R$	1,82	R$	8,19
SICOR-MG	##0149.	LADRILHO HIDRÁULICO, ANTIDERRAPANTE, NO TAMANHO DE (25X25)CM, REFÊNCIA LP2	M2	1,05	R$	41,60	R$	43,68
SICOR-MG	ED-50379	LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6376812	R$	26,73	R$	17,04
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3188406	R$	18,02	R$	5,74

CPU#001	TOTAL (R$)		R$ 74,65

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#002	PORTA DE MADEIRA (P2), DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FO	UN				CPU#002	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-49586	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 70 X 210 CM	U	1	R$	354,31	R$	354,31
SICOR-MG	ED-49590	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 70 X 210 CM	U	1	R$	267,61	R$	267,61
SICOR-MG	CPU#004	RÉGUA PARA ALIZARES DE 10 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	CJ	2	R$	230,95	R$	461,90
SICOR-MG	CPU#003	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA,	M2	2,9946	R$	190,48	R$	570,41
SICOR-MG	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	UN	3	R$	17,80	R$	53,40
SICOR-MG	CPU#105	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, A	UN	1	R$	323,63	R$	323,63
SICOR-MG	ED-50481	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA	M2	1,47	R$	20,47	R$	30,09
SICOR-MG	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1	M2	1,47	R$	21,95	R$	32,26

CPU#002	TOTAL (R$)		R$ 2.093,61

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#003	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA,	M2				CPU#003	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11430	ADESIVO (TIPO: COLA DE CONTATO|COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE POLICLOROPRENO|APLI	KG	0,8	R$	36,00	R$	28,80
SICOR-MG	##0027.	CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO (ACABAMENTO: COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMEN	M2	1,05	R$	149,25	R$	156,71
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0733333	R$	18,02	R$	1,32
SICOR-MG	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1466667	R$	24,93	R$	3,65

CPU#003	TOTAL (R$)		R$ 190,48

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-9125

COMPOSIÇÃO:	CPU#004	RÉGUA PARA ALIZARES DE 10 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	CJ				CPU#004	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0158.	ALIZAR PARA UMA (1) FACE DE PORTA (LARGURA: 10CM|ESPESSURA: 1CM|MADEIRA DE	cj	1	R$	210,00	R$	210,00
SICOR-MG	MATED-11328	PREGO 12X12 SEM CABEÇA (COMPRIMENTO: 28,0MM|DIÂMETRO: 1,8MM|QUANTIDADE POR	Kg	0,08	R$	21,72	R$	1,73

SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$	19,96	R$	7,98
SICOR-MG	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4	R$	28,11	R$	11,24

CPU#004	TOTAL (R$)	R$ 230,95

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-49612

COMPOSIÇÃO:	CPU#005	PORTA DE MADEIRA (P3), DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FO	UN				CPU#005	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-49587	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	U	1	R$	361,05	R$	361,05
SICOR-MG	ED-49591	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM	U	1	R$	267,61	R$	267,61
SICOR-MG	CPU#004	RÉGUA PARA ALIZARES DE 10 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	CJ	2	R$	230,95	R$	461,90
SICOR-MG	CPU#003	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA,	M2	3,4206	R$	190,48	R$	651,55
SICOR-MG	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	UN	3	R$	17,80	R$	53,40
SICOR-MG	CPU#103	PUXADOR DUPLO HORIZONTAL EM AÇO INOX POLIDO COM DIÂMETRO 4CM E COMPRIMENTO	UN	1	R$	256,54	R$	256,54
SICOR-MG	CPU#104	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, A	UN	1	R$	231,27	R$	231,27
SICOR-MG	ED-50481	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA	M2	1,68	R$	20,47	R$	34,38
SICOR-MG	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1	M2	1,68	R$	21,95	R$	36,87

CPU#005	TOTAL (R$)	R$ 2.354,57

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#103	PUXADOR DUPLO HORIZONTAL EM AÇO INOX POLIDO COM DIÂMETRO 4CM E COMPRIMENTO	UN				CPU#103	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0144.	PUXADOR DUPLO HORIZONTAL (MATERIAL: AÇO INOX|ACABAMENTO: ESCOVADO|DIÂMETRO	un	1	R$	210,00	R$	210,00
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$	19,96	R$	12,19
SICOR-MG	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2222222	R$	28,11	R$	34,35

CPU#103	TOTAL (R$)	R$ 256,54

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#104	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, DISTÂNCIA DE BROCA 55MM, A	UN				CPU#104	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0142.	FECHADURA (APLICAÇÃO: EXTERNA|PARAFUSOS: INCLUSOS|Nº DE CHAVE: 2|ESPELHO:	un	1	R$	184,73	R$	184,73
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$	19,96	R$	12,19
SICOR-MG	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2222222	R$	28,11	R$	34,35

CPU#104	TOTAL (R$)	R$ 231,27

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-49699

COMPOSIÇÃO:	CPU#105	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, DISTÂNCIA DE BROCA 55MM, A	UN				CPU#105	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0142.	FECHADURA (APLICAÇÃO: EXTERNA|PARAFUSOS: INCLUSOS|Nº DE CHAVE: 2|ESPELHO:	un	1	R$	184,73	R$	184,73
SICOR-MG	##0142.	MAÇANETA (MATERIAL: ZAMAC|ACABAMENTO: CROMADO|REFERÊNCIA: LINHA 405 DA TEN	un	2	R$	46,18	R$	92,36
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$	19,96	R$	12,19
SICOR-MG	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2222222	R$	28,11	R$	34,35

CPU#105	TOTAL (R$)	R$ 323,63

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-49699

COMPOSIÇÃO:	CPU#006	PORTA DE MADEIRA (P4), DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FO	UN			CPU#006	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-49587	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	U	1	R$ 361,05	R$	361,05
SICOR-MG	ED-49591	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM	U	1	R$ 267,61	R$	267,61
SICOR-MG	CPU#004	RÉGUA PARA ALIZARES DE 10 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	CJ	2	R$ 230,95	R$	461,90
SICOR-MG	CPU#003	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA,	M2	3,4206	R$ 190,48	R$	651,55
SICOR-MG	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	UN	3	R$ 17,80	R$	53,40
SICOR-MG	CPU#105	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, A	UN	1	R$ 323,63	R$	323,63
SICOR-MG	ED-50481	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA	M2	1,68	R$ 20,47	R$	34,38
SICOR-MG	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1	M2	1,68	R$ 21,95	R$	36,87

CPU#006	TOTAL (R$)	R$ 2.190,39

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#007	PORTA DE MADEIRA (P5), DIMENSÃO (110X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) F	UN			CPU#007	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#107	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 110 X 210 CM	U	1	R$ 543,21	R$	543,21
SICOR-MG	CPU#106	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 110 X 210 CM	U	1	R$ 341,77	R$	341,77
SICOR-MG	CPU#004	RÉGUA PARA ALIZARES DE 10 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	CJ	2	R$ 230,95	R$	461,90
SICOR-MG	CPU#003	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA,	M2	4,6986	R$ 190,48	R$	894,98
SICOR-MG	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	UN	3	R$ 17,80	R$	53,40
SICOR-MG	CPU#105	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, A	UN	1	R$ 323,63	R$	323,63
SICOR-MG	ED-50481	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA	M2	2,31	R$ 20,47	R$	47,28
SICOR-MG	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1	M2	2,31	R$ 21,95	R$	50,70

CPU#007	TOTAL (R$)	R$ 2.716,87

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#106	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 110 X 210 CM	U			CPU#106	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SINAPI-MG	183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* C	UN	1	R$ 259,00	R$	259,00
SICOR-MG	MATED-11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIÂMETRO: 3,4MM|QUANTIDADE POR	Kg	0,2	R$ 19,38	R$	3,87
SICOR-MG	ED-48307	ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0371	R$ 498,52	R$	18,49
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4	R$ 25,14	R$	35,19
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4	R$ 18,02	R$	25,22

CPU#106	TOTAL (R$)	R$ 341,77

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-49591

COMPOSIÇÃO:	CPU#107	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 110 X 210 CM	U			CPU#107	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	

SICOR-MG	##0061.	PORTA DE MADEIRA DE LEI (LARGURA: 110CM|ALTURA: 210CM|FAIXA DE ESPESSURA:	un	1	R$	399,00	R$	399,00
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$	19,96	R$	59,88
SICOR-MG	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$	28,11	R$	84,33

CPU#107	TOTAL (R$)	R$	543,21

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-49588

COMPOSIÇÃO:	CPU#008	PORTA DE MADEIRA (P6), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) F	UN				CPU#008	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	CPU#108	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 120 X 210 CM	U	1	R$	341,77	R$	341,77
SICOR-MG	CPU#109	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 120 X 210 CM	U	1	R$	543,21	R$	543,21
SICOR-MG	CPU#004	RÉGUA PARA ALIZARES DE 10 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	CJ	2	R$	230,95	R$	461,90
SICOR-MG	CPU#003	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA,	M2	5,1246	R$	190,48	R$	976,13
SICOR-MG	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	UN	3	R$	17,80	R$	53,40
SICOR-MG	CPU#105	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, A	UN	1	R$	323,63	R$	323,63
SICOR-MG	ED-50481	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA	M2	2,52	R$	20,47	R$	51,58
SICOR-MG	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1	M2	2,52	R$	21,95	R$	55,31

CPU#008	TOTAL (R$)	R$	2.806,93

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#108	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 120 X 210 CM	U				CPU#108	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SINAPI-MG	183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* C	UN	1	R$	259,00	R$	259,00
SICOR-MG	MATED-11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIÂMETRO: 3,4MM|QUANTIDADE POR	Kg	0,2	R$	19,38	R$	3,87
SICOR-MG	ED-48307	ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0371	R$	498,52	R$	18,49
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4	R$	25,14	R$	35,19
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4	R$	18,02	R$	25,22

CPU#108	TOTAL (R$)	R$	341,77

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-49591

COMPOSIÇÃO:	CPU#109	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 120 X 210 CM	U				CPU#109	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0061.	PORTA DE MADEIRA DE LEI (LARGURA: 120CM|ALTURA: 210CM|FAIXA DE ESPESSURA:	un	1	R$	399,00	R$	399,00
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$	19,96	R$	59,88
SICOR-MG	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$	28,11	R$	84,33

CPU#109	TOTAL (R$)	R$	543,21

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-49588

COMPOSIÇÃO:	CPU#009	PORTA DE MADEIRA (P7), DIMENSÃO (160X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM DUAS (2)	UN				CPU#009	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-49587	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	U	2	R$	361,05	R$	722,10
SICOR-MG	CPU#110	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 160 X 210 CM	U	1	R$	380,70	R$	380,70

SICOR-MG	CPU#004	RÉGUA PARA ALIZARES DE 10 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	CJ	2	R$	230,95	R$	461,90
SICOR-MG	CPU#003	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA,	M2	6,8412	R$	190,48	R$	1.303,11
SICOR-MG	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	UN	6	R$	17,80	R$	106,80
SICOR-MG	CPU#105	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, A	UN	1	R$	323,63	R$	323,63
SICOR-MG	ED-50481	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA	M2	3,36	R$	20,47	R$	68,77
SICOR-MG	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1	M2	3,36	R$	21,95	R$	73,75
SICOR-MG	CPU#111	VISOR DE VIDRO EM TEMPERADO INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, DIMENSÃO (50X50)CM, IN	UN	2	R$	123,64	R$	247,28
SICOR-MG	CPU#112	FECHO INFERIOR DE EMBUTIR EM LATÃO CROMADO COM 20CM, REFERÊNCIA 400/20 DE	UN	1	R$	193,58	R$	193,58
SICOR-MG	CPU#113	FECHO SUPERIOR DE EMBUTIR EM LATÃO CROMADO COM 40CM, REFERÊNCIA 400/20 DE	UN	1	R$	190,21	R$	190,21

CPU#009	TOTAL (R$)	R$	4.071,83

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#110	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 160 X 210 CM	U				CPU#110	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0173.	MARCO/BATENTE (MATERIAL: MADEIRA DE LEI|LARGURA: 14CM|COMPRIMENTO: 160CM|A	UN	1	R$	297,93	R$	297,93
SICOR-MG	MATED-11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIÂMETRO: 3,4MM|QUANTIDADE POR	Kg	0,2	R$	19,38	R$	3,87
SICOR-MG	ED-48307	ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0371	R$	498,52	R$	18,49
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4	R$	25,14	R$	35,19
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4	R$	18,02	R$	25,22

CPU#110	TOTAL (R$)	R$	380,70

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-49591

COMPOSIÇÃO:	CPU#111	VISOR DE VIDRO EM TEMPERADO INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, DIMENSÃO (50X50)CM, IN	UN				CPU#111	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-7044	MOLDURA - CORDÃO DE CANTO 10X10MM CEDRINHO	m	2	R$	2,89	R$	5,78
SICOR-MG	MATED-7046	MOLDURA - CORDÃO REGUINHA 20X10MM CEDRINHO	m	2	R$	3,85	R$	7,70
SICOR-MG	ED-51158	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇ	m2	0,25	R$	171,58	R$	42,89
SICOR-MG	ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,5	R$	19,92	R$	29,88
SICOR-MG	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,5	R$	24,93	R$	37,39

CPU#111	TOTAL (R$)	R$	123,64

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-7066

COMPOSIÇÃO:	CPU#112	FECHO INFERIOR DE EMBUTIR EM LATÃO CROMADO COM 20CM, REFERÊNCIA 400/20 DE	UN				CPU#112	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-26069	FECHO INFERIOR DE EMBUTIR (MATERIAL: LATÃO CROMADO | DIMENSÃO: 20CM | CÓD.	un	1	R$	182,37	R$	182,37
SICOR-MG	ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$	19,92	R$	4,98
SICOR-MG	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$	24,93	R$	6,23

CPU#112	TOTAL (R$)	R$	193,58

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-5117#9

COMPOSIÇÃO:	CPU#113	FECHO SUPERIOR DE EMBUTIR EM LATÃO CROMADO COM 40CM, REFERÊNCIA 400/20 DE	UN	CPU#113

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MATED-26070	FECHO SUPERIOR DE EMBUTIR (MATERIAL: LATÃO CROMADO | DIMENSÃO: 40CM | CÓD.	un	1	R$ 179,00	R$ 179,00
SICOR-MG	ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$ 19,92	R$ 4,98
SICOR-MG	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$ 24,93	R$ 6,23

CPU#113	TOTAL (R$)	R$ 190,21

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-5117#9

COMPOSIÇÃO:	CPU#010	PORTA DE MADEIRA (P8), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) F	UN			CPU#010
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#108	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 120 X 210 CM	U	1	R$ 341,77	R$ 341,77
SICOR-MG	CPU#109	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 120 X 210 CM	U	1	R$ 543,21	R$ 543,21
SICOR-MG	CPU#004	RÉGUA PARA ALIZARES DE 10 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	CJ	2	R$ 230,95	R$ 461,90
SICOR-MG	CPU#003	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA,	M2	5,1246	R$ 190,48	R$ 976,13
SICOR-MG	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	UN	3	R$ 17,80	R$ 53,40
SICOR-MG	CPU#105	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, A	UN	1	R$ 323,63	R$ 323,63
SICOR-MG	ED-50481	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA	M2	2,52	R$ 20,47	R$ 51,58
SICOR-MG	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1	UN	2,52	R$ 21,95	R$ 55,31
SICOR-MG	CPU#111	VISOR DE VIDRO EM TEMPERADO INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, DIMENSÃO (50X50)CM, IN	U	1	R$ 123,64	R$ 123,64

CPU#010	TOTAL (R$)	R$ 2.930,57

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#011	PORTA DE MADEIRA (P9), DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) FO	UN			CPU#011
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	ED-49587	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	U	1	R$ 361,05	R$ 361,05
SICOR-MG	ED-49591	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM	U	1	R$ 267,61	R$ 267,61
SICOR-MG	CPU#004	RÉGUA PARA ALIZARES DE 10 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	CJ	2	R$ 230,95	R$ 461,90
SICOR-MG	CPU#003	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA,	M2	3,4206	R$ 190,48	R$ 651,55
SICOR-MG	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	UN	3	R$ 17,80	R$ 53,40
SICOR-MG	CPU#105	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, A	UN	1	R$ 323,63	R$ 323,63
SICOR-MG	ED-50481	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA	M2	1,68	R$ 20,47	R$ 34,38
SICOR-MG	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1	M2	1,68	R$ 21,95	R$ 36,87
SICOR-MG	CPU#111	VISOR DE VIDRO EM TEMPERADO INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, DIMENSÃO (50X50)CM, IN	U	1	R$ 123,64	R$ 123,64

CPU#011	TOTAL (R$)	R$ 2.314,03

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#008A	PORTA DE MADEIRA (P6), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO ESPECIAL COM PROTEÇÃO RA	UN			CPU#008A
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#108	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 120 X 210 CM	U	1	R$ 341,77	R$ 341,77
SICOR-MG	CPU#109A	PORTA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (P6), DIMENSÃO (120x250)CM, DE ABRIR, COM	U	1	R$ 3.441,21	R$ 3.441,21
SICOR-MG	CPU#004	RÉGUA PARA ALIZARES DE 10 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	CJ	2	R$ 230,95	R$ 461,90
SICOR-MG	ED-50481	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA	M2	2,52	R$ 20,47	R$ 51,58
SICOR-MG	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1	M2	2,52	R$ 21,95	R$ 55,31

CPU#008A	TOTAL (R$)	R$ 4.351,77

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#109A	PORTA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (P6), DIMENSÃO (120x250)CM, DE ABRIR, COM	U			CPU#109A	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0157.	PORTA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (ETIQUETA: P6|LARGURA:120CM|ALTURA:210CM|TIP	un	1	R$ 3.297,00	R$	3.297,00
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$ 19,96	R$	59,88
SICOR-MG	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3	R$ 28,11	R$	84,33

CPU#109A	TOTAL (R$)	R$ 3.441,21

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-4816#63

COMPOSIÇÃO:	CPU#012	PORTA DE MADEIRA (P10), DIMENSÃO (160X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM DUAS (2)	UN			CPU#012	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-49587	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	U	2	R$ 361,05	R$	722,10
SICOR-MG	CPU#110	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 160 X 210 CM	U	1	R$ 380,70	R$	380,70
SICOR-MG	CPU#004	RÉGUA PARA ALIZARES DE 10 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	CJ	2	R$ 230,95	R$	461,90
SICOR-MG	CPU#003	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA,	M2	6,8412	R$ 190,48	R$	1.303,11
SICOR-MG	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	UN	6	R$ 17,80	R$	106,80
SICOR-MG	CPU#105	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, A	UN	1	R$ 323,63	R$	323,63
SICOR-MG	ED-50481	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA	M2	3,36	R$ 20,47	R$	68,77
SICOR-MG	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1	M2	3,36	R$ 21,95	R$	73,75
SICOR-MG	CPU#112	FECHO INFERIOR DE EMBUTIR EM LATÃO CROMADO COM 20CM, REFERÊNCIA 400/20 DE	UN	1	R$ 193,58	R$	193,58
SICOR-MG	CPU#113	FECHO SUPERIOR DE EMBUTIR EM LATÃO CROMADO COM 40CM, REFERÊNCIA 400/20 DE	UN	1	R$ 190,21	R$	190,21

CPU#012	TOTAL (R$)	R$ 3.824,55

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#013	PORTA DE MADEIRA (P13), DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) F	UN			CPU#013	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-49587	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	U	1	R$ 361,05	R$	361,05
SICOR-MG	CPU#003	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA,	M2	3,4206	R$ 190,48	R$	651,55
SICOR-MG	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	UN	3	R$ 17,80	R$	53,40
SICOR-MG	CPU#103	PUXADOR DUPLO HORIZONTAL EM AÇO INOX POLIDO COM DIÂMETRO 4CM E COMPRIMENTO	UN	1	R$ 256,54	R$	256,54
SICOR-MG	CPU#114	FECHADURA TIPO PAPAGAIO, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM,	UN	1	R$ 202,25	R$	202,25
SICOR-MG	CPU#115	FERRANGES PARA PORTA DE CORRER COM KIT TRILHO EM AÇO ESCOVADO SUPERIOR PAR	UN	1	R$ 400,01	R$	400,01

CPU#013	TOTAL (R$)	R$ 1.924,80

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#114	FECHADURA TIPO PAPAGAIO, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM,	UN			CPU#114	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0145.	FECHADURA (APLICAÇÃO: PORTA DE CORRER|TIPO: BICO DE PAPAGAIO|PARAFUSOS: IN	un	1	R$ 155,71	R$	155,71
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$ 19,96	R$	12,19

SICOR-MG	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2222222	R$	28,11	R$ 34,35

CPU#114	TOTAL (R$)	R$ 202,25

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-49699

COMPOSIÇÃO:	CPU#115	FERRANGES PARA PORTA DE CORRER COM KIT TRILHO EM AÇO ESCOVADO SUPERIOR PAR	UN				CPU#115	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0159.	KIT TRILHO PARA PORTA DE CORRER (MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: ESCOVADO|ROLDAN	un	1	R$	342,33	R$	342,33
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2	R$	19,96	R$	23,95
SICOR-MG	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2	R$	28,11	R$	33,73

CPU#115	TOTAL (R$)	R$ 400,01

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#014	PORTA DE MADEIRA (P16), DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO PRANCHETA, COM UMA (1) F	UN				CPU#014	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-49588	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 90 X 210 CM	U	1	R$	391,45	R$	391,45
SICOR-MG	ED-49592	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 90 X 210 CM	U	1	R$	277,75	R$	277,75
SICOR-MG	CPU#004	RÉGUA PARA ALIZARES DE 10 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	CJ	2	R$	230,95	R$	461,90
SICOR-MG	CPU#003	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA,	M2	3,8466	R$	190,48	R$	732,70
SICOR-MG	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	UN	3	R$	17,80	R$	53,40
SICOR-MG	CPU#105	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, A	UN	1	R$	323,63	R$	323,63
SICOR-MG	ED-50481	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA	M2	1,89	R$	20,47	R$	38,68
SICOR-MG	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1	M2	1,89	R$	21,95	R$	41,48

CPU#014	TOTAL (R$)	R$ 2.320,99

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#015	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN				CPU#015	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-49934	CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA	un	0,2	R$	570,06	R$	114,01
SICOR-MG	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL	m	10	R$	44,96	R$	449,60
SICOR-MG	ED-50018	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20	m	10	R$	19,72	R$	197,20
SICOR-MG	ED-49999	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PA	un	0,2	R$	19,75	R$	3,95
SICOR-MG	ED-50303	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC	un	0,2	R$	42,08	R$	8,41
SICOR-MG	ED-51108	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL	M3	1,2	R$	81,09	R$	97,30
SICOR-MG	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	M3	1,2	R$	61,26	R$	73,51

CPU#015	TOTAL (R$)	R$ 943,98

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASEADA ED-16341

COMPOSIÇÃO:	CPU#016	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO (D1), ESP. 2CM, COM ALTURA DE 20	M2				CPU#016	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11969	CANTONEIRA DE LATAO	un	3,72	R$	25,88	R$	96,27
SICOR-MG	MATED-11966	CHAPA SUPORTE DE LATAO CROMADO	un	1,53	R$	20,70	R$	31,67

SICOR-MG	##0100.	DIVISÓRIA EM GRANITO (COR: CINZA BRANCO DALLAS|TIPO: POLIDO|ESPESSURA: 2CM	m2	1	R$	330,99	R$	330,99
SICOR-MG	MATED-12405	MASSA PLÁSTICA	un	0,003	R$	17,37	R$	0,05
SICOR-MG	MATED-11968	PARAFUSO (ROSCA: UNC|APLICAÇÃO: PEDRAS|MATERIAL: LATÃO|CABEÇA DA PORCA: CA	un	2,67	R$	8,01	R$	21,38
SICOR-MG	MATED-11970	PARAFUSO (TIPO: CASTELO|MATERIAL: LATÃO|NÚMERO: 8|ARRUELA: INCLUSA|BUCHA:	un	2,55	R$	1,26	R$	3,21
SICOR-MG	MATED-11967	SUPORTE DE LATAO	un	0,27	R$	106,72	R$	28,81
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,4	R$	25,14	R$	60,33
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,8	R$	18,02	R$	86,49

CPU#016	TOTAL (R$)	R$	659,20

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASEADA ED-48533

COMPOSIÇÃO:	CPU#017	PORTA (P1), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM FÓRM	UN				CPU#017	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0055.	PORTA EM FÓRMICA TS ESTRUTURAL (ETIQUETA: P1|LARGURA: 60CM|ALTURA: 180CM|C	UN	1	R$	1.999,20	R$	1.999,20

CPU#017	TOTAL (R$)	R$	1.999,20

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#018	PROTETOR DE PAREDE, TIPO CCR-50, FIXADO NA ALTURA 90CM DO PISO ACABADO-EIX	M				CPU#018	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0016.	PROTETOR DE PAREDE (TIPO: CCR-50|COR: VERDE CLARO|REFERÊNCIA: 8790 DA COSI	M	1	R$	158,17	R$	158,17

CPU#018	TOTAL (R$)	R$	158,17

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-24036	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, EXCLUSIVE FABRICAÇÃO E/OU FORNECIME	M2				ED-24036	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,6923076	R$	18,02	R$	30,49
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,1282051	R$	25,14	R$	28,36

ED-24036	TOTAL (R$)	R$	58,85

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-24036/5897-1

COMPOSIÇÃO:	CPU#019	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J1), DIMENSÃO (220X150/120)CM	UN				CPU#019	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0088.	J1 - 220X150/120 - COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA	UN	1	R$	4.781,75	R$	4.781,75

CPU#019	TOTAL (R$)	R$	4.781,75

OBSERVAÇÃO: INSTALAÇÃO INCLUSA

COMPOSIÇÃO:	CPU#020	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J3), DIMENSÃO (150X100/170)CM	UN				CPU#020	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0090.	J3 - 150X100/170 - COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA	UN	1	R$	2.354,55	R$	2.354,55

CPU#020	TOTAL (R$)	R$	2.354,55

OBSERVAÇÃO: INSTALAÇÃO INCLUSA

COMPOSIÇÃO:	CPU#021	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J4), DIMENSÃO (400X150/120)CM	UN			CPU#021	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0091.	J4 - 400X150/120 - COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA	UN	1	R$ 7.253,66	R$	7.253,66
CPU#021		TOTAL (R$)				R$	7.253,66

OBSERVAÇÃO: INSTALAÇÃO INCLUSA

COMPOSIÇÃO:	CPU#022	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J5), DIMENSÃO (250X150/120)CM	UN			CPU#022	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0092.	J5 - 250X150/120 - COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA	UN	1	R$ 5.077,29	R$	5.077,29
CPU#022		TOTAL (R$)				R$	5.077,29

OBSERVAÇÃO: INSTALAÇÃO INCLUSA

COMPOSIÇÃO:	CPU#023	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J6), DIMENSÃO (150X150/120)CM	UN			CPU#023	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0093.	J6 - 150X150/120 - COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA	UN	1	R$ 3.177,81	R$	3.177,81
CPU#023		TOTAL (R$)				R$	3.177,81

OBSERVAÇÃO: INSTALAÇÃO INCLUSA

COMPOSIÇÃO:	CPU#024	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J7), DIMENSÃO (120X100/170)CM	UN			CPU#024	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0094.	J7 - 120X100/170 - COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA	UN	1	R$ 2.181,60	R$	2.181,60
CPU#024		TOTAL (R$)				R$	2.181,60

OBSERVAÇÃO: INSTALAÇÃO INCLUSA

COMPOSIÇÃO:	CPU#025	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (J8), DIMENSÃO (100X100/170)CM	UN			CPU#025	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0095.	J8 - 100X100/170 - COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA	UN	1	R$ 2.028,46	R$	2.028,46
CPU#025		TOTAL (R$)				R$	2.028,46

OBSERVAÇÃO: INSTALAÇÃO INCLUSA

COMPOSIÇÃO:	CPU#026	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G1), DIMENSÃO (100X100X110)CM	UN			CPU#026	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0085.	G1 – GUICHÊ (100X100X110 CM) TIPO GUILHOTINA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANO	UN	1	R$ 1.335,81	R$	1.335,81
CPU#026		TOTAL (R$)				R$	1.335,81

OBSERVAÇÃO: INSTALAÇÃO INCLUSA

COMPOSIÇÃO:	CPU#027	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G2), DIMENSÃO (479X100X110)CM	UN			CPU#027	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0086.	G2 - GUICHÊ (479X100X110 CM) TIPO GUILHOTINA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANO	UN	1	R$ 3.898,28	R$ 3.898,28

CPU#027	TOTAL (R$)	R$ 3.898,28

OBSERVAÇÃO: INSTALAÇÃO INCLUSA

COMPOSIÇÃO:	CPU#028	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G4), DIMENSÃO (190X100X110)C	UN			CPU#028
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0085.	G4 - GUICHÊ (190X100X110 CM) TIPO GUILHOTINA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANO	UN	1	R$ 2.538,04	R$ 2.538,04

CPU#028	TOTAL (R$)	R$ 2.538,04

OBSERVAÇÃO: INSTALAÇÃO INCLUSA

COMPOSIÇÃO:	CPU#029	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G5), DIMENSÃO (100X120X90)CM	UN			CPU#029
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0085.	G5 - GUICHÊ (100X120X90 CM) TIPO GUILHOTINA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANOD	UN	1	R$ 1.602,97	R$ 1.602,97

CPU#029	TOTAL (R$)	R$ 1.602,97

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#030	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (G6), DIMENSÃO (213X100X110)CM	UN			CPU#030
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0087.	G6 - GUICHÊ (213X100X110 CM) TIPO GUILHOTINA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANO	UN	1	R$ 2.100,17	R$ 2.100,17

CPU#030	TOTAL (R$)	R$ 2.100,17

OBSERVAÇÃO: INSTALAÇÃO INCLUSA

COMPOSIÇÃO:	CPU#031	VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (V1), DIMENSÃO (100X100X110)CM,	UN			CPU#031
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0098.	V1 - VISOR (100X100X110 CM) FIXO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA C	UN	1	R$ 642,01	R$ 642,01

CPU#031	TOTAL (R$)	R$ 642,01

OBSERVAÇÃO: INSTALAÇÃO INCLUSA

COMPOSIÇÃO:	CPU#032	VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL (V2), DIMENSÃO (200X100X110), T	UN			CPU#032
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0099.	V2 - VISOR (200X100X110 CM) FIXO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA C	UN	1	R$ 270,73	R$ 270,73

CPU#032	TOTAL (R$)	R$ 270,73

OBSERVAÇÃO: INSTALAÇÃO INCLUSA

COMPOSIÇÃO:	CPU#104A	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM,	UN			CPU#104A
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0143.	FECHADURA (APLICAÇÃO: EXTERNA|PARAFUSOS: INCLUSOS|Nº DE CHAVE: 2|ESPELHO:	un	1	R$ 296,00	R$ 296,00
SICOR-MG	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$ 19,96	R$ 12,19

SICOR-MG	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2222222	R$	28,11	R$ 34,35

CPU#104A	TOTAL (R$)		R$ 342,54

OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO BASE ED-49699

COMPOSIÇÃO:	CPU#033	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO (P17), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO VENEZIANA VE	UN			CPU#033
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0175.	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO (P17), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO VENEZIANA VE	UN	1	R$ 3.569,59	R$ 3.569,59
SICOR-MG	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	UN	3	R$ 17,80	R$ 53,40
SICOR-MG	CPU#104A	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM,	UN	1	R$ 342,54	R$ 342,54
SICOR-MG	ED-24036	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, EXCLUSIVE FABRICAÇÃO E/OU FORNECIME	M2	2,52	R$ 58,85	R$ 148,30

CPU#033	TOTAL (R$)		R$ 4.113,83

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#034	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO (P18), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO VENEZIANA VE	UN			CPU#034
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0174.	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO (P18), DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO VENEZIANA VE	UN	1	R$ 4.063,12	R$ 4.063,12
SICOR-MG	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAME	UN	3	R$ 17,80	R$ 53,40
SICOR-MG	CPU#104A	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM,	UN	1	R$ 342,54	R$ 342,54
SICOR-MG	ED-24036	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, EXCLUSIVE FABRICAÇÃO E/OU FORNECIME	M2	2,52	R$ 58,85	R$ 148,30

CPU#034	TOTAL (R$)		R$ 4.607,36

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#035	PORTA EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO (P11), COM ESP. (4+4)MM CRISTAL, REFLETI	UN			CPU#035
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0148.	PORTA EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO (P11), COM ESP. (4+4)MM CRISTAL, REFLETI	UN	1	R$ 8.182,09	R$ 8.182,09

CPU#035	TOTAL (R$)		R$ 8.182,09

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#036	FACHADA GLAZING EM ALUMÍNIO, LINHA SOLUTA, REFERÊNCIA DA ESQUADRIMED DESIG	UN			CPU#036
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0096.	PORTA EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO (P14), COM ESP. (4+4)MM CRISTAL, REFLETI	UN	1	R$ 23.570,36	R$ 23.570,36

CPU#036	TOTAL (R$)		R$ 23.570,36

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#037	FACHADA GLAZING EM ALUMÍNIO, LINHA SOLUTA, REFERÊNCIA DA ESQUADRIMED DESIG	UN			CPU#037
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0097.	PORTA EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO (P15), COM ESP. (4+4)MM CRISTAL, REFLETI	UN	1	R$ 84.971,15	R$ 84.971,15

CPU#037	TOTAL (R$)		R$ 84.971,15

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#038	PELE DE VIDRO (J2) FACHADA GLAZING EM ALUMÍNIO, LINHA SOLUTA, REFERÊNCIA D	M2			CPU#038	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0089.	PELE DE VIDRO (J02) FACHADA GLAZING EM ALUMÍNIO, LINHA SOLUTA, REFERÊNCIA	UN	1	R$ 1.381,88	R$	1.381,88
CPU#038		TOTAL (R$)				R$	1.381,88

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#039	PORTA ESPECIAL (P12), DIMENSÃO (160X210)CM, TIPO VAI E VEM, COM DUAS (2) F	UN			CPU#039	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0056.	PORTA ESPECIAL (P12), DIMENSÃO (160X210)CM, TIPO VAI E VEM, COM DUAS (2) F	UN	1	R$ 3.307,00	R$	3.307,00
SICOR-MG	##0160.	PARACHOQUE EM ABS DE ALTO IMPACTO REFERÊNCIA MODELO AVIÃO (CURVADO) OU EQU	UN	1	R$ 253,07	R$	253,07
SICOR-MG	##0161.	INSTALAÇÃO DE IMÃ PARA FIXAÇÃO DA PORTA QUANDO ABERTA	UN	2	R$ 31,05	R$	62,10
SICOR-MG	ED-50934	ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS	m2	3,36	R$ 58,06	R$	195,08
CPU#039		TOTAL (R$)				R$	3.817,25

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#040	VISOR PLUMBÍFERO (PB), COM CHAPA DE VIDRO, TIPO CRISTAL COM ESP. 100MM, EQ	M2			CPU#040	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-3880	VISOR PLUMBÍFERO (PB) (MATERIAL: CHAPA DE VIDRO|TIPO: CRISTAL|ESPESSURA: 1	M2	1	R$ 4.184,79	R$	4.184,79
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	2	R$ 18,02	R$	36,04
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	2	R$ 25,14	R$	50,28
SICOR-MG	ED-48303	ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M3	0,008	R$ 448,37	R$	3,58
CPU#040		TOTAL (R$)				R$	4.274,69

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-2907#1 - SCO5897

COMPOSIÇÃO:	CPU#041	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR A	M2			CPU#041	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11430	ADESIVO (TIPO: COLA DE CONTATO|COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE POLICLOROPRENO|APLI	Kg	0,8	R$ 36,00	R$	28,80
SICOR-MG	##0027.	CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO (ACABAMENTO: TEXTURIZADO|COMPRIMENTO: 308CM|L	m2	1,05	R$ 97,04	R$	101,89
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1466667	R$ 25,14	R$	3,68
SICOR-MG	ED-9127	PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA	m2	1	R$ 13,56	R$	13,56
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0733333	R$ 18,02	R$	1,32
CPU#041		TOTAL (R$)				R$	149,25

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-9124 |PREÇO PROPOSTA R$149,25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO:	CPU#042	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA, DIMENSÃO (5X5)CM EM PLACA, REFERÊNCIA D	M2			CPU#042	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12353	ARGAMASSA (TIPO: ESPECIAL|APLICAÇÃO: VIDRO E PORCELANA)	Kg	5,5	R$ 2,34	R$	12,87
SICOR-MG	##0070.	PASTILHA CERÂMICA (DIMENSÃO: (5X5)CM|TIPO: PLACA|COR: BRANCO NEVE|REFERÊNC	m2	1,02	R$ 96,86	R$	98,79
SICOR-MG	ED-50369	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,5	R$ 26,73	R$	66,82
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,5	R$ 18,02	R$	45,05

SICOR-MG	ED-17824	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE	M2	1	R$	14,48	R$ 14,48

CPU#042	TOTAL (R$)		R$ 238,01

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50750

COMPOSIÇÃO:	CPU#043	REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM PAREDE, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHA	M2				CPU#043
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MATED-12353	ARGAMASSA (TIPO: ESPECIAL|APLICAÇÃO: VIDRO E PORCELANA)	Kg	5,5	R$	2,34	R$ 12,87
SICOR-MG	##0074.	REVESTIMENTO CERÂMICO (ACABAMENTO: BRILHANTE|APLICAÇÃO: PAREDE|PEI: III|AM	m2	1,02	R$	60,00	R$ 61,20
SICOR-MG	ED-50369	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,5	R$	26,73	R$ 66,82
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,5	R$	18,02	R$ 45,05
SICOR-MG	ED-17824	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE	M2	1	R$	14,48	R$ 14,48

CPU#043	TOTAL (R$)		R$ 200,42

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50750

COMPOSIÇÃO:	CPU#044	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR MARROM, INCLUSIVE LETREIRO	M2				CPU#044
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	##0028./##0029./	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR MARROM, INCLUSIVE LETREIRO	m2	1	R$	1.849,41	R$ 1.849,41

CPU#044	TOTAL (R$)		R$ 1.849,41

OBSERVAÇÃO: PREÇO DA PROPOSTA GLOBAL R$14.000,00 - ÁREA 7,57M2

COMPOSIÇÃO:	CPU#045	FORRO DE GESSO ACARTONADO, TIPO FGE ESTRUTURADO, COM ESTRUTURA EM PERFILAD	M2				CPU#045
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	CPU#149	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE	M2	1	R$	63,00	R$ 63,00

CPU#045	TOTAL (R$)		R$ 63,00

OBSERVAÇÃO: PREÇO DA PROPOSTA GLOBAL R$14.000,00 - ÁREA 7,57M2

COMPOSIÇÃO:	CPU#046	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, PARA F	M				CPU#046
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SINAPI-MG	39428	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGUR	M	1	R$	5,92	R$ 5,92
SICOR-MG	MATED-12628	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES	un	1,666666667	R$	0,62	R$ 2,48
SICOR-MG	ED-50376	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,183333333	R$	25,57	R$ 4,68
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,091666667	R$	18,02	R$ 1,65

CPU#046	TOTAL (R$)		R$ 14,73

OBSERVAÇÃO: CONSIDERADO UM PARAFUSO A CADA 60CM/PRODUTIVIDADE DE 40ML DE TABICA POR DIA

COMPOSIÇÃO:	CPU#046A	ALÇAPÃO EM PERFIL T24, NA COR BRANCA, DIMENSÃO (60X60)CM, INCLUSIVE ACESSÓ	UN				CPU#046A
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SINAPI-MG	##0026.	ALÇAPÃO EM PERFIL T24, NA COR BRANCA, DIMENSÃO (60X60)CM, INCLUSIVE ACESSÓ	UN	1	R$	70,00	R$ 70,00

CPU#046A	TOTAL (R$)		R$ 70,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#047	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE	M2			CPU#047	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	Kg	4,5	R$ 1,82	R$	8,19
SICOR-MG	MATED-12642	REVESTIMENTO CERÂMICO (PADRÃO: EXTRA|ACABAMENTO: ESMALTADO|APLICAÇÃO: PISO	m2	1,05	R$ 32,40	R$	34,02
SICOR-MG	ED-17824	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE	M2	1	R$ 14,48	R$	14,48
SICOR-MG	ED-50379	LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5866667	R$ 26,73	R$	15,68
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	R$ 18,02	R$	5,28
CPU#047		TOTAL (R$)				R$	77,65

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50544

COMPOSIÇÃO:	CPU#048	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026	M2			CPU#048	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0075.	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026	M2	1	R$ 220,40	R$	220,40
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,372941883	R$ 18,02	R$	6,72
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,745883766	R$ 25,14	R$	18,75
CPU#048		TOTAL (R$)				R$	245,87

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#049	PISO VINÍLICO , LINHA IQ TORO SC, NA COR LIGHT BLUE A718, REFERÊNCIA TARKE	M2			CPU#049	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0076.	PISO VINÍLICO , LINHA IQ TORO SC, NA COR LIGHT BLUE A718, REFERÊNCIA TARKE	M2	1	R$ 330,31	R$	330,31
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,409965346	R$ 18,02	R$	7,38
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,819930692	R$ 25,14	R$	20,61
CPU#049		TOTAL (R$)				R$	358,30

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#050	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, BRANCO DALLAS, ACBAMENTO POLIDO, ESP.	M			CPU#050	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	Kg	0,4725	R$ 1,82	R$	0,85
SICOR-MG	##0138.	RODAPÉ EM GRANITO (COR: BRANCO DALLAS|TIPO: POLIDO|ESPESSURA: 2CM|ALTURA:	M2	0,105	R$ 299,90	R$	31,48
SICOR-MG	ED-50718	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTO	m2	0,11	R$ 5,16	R$	0,56
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,15	R$ 25,14	R$	3,77
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,075	R$ 18,02	R$	1,35
CPU#050		TOTAL (R$)				R$	38,01

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50774

COMPOSIÇÃO:	CPU#051	TORNEIRA PROFISSIONAL, APLICAÇÃO DE PAREDE, EM AÇO INOX, TIPO AISI-304 (TS	UN			CPU#051	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,28	R$ 0,19	R$	0,05

SICOR-MG	##0077.	TORNEIRA METÁLICA (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO|BICO: AREJADOR|ABERTURA: ALAVANCA	un	1	R$	1.288,65	R$	1.288,65
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1466666	R$	19,54	R$	2,86
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	R$	24,52	R$	7,19

CPU#051	TOTAL (R$)	R$	1.298,75

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-22766

COMPOSIÇÃO:	CPU#052	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, REFERÊNCIA 1157-P, LINH	UN				CPU#052	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,28	R$	0,19	R$	0,05
SICOR-MG	##0150.	TORNEIRA METÁLICA (APLICAÇÃO: TANQUE|BICO: ROSCA|ABERTURA: 1/2 VOLTA|ACABA	un	1	R$	369,19	R$	369,19
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1466666	R$	19,54	R$	2,86
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933333	R$	24,52	R$	7,19

CPU#052	TOTAL (R$)	R$	379,29

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50331

COMPOSIÇÃO:	CPU#053	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, REFERÊNCIA P5, L	UN				CPU#053	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11705	ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO COM GUIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO:	un	1	R$	7,24	R$	7,24
SICOR-MG	MATED-12601	PARAFUSO (TIPO: CASTELO|MATERIAL: LATÃO|NÚMERO: 10|ARRUELA: INCLUSA|BUCHA:	un	2	R$	1,27	R$	2,54
SICOR-MG	MATED-12355	REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)	Kg	0,1387672	R$	3,07	R$	0,42
SICOR-MG	##0151.	VASO/BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA SIFONADA CONVENCIONAL (COR: BRANCA|PADRÃO: P	un	1	R$	652,52	R$	652,52
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2222222	R$	19,54	R$	23,88
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,4444444	R$	24,52	R$	59,93
SICOR-MG	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888888	R$	18,02	R$	8,80

CPU#053	TOTAL (R$)	R$	755,33

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50296

COMPOSIÇÃO:	CPU#054	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL SEM ABERTURA FRONTAL, COR BRA	UN				CPU#054	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11705	ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO COM GUIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO:	un	1	R$	7,24	R$	7,24
SICOR-MG	MATED-12601	PARAFUSO (TIPO: CASTELO|MATERIAL: LATÃO|NÚMERO: 10|ARRUELA: INCLUSA|BUCHA:	un	2	R$	1,27	R$	2,54
SICOR-MG	MATED-12355	REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)	Kg	0,1387672	R$	3,07	R$	0,42
SICOR-MG	##0152.	VASO/BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA SIFONADA CONVENCIONAL (COR: BRANCA|PADRÃO: P	un	1	R$	986,36	R$	986,36
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2222222	R$	19,54	R$	23,88
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,4444444	R$	24,52	R$	59,93
SICOR-MG	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888888	R$	18,02	R$	8,80

CPU#054	TOTAL (R$)	R$	1.089,17

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50296

COMPOSIÇÃO:	CPU#055	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA EM LOUÇA, REFERÊNCIA 25006/2	UN				CPU#055	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	

SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,05	R$	19,44	R$	0,97
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,84	R$	0,19	R$	0,15
SICOR-MG	##0153.	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA (COR: BRANCO|TAMANHO: MÉDIO|LARGURA: 525MM*|	un	1	R$	520,84	R$	520,84
SICOR-MG	MATED-11970	PARAFUSO (TIPO: CASTELO|MATERIAL: LATÃO|NÚMERO: 8|ARRUELA: INCLUSA|BUCHA:	un	2	R$	1,26	R$	2,52
SICOR-MG	MATED-12355	REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)	Kg	0,0526583	R$	3,07	R$	0,16
SICOR-MG	MATED-11697	SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO (TIPO: COPO|MATERIAL: METAL|ACABAMENTO: CROM	un	1	R$	153,99	R$	153,99
SICOR-MG	MATED-11702	VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO/BIDÊ (MATERIAL: METAL|ACABAM	un	1	R$	33,71	R$	33,71
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,4280505	R$	19,54	R$	27,90
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,9333333	R$	24,52	R$	71,92
SICOR-MG	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0386161	R$	18,02	R$	0,69

CPU#055	TOTAL (R$)	R$	812,85

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50282

COMPOSIÇÃO:	CPU#056	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, LINHA THEMA DA INCEPA OU EQUIVALENTE	UN				CPU#056	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	Kg	0,05	R$	19,44	R$	0,97
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,84	R$	0,19	R$	0,15
SICOR-MG	MATED-12226	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (COR: BRANCO|TAMANHO: MÉDIO|LARGURA: 445MM*|	un	1	R$	71,05	R$	71,05
SICOR-MG	MATED-11970	PARAFUSO (TIPO: CASTELO|MATERIAL: LATÃO|NÚMERO: 8|ARRUELA: INCLUSA|BUCHA:	un	1	R$	1,26	R$	1,26
SICOR-MG	MATED-12355	REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)	Kg	0,0526583	R$	3,07	R$	0,16
SICOR-MG	MATED-11697	SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO (TIPO: COPO|MATERIAL: METAL|ACABAMENTO: CROM	un	1	R$	153,99	R$	153,99
SICOR-MG	MATED-11702	VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO/BIDÊ (MATERIAL: METAL|ACABAM	un	1	R$	33,71	R$	33,71
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,1836061	R$	19,54	R$	23,12
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,4444444	R$	24,52	R$	59,93
SICOR-MG	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0386161	R$	18,02	R$	0,69

CPU#056	TOTAL (R$)	R$	345,03

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50283

COMPOSIÇÃO:	CPU#057	TANQUE DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX, USO HOSPITAL, TIPO AISI-316, DIMENSÕES CO	UN				CPU#057	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0004.	TANQUE DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX, USO HOSPITAL, TIPO AISI-316, DIMENSÕES CO	UN	1	R$	3.999,33	R$	3.999,33
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,8333333	R$	25,14	R$	46,08
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,8333333	R$	18,02	R$	33,03

CPU#057	TOTAL (R$)	R$	4.078,44

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50283

COMPOSIÇÃO:	CPU#057A	TANQUE DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX, USO HOSPITAL, TIPO AISI-316, DIMENSÕES CO	UN				CPU#057A	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0003.	TANQUE DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX, USO HOSPITAL, TIPO AISI-316, DIMENSÕES CO	UN	1	R$	4.429,33	R$	4.429,33
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,8333333	R$	25,14	R$	46,08
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,8333333	R$	18,02	R$	33,03

CPU#057A	TOTAL (R$)	R$ 4.508,44

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50283

COMPOSIÇÃO:	CPU#058	TANQUE GRANDE DE LOUÇA BRANCA, CAPACIDADE 40 LITROS, REFERÊNCIA DECA OU EQ	UN			CPU#058	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11970	PARAFUSO (TIPO: CASTELO|MATERIAL: LATÃO|NÚMERO: 8|ARRUELA: INCLUSA|BUCHA:	un	4	R$ 1,26	R$	5,04
SICOR-MG	MATED-12355	REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)	Kg	0,0909	R$ 3,07	R$	0,27
SICOR-MG	##0154.	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA (COR: BRANCA|VOLUME: 40L|REFERÊNCIA: DECA OU EQ	un	1	R$ 1.010,89	R$	1.010,89
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2913647	R$ 19,54	R$	25,23
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,7160494	R$ 24,52	R$	66,59
SICOR-MG	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,06666	R$ 18,02	R$	1,20

CPU#058	TOTAL (R$)	R$ 1.109,22

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50289

COMPOSIÇÃO:	CPU#059	CHUVEIRO/DUCHA COM ARTICULADA DE METAL PARA USO DE AQUECEDOR, INCLUSIVE AC	UN			CPU#059	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0155.	CHUVEIRO/DUCHA COM ARTICULADA DE METAL PARA USO DE AQUECEDOR	un	1	R$ 731,30	R$	731,30
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,28	R$ 0,19	R$	0,05
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 19,54	R$	9,77
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 24,52	R$	12,26

CPU#059	TOTAL (R$)	R$ 753,38

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50311

COMPOSIÇÃO:	CPU#060	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMEN	UN			CPU#060	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12497	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA	un	1	R$ 207,20	R$	207,20
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,28	R$ 0,19	R$	0,05
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 19,54	R$	9,77
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 24,52	R$	12,26

CPU#060	TOTAL (R$)	R$ 229,28

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50314

COMPOSIÇÃO:	CPU#061	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2"	UN			CPU#061	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12564	DUCHA HIGIÊNICA (REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA: INCLUSO|MATERIAL	un	1	R$ 136,87	R$	136,87
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	0,6283185	R$ 0,19	R$	0,11
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4583333	R$ 24,52	R$	11,23

CPU#061	TOTAL (R$)	R$ 148,21

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50316

COMPOSIÇÃO:	CPU#062	DISPENSER PARA ÁLCOOL SPRAY, REFERÊNCIA 30180262 LINHA PROFISSIONAL DA KIM	UN	CPU#062

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0020.	DISPENSER PARA ÁLCOOL SPRAY, REFERÊNCIA 30180262 LINHA PROFISSIONAL DA KIM	un	1	R$ 226,84	R$ 226,84
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 25,14	R$ 25,14

CPU#062	TOTAL (R$)	R$ 251,98

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-48155

COMPOSIÇÃO:	CPU#062A	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM SPRAY, FABRICADO COM POLIESTIRENO DE AL	UN			CPU#062A
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0021.	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM SPRAY, FABRICADO COM POLIESTIRENO DE AL	un	1	R$ 165,30	R$ 165,30
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 25,14	R$ 25,14

CPU#062A	TOTAL (R$)	R$ 190,44

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-48155

COMPOSIÇÃO:	CPU#062B	DISPENSER DE PAPELEIRA HIGIÊNICA INTERFOLHADO, EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA,	UN			CPU#062B
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0019.	DISPENSER DE PAPELEIRA HIGIÊNICA INTERFOLHADO, EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA,	un	1	R$ 112,53	R$ 112,53
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 25,14	R$ 25,14

CPU#062B	TOTAL (R$)	R$ 137,67

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-48155

COMPOSIÇÃO:	CPU#062C	DISPENSER PARA TOALHAS DE MÃO SISTEMA INTERFOLHADO, FABRICADO COM POLIESTI	UN			CPU#062C
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0022.	DISPENSER PARA TOALHAS DE MÃO SISTEMA INTERFOLHADO, FABRICADO COM POLIESTI	un	1	R$ 321,02	R$ 321,02
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 25,14	R$ 25,14

CPU#062C	TOTAL (R$)	R$ 346,16

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-48155

COMPOSIÇÃO:	CPU#063	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "U" PARA LAVATÓRIO, DN 1.1/4" (31,75M	UN			CPU#063
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0010.	BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304|ACABAMENTO: POLIDO|MODELO: EM"	un	1	R$ 169,00	R$ 169,00
SICOR-MG	MATED-11337	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES	un	9	R$ 0,79	R$ 7,11
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6666667	R$ 25,14	R$ 16,76
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6666667	R$ 18,02	R$ 12,01

CPU#063	TOTAL (R$)	R$ 204,88

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-48165

COMPOSIÇÃO:	CPU#064	BEBEDOURO (BE1), TIPO EMPRESARIAL, REFERÊNCIA BDF 300 DA IBBL OU EQUIVALEN	UN			CPU#064
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0084.	BEBEDOURO (TIPO: EMPRESARIAL|REFERÊNCIA BDF 300 DA IBBL OU EQUIVALENTE|ACE	un	1	R$ 2.650,81	R$ 2.650,81
SICOR-MG	MATED-11725	ENGATE FLEXÍVEL (MATERIAL: PVC|APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA|COMPRIMENTO: 30C	un	1	R$ 4,20	R$ 4,20

SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	15	R$	0,19	R$	2,85
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,5	R$	19,54	R$	48,85
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,5	R$	24,52	R$	61,30

CPU#064	TOTAL (R$)	R$	2.768,01

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-48169

COMPOSIÇÃO:	CPU#065	BEBEDOURO (BE2), TIPO EMPRESARIAL, REFERÊNCIA BDF 300 DA IBBL OU EQUIVALEN	UN				CPU#065	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0084.	BEBEDOURO (TIPO: EMPRESARIAL|REFERÊNCIA BDF 300 DA IBBL OU EQUIVALENTE|ACE	un	1	R$	2.650,81	R$	2.650,81
SICOR-MG	MATED-11725	ENGATE FLEXÍVEL (MATERIAL: PVC|APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA|COMPRIMENTO: 30C	un	1	R$	4,20	R$	4,20
SICOR-MG	MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	m	15	R$	0,19	R$	2,85
SICOR-MG	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,5	R$	19,54	R$	48,85
SICOR-MG	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,5	R$	24,52	R$	61,30

CPU#065	TOTAL (R$)	R$	2.768,01

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-48169

COMPOSIÇÃO:	CPU#116	GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (	M2				CPU#116	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	EQED-20769	MÁQUINA DE CORTE PARA MÁRMORE/GRANITO (TIPO: ELÉTRICA|CORTE 45 GRAUS: SIM|POTÊNCIA:		1	R$	7,19	R$	7,19
SICOR-MG	MATED-20773	DISCO DIAMANTADO (APLICAÇÃO: MULTIUSO|DIÂMETRO DO FURO: 25,4MM|ESPESSURA D	un	0,0006667	R$	418,52	R$	0,27
SICOR-MG	##0101. - MÉDIA	GRANITO (COR: BRANCO DALLAS|ACABAMENTO: POLIDO|ESPESSURA: 2CM|DENSIDADE: 2	m2	1	R$	200,03	R$	200,03
SICOR-MG	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7407407	R$	26,24	R$	19,43
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,7407407	R$	18,02	R$	13,34

CPU#116	TOTAL (R$)	R$	240,26

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#117	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, EXCLUS	M2				CPU#117	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	CPU#116	GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (	M2	1	R$	240,26	R$	240,26

CPU#117	TOTAL (R$)	R$	240,26

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2				CPU#118	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-15101	MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA|CATALIZADOR: INCLUSO|RENDIMENT	Kg	0,0286677	R$	26,69	R$	0,76
SICOR-MG	CPU#117	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, EXCLUS	M2	1	R$	240,26	R$	240,26
SICOR-MG	ED-21596	FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, COMPRIMENTO 55CM, EM ALVENARIA, P	m	1,6196446	R$	16,84	R$	27,27
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,0952381	R$	25,14	R$	52,67
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,0952381	R$	18,02	R$	37,75

CPU#118	TOTAL (R$)	R$	358,71

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-21631

COMPOSIÇÃO:	CPU#066	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#066	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$	358,71
CPU#066		TOTAL (R$)				R$	358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#067	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#067	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$	358,71
CPU#067		TOTAL (R$)				R$	358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#068	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#068	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$	358,71
CPU#068		TOTAL (R$)				R$	358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#069	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#069	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$	358,71
CPU#069		TOTAL (R$)				R$	358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#070	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#070	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$	358,71
CPU#070		TOTAL (R$)				R$	358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#071	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#071	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$	358,71
CPU#071		TOTAL (R$)				R$	358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#072	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#072	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#072	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#073	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#073
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#073	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#074	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#074
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#074	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#075	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#075
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#075	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#076	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#076
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#076	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#077	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#077
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#077	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#078	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#078
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#078	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#079	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#079
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#079	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#080	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#080
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#080	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#081	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#081
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#081	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#082	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#082
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#082	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#083	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#083
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#083	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#084	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#084
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#084	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#085	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#085	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$	358,71
CPU#085		TOTAL (R$)				R$	358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#086	BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO	M2			CPU#086	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$	358,71
CPU#086		TOTAL (R$)				R$	358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#087	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, A	M2			CPU#087	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$	358,71
CPU#087		TOTAL (R$)				R$	358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#088	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, A	M2			CPU#088	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$	358,71
CPU#088		TOTAL (R$)				R$	358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#089	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, A	M2			CPU#089	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$	358,71
CPU#089		TOTAL (R$)				R$	358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#090	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, A	M2			CPU#090	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$	358,71
CPU#090		TOTAL (R$)				R$	358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#091	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, A	M2			CPU#091	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$	358,71

CPU#091	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#092	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, A	M2			CPU#092
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#092	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#093	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, A	M2			CPU#093
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#093	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#094	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, A	M2			CPU#094
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#094	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#095	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, A	M2			CPU#095
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#095	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#096	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, A	M2			CPU#096
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#096	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#097	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, A	M2			CPU#097
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$ 358,71

CPU#097	TOTAL (R$)	R$ 358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

COMPOSIÇÃO:	CPU#098	BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, A	M2			CPU#098	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#118	BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIAD	M2	1	R$ 358,71	R$	358,71
CPU#098		TOTAL (R$)				R$	358,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#119	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, AL	M			CPU#119	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#116	GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (	M2	0,1	R$ 240,26	R$	24,02
SICOR-MG	ED-20767	POLIMENTO DE ESPESSURA EM GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE LIXA	m	1	R$ 15,34	R$	15,34
CPU#119		TOTAL (R$)				R$	39,36

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-21627

COMPOSIÇÃO:	CPU#120	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, AL	M			CPU#120	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	Kg	0,408	R$ 1,82	R$	0,74
SICOR-MG	ED-20777	APLICAÇÃO DE MASSA PLÁSTICA EM JUNTA, ESP. 2MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO	m	1	R$ 1,34	R$	1,34
SICOR-MG	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1833333	R$ 26,24	R$	4,81
SICOR-MG	CPU#119	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, AL	M	1	R$ 39,36	R$	39,36
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0916667	R$ 18,02	R$	1,65
CPU#120		TOTAL (R$)				R$	47,90

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-48348

COMPOSIÇÃO:	CPU#099	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ACABAMENTO P	M			CPU#099	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#120	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, AL	M	1	R$ 47,90	R$	47,90
CPU#099		TOTAL (R$)				R$	47,90

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#122	FAIXA PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM	M			CPU#122	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-20767	POLIMENTO DE ESPESSURA EM GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE LIXA	m	2	R$ 15,34	R$	30,68
SICOR-MG	ED-20774	COLAGEM DE TESTEIRA/FAIXA EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, EXCLUSIVE POLIMEN	m	1	R$ 68,82	R$	68,82
SICOR-MG	CPU#116	GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (	M2	0,1	R$ 240,26	R$	24,02
CPU#122		TOTAL (R$)				R$	123,52

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-21625

COMPOSIÇÃO:	ED-20774	COLAGEM DE TESTEIRA/FAIXA EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, EXCLUSIVE POLIMEN	M			ED-20774	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	

SICOR-MG	EQED-20769	MÁQUINA DE CORTE PARA MÁRMORE/GRANITO (TIPO: ELÉTRICA|CORTE 45 GRAUS: SIM|POTÊNCIA:		0,977803853	R$	7,19	R$	7,03
SICOR-MG	MATED-20773	DISCO DIAMANTADO (APLICAÇÃO: MULTIUSO|DIÂMETRO DO FURO: 25,4MM|ESPESSURA D	un	0,0006667	R$	418,52	R$	0,27
SICOR-MG	MATED-15101	MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA|CATALIZADOR: INCLUSO|RENDIMENT	Kg	0,024072	R$	26,69	R$	0,64
SICOR-MG	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,9777778	R$	26,24	R$	25,65
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,9555556	R$	18,02	R$	35,23

ED-20774	TOTAL (R$)	R$	68,82

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#123	FAIXA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10	M				CPU#123	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	CPU#122	FAIXA PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM	M	1	R$	123,52	R$	123,52

CPU#123	TOTAL (R$)	R$	123,52

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#100	FAIXA PARA BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ACABAMENTO POLID	M				CPU#100	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	CPU#123	FAIXA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10	M	1	R$	123,52	R$	123,52

CPU#100	TOTAL (R$)	R$	123,52

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#124	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ALTURA DE 1	M				CPU#124	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-20772	CORTE E COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA EM GRANITO/MÁRMORE, EXCLUSIVE POLIMENTO	m	2	R$	73,67	R$	147,34
SICOR-MG	CPU#116	GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (	M2	0,1	R$	240,26	R$	24,02
SICOR-MG	ED-20767	POLIMENTO DE ESPESSURA EM GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE LIXA	m	1	R$	15,34	R$	15,34

CPU#124	TOTAL (R$)	R$	186,70

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-21706

COMPOSIÇÃO:	CPU#125	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ALTURA DE 1	M				CPU#125	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	CPU#124	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ALTURA DE 1	M	1	R$	186,70	R$	186,70

CPU#125	TOTAL (R$)	R$	186,70

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-21636

COMPOSIÇÃO:	CPU#100A	TESTEIRA PARA BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ACABAMENTO POLID	M				CPU#100A	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	CPU#125	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ALTURA DE 1	M	1	R$	186,70	R$	186,70

CPU#100A	TOTAL (R$)	R$	186,70

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

COMPOSIÇÃO:	CPU#126	PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS (PT), ACABAMENTO POLIDO, ESP. 2CM, PRO	M2			CPU#126	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#116	GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (	M2	1	R$ 240,26	R$	240,26
SICOR-MG	ED-20767	POLIMENTO DE ESPESSURA EM GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE LIXA	m	2,9303646	R$ 15,34	R$	44,95
CPU#126		TOTAL (R$)				R$	285,21

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#101	PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS (PT), ACABAMENTO POLIDO, ESP. 2CM, PRO	M2			CPU#101	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#126	PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS (PT), ACABAMENTO POLIDO, ESP. 2CM, PRO	M2	1	R$ 285,21	R$	285,21
SICOR-MG	ED-21596	FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, COMPRIMENTO 55CM, EM ALVENARIA, P	M	0,575	R$ 16,84	R$	9,68
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,5	R$ 25,14	R$	37,71
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,5	R$ 18,02	R$	27,03
CPU#101		TOTAL (R$)				R$	359,63

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50692 - CONSIDERADO ESPAÇAMENTO DO METALON A CADA 80CM|CONSIDERADO MAIS 6CM PARA CHUMBAMENTO

COMPOSIÇÃO:	CPU#127	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSEN	M2			CPU#127	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	Kg	5	R$ 1,82	R$	9,10
SICOR-MG	ED-17823	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE	M2	1	R$ 8,17	R$	8,17
SICOR-MG	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,9777778	R$ 26,24	R$	25,65
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$ 18,02	R$	8,80
SICOR-MG	CPU#129	SOLEIRA EM GRANITO, NA COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE	M2	1	R$ 266,33	R$	266,33
CPU#127		TOTAL (R$)				R$	318,05

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-51002

COMPOSIÇÃO:	CPU#128	PEITORIL EM GRANITO BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSE	M2			CPU#128	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	Kg	5	R$ 1,82	R$	9,10
SICOR-MG	ED-17823	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE	M2	1	R$ 8,17	R$	8,17
SICOR-MG	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,9777778	R$ 26,24	R$	25,65
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$ 18,02	R$	8,80
SICOR-MG	CPU#130	PEITORIL EM GRANITO, NA COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO D	m2	1	R$ 288,56	R$	288,56
CPU#128		TOTAL (R$)				R$	340,28

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-51002

COMPOSIÇÃO:	CPU#129	SOLEIRA EM GRANITO, NA COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE	M2			CPU#129	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#116	GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (	M2	1	R$ 240,26	R$	240,26
SICOR-MG	ED-20767	POLIMENTO DE ESPESSURA EM GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE LIXA	m	1,7	R$ 15,34	R$	26,07

CPU#129	TOTAL (R$)	R$	266,33

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-21654

COMPOSIÇÃO:	CPU#130	PEITORIL EM GRANITO, NA COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO D	M2			CPU#130	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	CPU#116	GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (	M2	1	R$ 240,26	R$	240,26
SICOR-MG	ED-20767	POLIMENTO DE ESPESSURA EM GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE LIXA	m	1,7	R$ 15,34	R$	26,07
SICOR-MG	ED-20775	FRISO PARA PINGADEIRA OU ANTIDERRAPANTE EM GRANITO/MÁRMORE	M	3,4	R$ 6,54	R$	22,23

CPU#130	TOTAL (R$)	R$	288,56

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-21654

COMPOSIÇÃO:	ED-20775	FRISO PARA PINGADEIRA OU ANTIDERRAPANTE EM GRANITO/MÁRMORE	M			ED-20775	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	EQED-20769	MÁQUINA DE CORTE PARA MÁRMORE/GRANITO (TIPO: ELÉTRICA|CORTE 45 GRAUS: SIM|POTÊNCIA:		0,122222494	R$ 7,19	R$	0,87
SICOR-MG	MATED-20773	DISCO DIAMANTADO (APLICAÇÃO: MULTIUSO|DIÂMETRO DO FURO: 25,4MM|ESPESSURA D	un	0,0006667	R$ 418,52	R$	0,27
SICOR-MG	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1222222	R$ 26,24	R$	3,20
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1222222	R$ 18,02	R$	2,20

ED-20775	TOTAL (R$)	R$	6,54

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#131	REVESTIMENTO COM GRANITO, GRANITO BRANCO DALLAS, APLICADO EM PISO, ESP. 2C	M2			CPU#131	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	Kg	5	R$ 1,82	R$	9,10
SICOR-MG	MATED-11257	CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL	Kg	0,25	R$ 3,10	R$	0,77
SICOR-MG	##0137.	REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PISO/PAREDE (COR: BRANCO DALLAS|TIPO: POLIDO|	m2	1,05	R$ 221,01	R$	232,06
SICOR-MG	ED-50718	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTO	m2	1	R$ 5,16	R$	5,16
SICOR-MG	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,9777778	R$ 26,24	R$	25,65
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R$ 18,02	R$	8,80

CPU#131	TOTAL (R$)	R$	281,54

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50609

COMPOSIÇÃO:	RO-41152	BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXE	M3			RO-41152	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	RO-41152	Base de brita graduada compactada na energia do proctor intermediário (Exe	m3	1	R$ 123,34	R$	123,34

RO-41152	TOTAL (R$)	R$	123,34

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	RO-43538	TRANSPORTE DE AGREGADOS DO DEPÓSITO ATÉ A PISTA	M3XKM			RO-43538	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	

SICOR-MG	ITRO-1298	Transp de agregados do depósito até a pista-43538	m3*km	1	R$	1,32	R$	1,32

RO-43538	TOTAL (R$)		R$ 1,32

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	RO-41165	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETU	M2				RO-41165	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	RO-41165	Imprimação (Execução, incluindo fornecimento e transporte do material betu	M2	1	R$	4,10	R$	4,10

RO-41165	TOTAL (R$)		R$ 4,10

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	RO-42837	SETAS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA DE 0,8MM DE ESPESSU	M2				RO-42837	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	RO-42837	Setas e dizeres de resina acrílica emulsionada em água de 0,8mm de espessu	M2	1	R$	33,31	R$	33,31

RO-42837	TOTAL (R$)		R$ 33,31

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#132	REVITALIZAÇÃO DE PORTA EXISTENTE COM PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERR	M2				CPU#132	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, IN	m2	3	R$	31,65	R$	94,95
SICOR-MG	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	3	R$	4,62	R$	13,86

CPU#132	TOTAL (R$)		R$ 108,81

OBSERVAÇÃO: INCLUSIVE MARCO METÁLICO/ALIZAR/GUARNIÇÕES

COMPOSIÇÃO:	CPU#133	REVITALIZAÇÃO DE JANELA EXISTENTE COM PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FER	M2				CPU#133	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, IN	m2	3	R$	31,65	R$	94,95
SICOR-MG	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	3	R$	4,62	R$	13,86

CPU#133	TOTAL (R$)		R$ 108,81

OBSERVAÇÃO: INCLUSIVE MARCO METÁLICO/ALIZAR/GUARNIÇÕES

COMPOSIÇÃO:	CPU#134	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA, DIMENSÃO (5X5)CM EM PLACA, REFERÊNCIA D	M2				CPU#134	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12353	ARGAMASSA (TIPO: ESPECIAL|APLICAÇÃO: VIDRO E PORCELANA)	Kg	5,5	R$	2,34	R$	12,87
SICOR-MG	##0070.	PASTILHA CERÂMICA (DIMENSÃO: (5X5)CM|TIPO: PLACA|COR: BRANCO NEVE|REFERÊNC	m2	1,02	R$	96,86	R$	98,79
SICOR-MG	ED-50369	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,5	R$	26,73	R$	66,82
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,5	R$	18,02	R$	45,05
SICOR-MG	ED-17824	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE	M2	1	R$	14,48	R$	14,48

CPU#134	TOTAL (R$)		R$ 238,01

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-50750

COMPOSIÇÃO:	CPU#135	REVESTIMENTO EM PORCELLANATO RETIFICADO, DIMENSÃO (60X60)CM, ACABAMENTO AC	M2			CPU#135	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	Kg	9,45	R$ 1,82	R$	17,19
SICOR-MG	##0071.	REVESTIMENTO PORCELLANATO RETIFICADO (ACABAMENTO: ACETINADO|APLICAÇÃO: PAR	m2	1,05	R$ 168,96	R$	177,40
SICOR-MG	ED-17822	APLICAÇÃO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO	m2	1	R$ 5,26	R$	5,26
SICOR-MG	ED-50369	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6984127	R$ 26,73	R$	18,66
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3492063	R$ 18,02	R$	6,29
CPU#135		TOTAL (R$)				R$	224,80

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-9081

COMPOSIÇÃO:	CPU#136	REVESTIMENTO EM PORCELLANATO RETIFICADO, DIMENSÃO (60X120)CM, ACABAMENTO E	M2			CPU#136	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	Kg	9,45	R$ 1,82	R$	17,19
SICOR-MG	##0072.	REVESTIMENTO PORCELLANATO RETIFICADO (ACABAMENTO: ACETINADO|APLICAÇÃO: PAR	m2	1,05	R$ 180,33	R$	189,34
SICOR-MG	ED-17822	APLICAÇÃO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO	m2	1	R$ 5,26	R$	5,26
SICOR-MG	ED-50369	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6984127	R$ 26,73	R$	18,66
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,3492063	R$ 18,02	R$	6,29
CPU#136		TOTAL (R$)				R$	236,74

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-9081

COMPOSIÇÃO:	CPU#143	BANCADA MOLHADA CONTENDO UM (1) BOJO EM DIMENSÕES DE (500X350X250)MM E UM	M2			CPU#143	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0001.	BANCADA MOLHADA CONTENDO UM (1) BOJO EM DIMENSÕES DE (500X350X250)MM E UM	m2	1	R$ 3.954,51	R$	3.954,51
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0013853	R$ 529,44	R$	0,73
SICOR-MG	ED-26887	MÃO FRANCESA DE AÇO PARA BANCADA INOX/CONCRETO (COMPRIMENTO: 60CM| ALTURA:	un	1,7316017	R$ 34,17	R$	59,16
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	6	R$ 25,14	R$	150,84
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,5	R$ 18,02	R$	63,07
CPU#143		TOTAL (R$)				R$	4.228,31

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-48337

COMPOSIÇÃO:	CPU#144	BANCADA MOLHADA CONTENDO UM (1) BOJO EM DIMENSÕES DE (500X350X250)MM E UM	M2			CPU#144	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0001.	BANCADA MOLHADA CONTENDO UM (1) BOJO EM DIMENSÕES DE (500X350X250)MM E UM	m2	1	R$ 3.954,51	R$	3.954,51
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0013853	R$ 529,44	R$	0,73
SICOR-MG	ED-26887	MÃO FRANCESA DE AÇO PARA BANCADA INOX/CONCRETO (COMPRIMENTO: 60CM| ALTURA:	un	1,7316017	R$ 34,17	R$	59,16
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	6	R$ 25,14	R$	150,84
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,5	R$ 18,02	R$	63,07
CPU#144		TOTAL (R$)				R$	4.228,31

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-48337

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

COMPOSIÇÃO:	CPU#145	BANCADA MOLHADA CONTENDO UM (1) BOJO EM DIMENSÕES DE (500X350X250)MM E UM	M2			CPU#145	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0002.	BANCADA MOLHADA CONTENDO UM (1) BOJO EM DIMENSÕES DE (500X350X250)MM E UM	m2	1	R$ 3.130,79	R$	3.130,79
SICOR-MG	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m3	0,0013853	R$ 529,44	R$	0,73
SICOR-MG	ED-26887	MÃO FRANCESA DE AÇO PARA BANCADA INOX/CONCRETO (COMPRIMENTO: 60CM| ALTURA:	un	1,7316017	R$ 34,17	R$	59,16
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	6	R$ 25,14	R$	150,84
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,5	R$ 18,02	R$	63,07
CPU#145		TOTAL (R$)				R$	3.404,59

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO ED-48337

COMPOSIÇÃO:	CPU#147	ALARME DE EMERGÊNCIA AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO (PMR/PCR) SEM FIO, INCLUSIV	UN			CPU#147	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0011.	ALARME DE EMERGÊNCIA AUDIOVISUAL (TECNOLOGIA: SEM FIO|APLICAÇÃO: BANHEIRO|	m2	1	R$ 798,00	R$	798,00
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$ 20,37	R$	5,09
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,25	R$ 25,42	R$	6,35
CPU#147		TOTAL (R$)				R$	809,44

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#148	ELEVADOR DE PASSAGEIROS/MACA, DIMENSÃO DA CABINE (120X220)CM, ALTURA 230CM	UN			CPU#148	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0023.	ELEVADOR DE PASSAGEIROS/MACA, DIMENSÃO DA CABINE (120X220)CM, ALTURA 230CM	UN	1	R$ 250.000,00	R$	250.000,00
CPU#148		TOTAL (R$)				R$	250.000,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#149	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE	M2			CPU#149	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0024.	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	1	R$ 63,00	R$	63,00
CPU#149		TOTAL (R$)				R$	63,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA	M				99059
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT	M	0,7445	12,45	R$	9,26
INSUMO	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE	M	0,4125	44,74	R$	18,45
INSUMO	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,111	23,4	R$	2,59
INSUMO	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,0256	22,39	R$	0,57
INSUMO	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,55	9,68	R$	5,32
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563	19,96	R$	7,11
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7125	24,86	R$	17,71
COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA	CHP	0,0039	24,49	R$	0,09
COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA	CHI	0,0168	23,45	R$	0,39

COMPOSICAO	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE	M3	0,0046	429,92	R$	1,97
COMPOSICAO	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	1,5	2,31	R$	3,46

99059	TOTAL (R$)	R$	66,92

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN				99062
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0034	23,4	R$	0,07
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0323	19,96	R$	0,64
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0645	24,86	R$	1,60

99062	TOTAL (R$)	R$	2,31

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN				99058
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,0735	10,94	R$	0,80
INSUMO	7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLU	H	0,1759	2,03	R$	0,35
COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1172	19,2	R$	2,25
COMPOSICAO	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2345	40,81	R$	9,56

99058	TOTAL (R$)	R$	12,96

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#150	LEITO PARA CABOS, (600X100)MM, TIPO SEMI-PESADO, SEM TAMPA COM ABA, TRATAM	M				CPU#150
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-3480	LEITO METÁLICO (TIPO: SEMI-PEADO|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|MEDIDAS: (600X100	M	1,25	R$ 115,57	R$	144,46
SICOR-MG	CPU#151	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MAIOR QUE 500 MM E MEN	M	1	R$ 15,69	R$	15,69
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 20,37	R$	20,37
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 25,42	R$	25,42

CPU#150	TOTAL (R$)	R$	205,94

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO SCO5492-1/ED-3013#1

COMPOSIÇÃO:	CPU#151	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MAIOR QUE 500 MM E MEN	M				CPU#151
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-18325	ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,35MM (1/4")|PESO/100PÇ: 0,204 KG)	un	4	R$ 0,08	R$	0,32
SICOR-MG	MATED-18326	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA SEXTAVADA (COMPRIMENTO: 5	un	2,6666666	R$ 1,33	R$	3,54
SICOR-MG	MATED-18323	CANTONEIRA ZZ PARA VERGALHÃO (ALTURA: 38MM|LARGURA:38MM)	un	0,6666666	R$ 2,91	R$	1,93
SICOR-MG	MATED-11879	PERFILADO (TIPO: LISO|MATERIAL: CHAPA DE AÇO|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHAPA	m	0,4253333	R$ 12,81	R$	5,44
SICOR-MG	MATED-18324	PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0,320 K	un	4	R$ 0,11	R$	0,44
SICOR-MG	MATED-11888	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4"[6MM])	m	0,4	R$ 5,18	R$	2,07
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0733333	R$ 20,37	R$	1,49
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,0183333	R$ 25,42	R$	0,46

CPU#151	TOTAL (R$)	R$ 15,69

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO SCO5492-1/ED-23975

COMPOSIÇÃO:	CPU#152	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TENSÃO 750V, TIPO PP 3X1,5MM2, APLICAÇÃO RABICHO P	M			CPU#152	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-3574	CABO COBRE FLEXÍVEL (TENSÃO: 750V|TIPO DE CABO: PP|NÚMERO DE VIAS: 3|BITOL	M	1,25	R$ 4,85	R$	6,06
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 20,37	R$	2,03
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 25,42	R$	2,54

CPU#152	TOTAL (R$)	R$ 10,63

OBSERVAÇÃO: BASE COMPOSIÇÃO SCO5492-1/ED-2611#1

COMPOSIÇÃO:	CPU#153	SERVIÇO DE EMISSÃOP DE ATESTADOS E LAUDOS PARA EXECUÇÃO DE SPDA	UN			CPU#153	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	352	R$ 20,37	R$	7.170,24
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	176	R$ 25,42	R$	4.473,92

CPU#153	TOTAL (R$)	R$ 11.644,16

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#154	RALO SEMI- HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO 200MM, INCLUSIVE FORNECIMEN	U			CPU#154	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0171.	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS (DIÂMETRO DA SEÇÃO	un	1	R$ 49,90	R$	49,90
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1	R$ 25,14	R$	25,14
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,06	R$ 18,02	R$	1,08

CPU#154	TOTAL (R$)	R$ 76,12

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#186	RÉGUA MEDICINAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, LA	UN			CPU#186	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0176.	RÉGUA MEDICINAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, LA	UN	1	R$ 2.258,64	R$	2.258,64
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,8333333	R$ 25,14	R$	46,08
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,8333333	R$ 18,02	R$	33,03

CPU#186	TOTAL (R$)	R$ 2.337,75

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#187	RÉGUA MEDICINAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, L	UN			CPU#187	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0177.	RÉGUA MEDICINAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, L	UN	1	R$ 1.520,65	R$	1.520,65
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,8333333	R$ 25,14	R$	46,08
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,8333333	R$ 18,02	R$	33,03

CPU#187	TOTAL (R$)	R$ 1.599,76

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#166	LIMPEZA DA LINHA, ACABAMENTOS , INCLUSIVE TESTE NA REDE DE TUBULAÇÕES E CO	UN			CPU#166	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0178.	LIMPEZA DA LINHA, ACABAMENTOS , INCLUSIVE TESTE NA REDE DE TUBULAÇÕES E CO	UN	1	R$ 11.825,66	R$	11.825,66

CPU#166	TOTAL (R$)	R$ 11.825,66

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#167	EXINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS), 80-BC, PESO 50KG, SOBRE R	UN			CPU#167	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0179.	EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS (TIPO: PÓ QUÍMICO SECO (PQS)|CAPACIDADE E	UN	1	R$ 4.529,03	R$	4.529,03
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5	R$ 18,02	R$	9,01

CPU#167	TOTAL (R$)	R$ 4.538,04

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#137	BANCADA EM MDF 15 MM TEXTURIZADA, NA COR ARGILA (BP), ALTURA DE 75CM, APOI	M2			CPU#137	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0170.	CHAPA EM MDF (ESPESSURA: 15 MM|ACABAMENTO: TEXTURIZADA|COR: ARGILA BP)	M2	1,15	R$ 57,31	R$	65,90
SICOR-MG	ED-21596	FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, COMPRIMENTO 55CM, EM ALVENARIA, P	m	1,25	R$ 16,84	R$	21,05
SICOR-MG	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,666666667	R$ 24,93	R$	91,40
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,666666667	R$ 18,02	R$	66,07

CPU#137	TOTAL (R$)	R$ 244,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#138	BANCADA EM MDF 15 MM TEXTURIZADA, NA COR ARGILA (BP), ALTURA DE 75CM, APOI	M2			CPU#138	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0170.	CHAPA EM MDF (ESPESSURA: 15 MM|ACABAMENTO: TEXTURIZADA|COR: ARGILA BP)	M2	1,15	R$ 57,31	R$	65,90
SICOR-MG	ED-21596	FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, COMPRIMENTO 55CM, EM ALVENARIA, P	m	1,25	R$ 16,84	R$	21,05
SICOR-MG	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,666666667	R$ 24,93	R$	91,40
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,666666667	R$ 18,02	R$	66,07

CPU#138	TOTAL (R$)	R$ 244,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#138	BANCADA EM MDF 15 MM TEXTURIZADA, NA COR ARGILA (BP), ALTURA DE 75CM, APOI	M2			CPU#138	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0170.	CHAPA EM MDF (ESPESSURA: 15 MM|ACABAMENTO: TEXTURIZADA|COR: ARGILA BP)	M2	1,15	R$ 57,31	R$	65,90
SICOR-MG	ED-21596	FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, COMPRIMENTO 55CM, EM ALVENARIA, P	m	1,25	R$ 16,84	R$	21,05
SICOR-MG	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,666666667	R$ 24,93	R$	91,40
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,666666667	R$ 18,02	R$	66,07

CPU#138	TOTAL (R$)	R$	244,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#139	BANCADA EM MDF 15 MM TEXTURIZADA, NA COR ARGILA (BP), ALTURA DE 75CM, APOI	M2			CPU#139	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0170.	CHAPA EM MDF (ESPESSURA: 15 MM|ACABAMENTO: TEXTURIZADA|COR: ARGILA BP)	M2	1,15	R$ 57,31	R$	65,90
SICOR-MG	ED-21596	FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, COMPRIMENTO 55CM, EM ALVENARIA, P	m	1,25	R$ 16,84	R$	21,05
SICOR-MG	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,666666667	R$ 24,93	R$	91,40
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,666666667	R$ 18,02	R$	66,07

CPU#139	TOTAL (R$)	R$	244,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#140	BANCADA EM MDF 15 MM TEXTURIZADA, NA COR ARGILA (BP), ALTURA DE 75CM, APOI	M2			CPU#140	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0170.	CHAPA EM MDF (ESPESSURA: 15 MM|ACABAMENTO: TEXTURIZADA|COR: ARGILA BP)	M2	1,15	R$ 57,31	R$	65,90
SICOR-MG	ED-21596	FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, COMPRIMENTO 55CM, EM ALVENARIA, P	m	1,25	R$ 16,84	R$	21,05
SICOR-MG	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,666666667	R$ 24,93	R$	91,40
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,666666667	R$ 18,02	R$	66,07

CPU#140	TOTAL (R$)	R$	244,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#141	BANCADA EM MDF 15 MM TEXTURIZADA, NA COR ARGILA (BP), ALTURA DE 75CM, APOI	M2			CPU#141	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0170.	CHAPA EM MDF (ESPESSURA: 15 MM|ACABAMENTO: TEXTURIZADA|COR: ARGILA BP)	M2	1,15	R$ 57,31	R$	65,90
SICOR-MG	ED-21596	FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, COMPRIMENTO 55CM, EM ALVENARIA, P	m	1,25	R$ 16,84	R$	21,05
SICOR-MG	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,666666667	R$ 24,93	R$	91,40
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,666666667	R$ 18,02	R$	66,07

CPU#141	TOTAL (R$)	R$	244,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#142	BANCADA EM MDF 15 MM TEXTURIZADA, NA COR ARGILA (BP), ALTURA DE 75CM, APOI	M2			CPU#142	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0170.	CHAPA EM MDF (ESPESSURA: 15 MM|ACABAMENTO: TEXTURIZADA|COR: ARGILA BP)	M2	1,15	R$ 57,31	R$	65,90
SICOR-MG	ED-21596	FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, COMPRIMENTO 55CM, EM ALVENARIA, P	m	1,25	R$ 16,84	R$	21,05
SICOR-MG	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,666666667	R$ 24,93	R$	91,40
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,666666667	R$ 18,02	R$	66,07

CPU#142	TOTAL (R$)	R$	244,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#178	CABO POLARIZADO, DUAS (2) VIAS, BITOLA 1,5MM2 (14 AWG), INCLUSIVE FORNECI	M			CPU#178	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	

SICOR-MG	##0180.	CABO POLARIZADO (NÚMERO DE VIAS: 2|BITOLA: 2,5MM2|COR: VERMELHO E PRETO)	M	1	R$	2,57	R$	2,57
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$	20,37	R$	2,03
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$	25,42	R$	2,54

CPU#178	TOTAL (R$)	R$	7,14

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#179	SONOFLETOR DE EMBUTIR, TIPO REDONDO, DIÂMETRO 5", POTÊNCIA 20W RMS, COR BR	UN				CPU#179	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0181.	SONOFLETOR (TIPO: EMBUTIR|FORMATO: REDONDO|DIÂMETRO: 5"|POTÊNCIA: 20W RMS|	UN	1	R$	263,25	R$	263,25
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$	20,37	R$	12,44
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,6111111	R$	25,42	R$	15,53

CPU#179	TOTAL (R$)	R$	291,22

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#180	CABO BLINDADO, DUAS (2) VIAS, BITOLA 1MM2, PARA SISTEMA DE CHAMADA DE ENFE	M				CPU#180	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0182.	CABO BLINDADO (NÚMERO DE VIAS: 2|DIÂMETRO: 1MM)	UN	1	R$	1,41	R$	1,41
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$	20,37	R$	2,03
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$	25,42	R$	2,54

CPU#180	TOTAL (R$)	R$	5,98

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	103523	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORA	UN					103523
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
INSUMO	34469	AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS	UN	1	9407,85		R$	9.407,85
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6353	19,54		R$	51,49
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6353	24,52		R$	64,61
COMPOSICAO	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE	CHI	2,3613	148,25		R$	350,06
COMPOSICAO	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE	CHP	0,2634	315,16		R$	83,01

103523	TOTAL (R$)	R$	9.957,02

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2	M					97535
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
INSUMO	40626	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2	m	1,039	43,69		R$	45,39
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	19,54		R$	5,08
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	24,52		R$	6,37

97535	TOTAL (R$)	R$	56,84

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO	M				92342
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,	m	1,039	114,54	R$	119,00
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	19,54	R$	10,16
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	24,52	R$	12,75
92342		TOTAL (R$)				R$	141,91

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROS	M				92343
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO	m	1,039	154,14	R$	160,15
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,562	19,54	R$	10,98
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,562	24,52	R$	13,78
92343		TOTAL (R$)				R$	184,91

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	101918	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO RO	M				101918
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	7693	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO	m	1,0391	212,28	R$	220,58
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6213	19,54	R$	12,14
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6213	24,52	R$	15,23
101918		TOTAL (R$)				R$	247,95

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	101925	JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUM	UN				101925
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	3469	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	UN	1	243,44	R$	243,44
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0452	14,75	R$	0,66
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	UN	0,0105	39,31	R$	0,41
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,258	19,54	R$	24,58
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,258	24,52	R$	30,84
101925		TOTAL (R$)				R$	299,93

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	92355	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST	UN				92355
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	3459	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UN	1	128,01	R$	128,01
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,035	14,75	R$	0,51
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	UN	0,008	39,31	R$	0,31
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,137	19,54	R$	22,21
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,137	24,52	R$	27,87

92355	TOTAL (R$)	R$	178,91

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	92353	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,	UN				92353
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	3470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1	90,75	R$	90,75
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,03	14,75	R$	0,44
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	UN	0,007	39,31	R$	0,27
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,052	19,54	R$	20,55
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,052	24,52	R$	25,79

92353	TOTAL (R$)	R$	137,80

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	92352	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,	UN				92352
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	12402	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1	100,8	R$	100,80
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,03	14,75	R$	0,44
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	UN	0,007	39,31	R$	0,27
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,052	19,54	R$	20,55
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,052	24,52	R$	25,79

92352	TOTAL (R$)	R$	147,85

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM	UN				92357
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	6299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	UN	1	125,89	R$	125,89
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,045	14,75	R$	0,66
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	UN	0,011	39,31	R$	0,43
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,403	19,54	R$	27,41
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,403	24,52	R$	34,40

92357	TOTAL (R$)	R$	188,79

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	92683	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM	UN				92683
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	6297	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"	UN	1	41,86	R$	41,86
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,029	14,75	R$	0,42
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	UN	0,007	39,31	R$	0,27
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,675	19,54	R$	13,18
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,675	24,52	R$	16,55

92683	TOTAL (R$)	R$	72,28

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 4	M				92653
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	7697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,	M	1,039	64	R$	66,49
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,292	19,54	R$	5,70
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,292	24,52	R$	7,15

92653	TOTAL (R$)	R$	79,34

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2	M				97535
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	40626	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2	M	1,039	43,69	R$	45,39
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	19,54	R$	5,08
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	24,52	R$	6,37

97535	TOTAL (R$)	R$	56,84

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	92685	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM	UN				92685
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	6299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	UN	1	125,89	R$	125,89
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,045	14,75	R$	0,66
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	UN	0,011	39,31	R$	0,43
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,797	19,54	R$	15,57
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,797	24,52	R$	19,54

92685	TOTAL (R$)	R$	162,09

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	92949	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,	UN				92949
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	3927	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	UN	1	68,38	R$	68,38
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,03	14,75	R$	0,44
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	UN	0,007	39,31	R$	0,27
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,398	19,54	R$	7,77
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,398	24,52	R$	9,75

92949	TOTAL (R$)	R$	86,61

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	92944	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS	UN				92944
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	

INSUMO	3924	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	UN	1	24,35	R$	24,35
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,019	14,75	R$	0,28
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	UN	0,005	39,31	R$	0,19
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,337	19,54	R$	6,58
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,337	24,52	R$	8,26

92944	TOTAL (R$)	R$	39,66

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	92938	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA	UN				92938
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	3938	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	UN	1	13,24	R$	13,24
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,013	14,75	R$	0,19
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	UN	0,003	39,31	R$	0,11
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,301	19,54	R$	5,88
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,301	24,52	R$	7,38

92938	TOTAL (R$)	R$	26,80

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	92902	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO	UN				92902
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	9889	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	UN	1	168,42	R$	168,42
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,03	14,75	R$	0,44
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	UN	0,007	39,31	R$	0,27
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,398	19,54	R$	7,77
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,398	24,52	R$	9,75

92902	TOTAL (R$)	R$	186,65

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	92678	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),	UN				92678
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	3470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1	90,75	R$	90,75
INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,03	14,75	R$	0,44
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	UN	0,007	39,31	R$	0,27
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,598	19,54	R$	11,68
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,598	24,52	R$	14,66

92678	TOTAL (R$)	R$	117,80

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11	UN				100555
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	43837	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM	UN	1	1235,37	R$	1.235,37

COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,026	20,37	R$	20,89
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,026	25,42	R$	26,08

100555	TOTAL (R$)	R$	1.282,34

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51045	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT, EM LATÃO, DIÂMETRO PARA CABOS DE 16MM2, INCLUSIV	UN			ED-51045	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12014	CONECTOR SPLIT BOLT (ACABAMENTO: NATURAL/SEÇÃO TRANSVERSAL: 16MM2)	un	1	13,9	R$	13,90
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 20,37	R$	2,03
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 25,42	R$	2,54

ED-51045	TOTAL (R$)	R$	18,47

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51046	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT, EM LATÃO, DIÂMETRO PARA CABOS DE 35MM2, INCLUSIV	UN			ED-51046	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12015	CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: LATÃO|SEÇÃO DO CABO:	un	1	15,58	R$	15,58
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 20,37	R$	2,03
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 25,42	R$	2,54

ED-51046	TOTAL (R$)	R$	20,15

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51047	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS (2) CABOS DE COBRE COM FAI	UN			ED-51047	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12016	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS CABOS DE COBRE DE 16-70MM²	un	1	60,39	R$	60,39
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 20,37	R$	2,03
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1	R$ 25,42	R$	2,54

ED-51047	TOTAL (R$)	R$	64,96

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51071	PRESILHA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL 35 MM2, EM COBRE, INCLUSIVE	UN			ED-51071	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-12116	PRESILHA PARA CABO DE COBRE (MATERIAL: COBRE/SEÇÃO TRANSVERSAL: 35-50MM2)	un	1	2,17	R$	2,17
SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,005	R$ 20,37	R$	0,10
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,005	R$ 25,42	R$	0,12

ED-51071	TOTAL (R$)	R$	2,39

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	ED-51038	CAPTOR DE LATÃO CROMADO, COBRE CROMADO OU AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FRANKLIN, I	UN			ED-51038	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MATED-11472	CAPTOR FRANKLIN (MATERIAL: LATÃO|QUANTIDADE DE PONTA: 4|TIPO DE ACABAMENTO	un	1	151,97	R$	151,97

SICOR-MG	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,5	R$	20,37	R$	30,55
SICOR-MG	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,5	R$	25,42	R$	38,13

ED-51038	TOTAL (R$)	R$	220,65

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#155	VÁLVULA DE BLOQUEIO, TIPO ESFERA, LIMPA PARA USO COM OXIGÊNIO, CORPO EM IN	UN				CPU#155	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0183.	VÁLVULA DE BLOQUEIO, TIPO ESFERA, LIMPA PARA USO COM OXIGÊNIO, CORPO EM IN	UN	1	R$	75,25	R$	75,25

CPU#155	TOTAL (R$)	R$	75,25

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#156	VÁLVULA DE BLOQUEIO, TIPO ESFERA, LIMPA PARA USO COM OXIGÊNIO GÁS, CORPO E	UN				CPU#156	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0184.	VÁLVULA DE BLOQUEIO, TIPO ESFERA, LIMPA PARA USO COM OXIGÊNIO GÁS, CORPO E	UN	1	R$	96,76	R$	96,76

CPU#156	TOTAL (R$)	R$	96,76

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#157	CAIXA PARA VÁLVULAS DE SECÇÃO COM ALOJAMENTO PARA 2 VÁLVULAS ATÉ 1", REFER	UN				CPU#157	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0185.	CAIXA PARA VÁLVULAS DE SECÇÃO COM ALOJAMENTO PARA 2 VÁLVULAS ATÉ 1", REFER	UN	1	R$	301,02	R$	301,02

CPU#157	TOTAL (R$)	R$	301,02

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#158	MANIFOLD COM REGULADORES PARA CENTRAL DE CO2 MEDICINAL SEMI AUTOMÁTICA, CO	UN				CPU#158	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0186.	MANIFOLD COM REGULADORES PARA CENTRAL DE CO2 MEDICINAL SEMI AUTOMÁTICA, CO	UN	1	R$	9.568,03	R$	9.568,03

CPU#158	TOTAL (R$)	R$	9.568,03

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#159	MANIFOLD COM REGULADORES PARA CENTRAL DE OXIGÊNIO SEMI AUTOMÁTICA, COM VÁL	UN				CPU#159	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0187.	MANIFOLD COM REGULADORES PARA CENTRAL DE OXIGÊNIO SEMI AUTOMÁTICA, COM VÁL	UN	1	R$	9.568,03	R$	9.568,03

CPU#159	TOTAL (R$)	R$	9.568,03

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#160	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL PARA AR MEDICINAL, COM MANÔMETRO INDICADOR DE	UN				CPU#160	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	##0188.	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL PARA AR MEDICINAL, COM MANÔMETRO INDICADOR DE	UN	1	R$	1.773,85	R$	1.773,85

CPU#160	TOTAL (R$)	R$ 1.773,85

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#161	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL PARA OXIGÊNIO, COM MANÔMETRO INDICADOR DE PRE	UN			CPU#161
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0189.	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL PARA OXIGÊNIO, COM MANÔMETRO INDICADOR DE PRE	UN	1	R$ 1.773,85	R$ 1.773,85

CPU#161	TOTAL (R$)	R$ 1.773,85

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#162	TARUGO CONSUMO DE GÁS MEDICINAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			CPU#162
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0190.	TARUGO CONSUMO DE GÁS MEDICINAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 73,10	R$ 73,10

CPU#162	TOTAL (R$)	R$ 73,10

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#168	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALAME DE INCÊNDIO PARA 6 LAÇOS, REFERÊNCIA INTELBRÁS	UN			CPU#168
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0194.	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALAME DE INCÊNDIO PARA 6 LAÇOS, REFERÊNCIA INTELBRÁS	UN	1	R$ 12.012,00	R$ 12.012,00

CPU#168	TOTAL (R$)	R$ 12.012,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#169	REPETIDOR PARA CENTRAL DE DETECÇÃO PARA 6 LAÇOS, REFERÊNCIA INTELBRÁS OU E	UN			CPU#169
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0195.	REPETIDOR PARA CENTRAL DE DETECÇÃO PARA 6 LAÇOS, REFERÊNCIA INTELBRÁS OU E	UN	1	R$ 6.083,00	R$ 6.083,00

CPU#169	TOTAL (R$)	R$ 6.083,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#170	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, K 80, ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE BASE, FORNECIMENTO	UN			CPU#170
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0196.	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, K 80, ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INS	UN	1	R$ 213,22	R$ 213,22

CPU#170	TOTAL (R$)	R$ 213,22

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#171	BOTOEIRA MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA, INCLUSIVE	UN			CPU#171
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0197.	BOTOEIRA MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA, INCLUSIVE	UN	1	R$ 33,88	R$ 33,88

CPU#171	TOTAL (R$)	R$ 33,88

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

COMPOSIÇÃO:	CPU#172	CABO BLINDADO, DUAS (2) VIAS, BITOLA 1MM2, PARA SDAI, INCLUSIVE FORNECIMEN	UN			CPU#172	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0198.	CABO BLINDADO, DUAS (2) VIAS, BITOLA 1MM2, PARA SDAI, INCLUSIVE FORNECIMEN	M	1	R$ 4,31	R$	4,31
CPU#172		TOTAL (R$)				R$	4,31

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#173	QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 7,5 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIV	U			CPU#173	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0199.	QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 7,5 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIV	UN	1	R$ 2.772,00	R$	2.772,00
CPU#173		TOTAL (R$)				R$	2.772,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#174	ELETROBOMBA MOTOR DE 7,5 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 14	U			CPU#174	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SINAPI	740	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVAC	UN	1	R$ 9.779,73	R$	9.779,73
CPU#174		TOTAL (R$)				R$	9.779,73

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#146	PLACAS PARA SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (150X75)CM, INCLUSIVE FORNECIM	UN			CPU#146	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0200.	PLACAS PARA SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (150X75)CM, INCLUSIVE FORNECIM	UN	1	R$ 1.365,38	R$	1.365,38
CPU#146		TOTAL (R$)				R$	1.365,38

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#175	CONECTOR TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			CPU#175	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0201.	CONECTOR TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 2,87	R$	2,87
CPU#175		TOTAL (R$)				R$	2,87

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#176	ACCESS POINT PARA REDE WIFI DUAL BAND CAT.6, REFERÊNCIA DA TP-LINK OU EQUI	UN			CPU#176	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0202.	ACCESS POINT PARA REDE WIFI DUAL BAND CAT.6, REFERÊNCIA DA TP-LINK OU EQUI	UN	1	R$ 1.894,09	R$	1.894,09
CPU#176		TOTAL (R$)				R$	1.894,09

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#177	CÂMERA PARA REDE CFTV COM DOME REFERÊNCIA DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE, INC	UN			CPU#177	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0203.	CÂMERA PARA REDE CFTV COM DOME REFERÊNCIA DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE, INC	UN	1	R$ 567,49	R$	567,49

CPU#177	TOTAL (R$)	R$ 567,49

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#181	DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, TIPO CHAMADA DE LEITO,	UN			CPU#181	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0204.	DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, TIPO CHAMADA DE LEITO,	UN	1	R$ 2.399,67	R$	2.399,67

CPU#181	TOTAL (R$)	R$ 2.399,67

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#182	DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, TIPO CHAMADA DE BANHEIR	UN			CPU#182	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0205.	DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, TIPO CHAMADA DE BANHEIR	UN	1	R$ 471,68	R$	471,68

CPU#182	TOTAL (R$)	R$ 471,68

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#183	DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, TIPO SINALIZADOR DE POR	UN			CPU#183	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0206.	DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, TIPO SINALIZADOR DE POR	UN	1	R$ 588,13	R$	588,13

CPU#183	TOTAL (R$)	R$ 588,13

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#184	CENTRAL CHAMADA DE ENFERMAGEM COM VOZ, REFERÊNCIA MASTER PLUS OU EQUIVALE	UN			CPU#184	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0207.	CENTRAL CHAMADA DE ENFERMAGEM COM VOZ, REFERÊNCIA MASTER PLUS OU EQUIVALE	UN	1	R$ 28.467,36	R$	28.467,36

CPU#184	TOTAL (R$)	R$ 28.467,36

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#185	SWITCH GERENCIÁVEL 10/100/1000, COM 24 PORTAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E IN	UN			CPU#185	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0208.	SWITCH GERENCIÁVEL 10/100/1000, COM 24 PORTAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E IN	UN	1	R$ 1.474,52	R$	1.474,52

CPU#185	TOTAL (R$)	R$ 1.474,52

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#188	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED QUADRADA DIM. 62 X 62 CM - 40W - TEMPE	UN			CPU#188	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0209.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED QUADRADA DIM. 62 X 62 CM - 40W - TEMPE	UN	1	R$ 754,32	R$	754,32

CPU#188	TOTAL (R$)	R$ 754,32

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#189	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED DE QUADRADA DIM. 31 X 31 CM -20W - TEM	UN			CPU#189	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0210.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED DE QUADRADA DIM. 31 X 31 CM -20W - TEM	UN	1	R$ 371,57	R$	371,57
CPU#189		TOTAL (R$)				R$	371,57

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#190	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED DE QUADRADA DIM. 18 X 18 CM -14W - TEM	UN			CPU#190	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0211.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED DE QUADRADA DIM. 18 X 18 CM -14W - TEM	UN	1	R$ 315,12	R$	315,12
CPU#190		TOTAL (R$)				R$	315,12

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#191	LUMNÁRIA TIPO PAINEL DE LED DE EMBUTIR QUADRADA COM DIFUSOR RECUADO 62 X 6	UN			CPU#191	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0212.	LUMNÁRIA TIPO PAINEL DE LED DE EMBUTIR QUADRADA COM DIFUSOR RECUADO 62 X 6	UN	1	R$ 896,71	R$	896,71
CPU#191		TOTAL (R$)				R$	896,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#192	LUMINÁRIA PARA POSTE TIPO HIGHBAY. CORPO ALUMÍNIO COM PINTURAELETROSTÁTICA	UN			CPU#192	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0213.	LUMINÁRIA PARA POSTE TIPO HIGHBAY. CORPO ALUMÍNIO COM PINTURAELETROSTÁTICA	UN	1	R$ 701,26	R$	701,26
CPU#192		TOTAL (R$)				R$	701,26

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#193	ACESSÓRIO SUPORTE COM 02 HASTES PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAÀ LED, CÓDIGO	UN			CPU#193	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0214.	ACESSÓRIO SUPORTE COM 02 HASTES PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAÀ LED, CÓDIGO	UN	1	R$ 376,38	R$	376,38
CPU#193		TOTAL (R$)				R$	376,38

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#194	ACESSÓRIO SUPORTE COM 01 HASTE PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAÀ LED, CÓDIGO L	UN			CPU#194	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0215.	ACESSÓRIO SUPORTE COM 01 HASTE PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAÀ LED, CÓDIGO L	UN	1	R$ 274,08	R$	274,08
CPU#194		TOTAL (R$)				R$	274,08

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#195	LUMINÁRIA PROJETOR DE SOBREPOR TIPO HIGH BAY, PARA ILUMINAÇÃO DE FACHADA.	UN			CPU#195	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	

SICOR-MG	##0216.	LUMINÁRIA PROJETOR DE SOBREPOR TIPO HIGH BAY, PARA ILUMINAÇÃO DE FACHADA.	UN	1	R$	788,24	R$ 788,24

CPU#195	TOTAL (R$)		R$ 788,24

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#196	LUMINÁRIA PROJETOR DE SOBREPOR TIPO HIGH BAY, PARA ILUMINAÇÃO DE ESTACIONA	UN				CPU#196
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	##0217.	LUMINÁRIA PROJETOR DE SOBREPOR TIPO HIGH BAY, PARA ILUMINAÇÃO DE ESTACIONA	UN	1	R$	1.261,40	R$ 1.261,40

CPU#196	TOTAL (R$)		R$ 1.261,40

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#197	ACESSÓRIO SUPORTE COM 02 HASTES PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAÀ LED, CÓDIGO	UN				CPU#197
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	##0218.	ACESSÓRIO SUPORTE COM 02 HASTES PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAÀ LED, CÓDIGO	UN	1	R$	376,38	R$ 376,38

CPU#197	TOTAL (R$)		R$ 376,38

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#198	POSTE RETO ENGASTADO COM 5500MM DE ALTURA TOTAL, COM 5000MM ALTURA LIVRE,	UN				CPU#198
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	##0219.	POSTE RETO ENGASTADO COM 5500MM DE ALTURA TOTAL, COM 5000MM ALTURA LIVRE,	UN	1	R$	667,80	R$ 667,80

CPU#198	TOTAL (R$)		R$ 667,80

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#199	POSTE RETO ENGASTADO COM 3000MM DE ALTURA TOTAL, COM 2,5 MM ALTURA LIVRE,	UN				CPU#199
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	##0220.	POSTE RETO ENGASTADO COM 3000MM DE ALTURA TOTAL, COM 2,5 MM ALTURA LIVRE,	UN	1	R$	485,30	R$ 485,30

CPU#199	TOTAL (R$)		R$ 485,30

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#200	DISJUNTOR A VÁCUO 15KV-350MVA-630A COM BOBINA DE ABERTURA E CONTATOS AUXIL	UN				CPU#200
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	##0221.	DISJUNTOR A VÁCUO 15KV-350MVA-630A COM BOBINA DE ABERTURA E CONTATOS AUXIL	UN	1	R$	380.160,00	R$ 380.160,00

CPU#200	TOTAL (R$)		R$ 380.160,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#201	RAMAL DE ENTRADA EM ALTA TENSÃO COM CABOS ISOL. 15KV 25 MM2 E ELETRODUTOS	M				CPU#201
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	##0222.	RAMAL DE ENTRADA EM ALTA TENSÃO COM CABOS ISOL. 15KV 25 MM2 E ELETRODUTOS	UN	1	R$	1.002,32	R$ 1.002,32

CPU#201	TOTAL (R$)		R$ 1.002,32

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#202	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (	UN			CPU#202	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0223.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (	UN	1	R$ 1.290,00	R$	1.290,00
CPU#202		TOTAL (R$)				R$	1.290,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#203	POSTE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO DA ALTA TENSÃO 11M/600 DAN	UN			CPU#203	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0224.	POSTE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO DA ALTA TENSÃO 11M/600 DAN	UN	1	R$ 19.014,60	R$	19.014,60
CPU#203		TOTAL (R$)				R$	19.014,60

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#204	OBRA CIVIL DA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO	UN			CPU#204	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0225.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED QUADRADA DIM. 62 X 62 CM - 40W - TEMPE	UN	1	R$ 517,00	R$	517,00
CPU#204		TOTAL (R$)				R$	517,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#205	QUADRO ELÉTRICO QDC-1.1 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 46	UN			CPU#205	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0226.	QUADRO ELÉTRICO QDC-1.1 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 46	UN	1	R$ 20.444,60	R$	20.444,60
CPU#205		TOTAL (R$)				R$	20.444,60

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#206	QUADRO ELÉTRICO QDC-1.2 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 48	UN			CPU#206	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0227.	QUADRO ELÉTRICO QDC-1.2 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 48	UN	1	R$ 20.444,60	R$	20.444,60
CPU#206		TOTAL (R$)				R$	20.444,60

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#207	QUADRO ELÉTRICO QDC-1.3 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 32	UN			CPU#207	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0228.	QUADRO ELÉTRICO QDC-1.3 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 32	UN	1	R$ 14.146,00	R$	14.146,00
CPU#207		TOTAL (R$)				R$	14.146,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#208	QUADRO ELÉTRICO QDC-2.1 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 120A PARA 42	UN			CPU#208	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0229.	QUADRO ELÉTRICO QDC-2.1 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 120A PARA 42	UN	1	R$ 19.321,50	R$ 19.321,50

CPU#208	TOTAL (R$)	R$ 19.321,50

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#209	QUADRO ELÉTRICO QDC-2.2 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 52	UN			CPU#209
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0230.	QUADRO ELÉTRICO QDC-2.2 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 52	UN	1	R$ 20.444,60	R$ 20.444,60

CPU#209	TOTAL (R$)	R$ 20.444,60

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#210	QUADRO ELÉTRICO QDC-SC1 PARA SALA DE CIRURGIA COM SISTEMA IT MÉDICO 127V E	UN			CPU#210
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0231.	QUADRO ELÉTRICO QDC-SC1 PARA SALA DE CIRURGIA COM SISTEMA IT MÉDICO 127V E	UN	1	R$ 18.034,39	R$ 18.034,39

CPU#210	TOTAL (R$)	R$ 18.034,39

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#211	QUADRO ELÉTRICO QDC-SC2 PARA SALA DE CIRURGIA COM SISTEMA IT MÉDICO 127V E	UN			CPU#211
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0232.	QUADRO ELÉTRICO QDC-SC2 PARA SALA DE CIRURGIA COM SISTEMA IT MÉDICO 127V E	UN	1	R$ 18.034,39	R$ 18.034,39

CPU#211	TOTAL (R$)	R$ 18.034,39

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#212	QUADRO ELÉTRICO QDC-SC3 PARA SALA DE CIRURGIA COM SISTEMA IT MÉDICO 127V E	UN			CPU#212
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0233.	QUADRO ELÉTRICO QDC-SC3 PARA SALA DE CIRURGIA COM SISTEMA IT MÉDICO 127V E	UN	1	R$ 18.034,39	R$ 18.034,39

CPU#212	TOTAL (R$)	R$ 18.034,39

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#213	QUADRO ELÉTRICO QDC-UTI PARA SALA DE RPA COM SISTEMA IT MÉDICO 127V E SIST	UN			CPU#213
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0234.	QUADRO ELÉTRICO QDC-UTI PARA SALA DE RPA COM SISTEMA IT MÉDICO 127V E SIST	UN	1	R$ 16.774,12	R$ 16.774,12

CPU#213	TOTAL (R$)	R$ 16.774,12

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#214	CONJUNTO FORMADO POR DOIS TRANSFORMADORES DE SEPARAÇÃO A SECO, CONF. NORMA	UN			CPU#214
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0235.	CONJUNTO FORMADO POR DOIS TRANSFORMADORES DE SEPARAÇÃO A SECO, CONF. NORMA	UN	1	R$ 14.364,13	R$ 14.364,13

CPU#214	TOTAL (R$)	R$ 14.364,13

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#215	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA ALIMENTAÇÃO DE NO-BREAK 30 KVA E/S	UN			CPU#215
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0236.	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA ALIMENTAÇÃO DE NO-BREAK 30 KVA E/S	UN	1	R$ 5.630,68	R$ 5.630,68

CPU#215	TOTAL (R$)	R$ 5.630,68

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#216	DSI DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DST DISPOSITIVO SUPERVISOR DO T	UN			CPU#216
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0237.	DSI DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DST DISPOSITIVO SUPERVISOR DO T	UN	1	R$ 5.719,12	R$ 5.719,12

CPU#216	TOTAL (R$)	R$ 5.719,12

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#217	TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE SECUNDARIA EM MA. -REF. STW2 FAB. R	UN			CPU#217
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0238.	TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE SECUNDARIA EM MA. -REF. STW2 FAB. R	UN	1	R$ 821,02	R$ 821,02

CPU#217	TOTAL (R$)	R$ 821,02

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#218	ANUNCIADOR DE ALARME TIPO RK9 FAB. RDI BENDER OU EQUIVALENTE	UN			CPU#218
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0239.	ANUNCIADOR DE ALARME TIPO RK9 FAB. RDI BENDER OU EQUIVALENTE	UN	1	R$ 552,75	R$ 552,75

CPU#218	TOTAL (R$)	R$ 552,75

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#219	QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM IEC 6043	UN			CPU#219
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0240.	QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM IEC 6043	UN	1	R$ 96.863,91	R$ 96.863,91

CPU#219	TOTAL (R$)	R$ 96.863,91

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#220	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO 7,5 CV	UN			CPU#220
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0241.	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO 7,5 CV	UN	1	R$ 4.716,80	R$ 4.716,80

CPU#220	TOTAL (R$)	R$ 4.716,80

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

COMPOSIÇÃO:	CPU#221	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE RECALQUE 3 CV	UN			CPU#221	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0242.	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE RECALQUE 3 CV	UN	1	R$ 2.653,20	R$	2.653,20
CPU#221		TOTAL (R$)				R$	2.653,20

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#222	QUADRO GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR GERAL DE AJUSTÁVE	UN			CPU#222	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0243.	QUADRO GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR GERAL DE AJUSTÁVE	UN	1	R$ 39.450,00	R$	39.450,00
CPU#222		TOTAL (R$)				R$	39.450,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#223	PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA GRUPO GERADOR, SECCIONAMENTO, PROT	UN			CPU#223	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0244.	PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA GRUPO GERADOR, SECCIONAMENTO, PROT	UN	1	R$ 46.578,40	R$	46.578,40
CPU#223		TOTAL (R$)				R$	46.578,40

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#224	NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 30 KVA - 220V, COM TRAFO ISOLADOR, DUPLA CONVERSÃO	UN			CPU#224	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0245.	NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 30 KVA - 220V, COM TRAFO ISOLADOR, DUPLA CONVERSÃO	UN	1	R$ 144.503,70	R$	144.503,70
CPU#224		TOTAL (R$)				R$	144.503,70

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#225	NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 7,5 KVA - 220V, COM TRAFO ISOLADOR, DUPLA CONVERSÃ	UN			CPU#225	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0246.	NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 7,5 KVA - 220V, COM TRAFO ISOLADOR, DUPLA CONVERSÃ	UN	1	R$ 71.975,20	R$	71.975,20
CPU#225		TOTAL (R$)				R$	71.975,20

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#226	NO-BREAK E/S MONOFÁSICO 3 KVA - 127V PARA ALIMENTAÇÃO DAS RÉGUAS DE TOMADA	UN			CPU#226	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0247.	NO-BREAK E/S MONOFÁSICO 3 KVA - 127V PARA ALIMENTAÇÃO DAS RÉGUAS DE TOMADA	UN	1	R$ 12.135,44	R$	12.135,44
CPU#226		TOTAL (R$)				R$	12.135,44

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#227	NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 10 KVA PARA SISTEMA DE TI	UN			CPU#227	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0248.	NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 10 KVA PARA SISTEMA DE TI	UN	1	R$ 62.749,65	R$	62.749,65

CPU#227	TOTAL (R$)	R$ 62.749,65

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#228	GRUPO GERADOR (GMG) TRIFÁSICO POT. 500 KVA - 220 V ABERTO, REF. CUMINS OU	UN			CPU#228
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0249.	GRUPO GERADOR (GMG) TRIFÁSICO POT. 500 KVA - 220 V ABERTO, REF. CUMINS OU	UN	1	R$ 501.160,00	R$ 501.160,00

CPU#228	TOTAL (R$)	R$ 501.160,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#229	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO CILÍNDRICO NA POSIÇÃO VE	UN			CPU#229
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0250.	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO CILÍNDRICO NA POSIÇÃO VE	UN	1	R$ 19.000,00	R$ 19.000,00

CPU#229	TOTAL (R$)	R$ 19.000,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#230	SERVIÇO DE DESCARGA E INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR	UN			CPU#230
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0251.	SERVIÇO DE DESCARGA E INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR	UN	1	R$ 6.633,00	R$ 6.633,00

CPU#230	TOTAL (R$)	R$ 6.633,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#231	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAL EM PRÉ-FABRICADA (PILARES), EXCLUSIVE TRANSPORT	M3			CPU#231
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0252.	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAL EM PRÉ-FABRICADA (PILARES), EXCLUSIVE TRANSPORT	UN	1	R$ 4.545,45	R$ 4.545,45

CPU#231	TOTAL (R$)	R$ 4.545,45

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#232	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAL EM PRÉ-FABRICADA (VIGAS), EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3			CPU#232
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0253.	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAL EM PRÉ-FABRICADA (VIGAS), EXCLUSIVE TRANSPORTE	UN	1	R$ 4.545,45	R$ 4.545,45

CPU#232	TOTAL (R$)	R$ 4.545,45

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#233	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAL EM PRÉ-FABRICADA (LAJES), EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2			CPU#233
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	##0254.	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAL EM PRÉ-FABRICADA (LAJES), EXCLUSIVE TRANSPORTE	UN	1	R$ 339,56	R$ 339,56

CPU#233	TOTAL (R$)	R$ 339,56

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#234	TRANSPORTE DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS, EXCLUSIVE MONTAGEM	UN			CPU#234	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0255.	TRANSPORTE DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS, EXCLUSIVE MONTAGEM	UN	1	R$ 198.324,00	R$	198.324,00
CPU#234		TOTAL (R$)				R$	198.324,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#235	MONTAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS, EXCLUSIVE TRANSPORTE	UN			CPU#235	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0256.	MONTAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS, EXCLUSIVE TRANSPORTE	UN	1	R$ 202.326,00	R$	202.326,00
CPU#235		TOTAL (R$)				R$	202.326,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE	M2				98546
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVEN	L	0,615	19,45	R$	11,96
INSUMO	4014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAM	M2	1,125	49,95	R$	56,19
INSUMO	4226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,26	8,91	R$	2,31
COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,192	19,92	R$	3,82
COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,948	25,14	R$	23,83
98546		TOTAL (R$)				R$	98,11

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	98576	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO.	M				98576
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVEN	L	0,185	19,45	R$	3,59
INSUMO	4226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,0078	8,91	R$	0,06
INSUMO	11621	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLAS	M2	0,338	48,27	R$	16,31
COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,027	25,14	R$	0,67
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	18,02	R$	0,09
98576		TOTAL (R$)				R$	20,72

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLI	M2				98555
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRAN	KG	3,2	2,5	R$	8,00
COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,532	25,14	R$	13,37
COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,108	19,92	R$	2,15
98555		TOTAL (R$)				R$	23,52

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M				94589
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	43657	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / C	M	1	5,01	R$	5,01
COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA	M3	0,002	619,19	R$	1,23
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,174	18,02	R$	3,13
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,347	25,14	R$	8,72
94589		TOTAL (R$)				R$	18,09

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	90439	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN				90439
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR	CHI	0,805	20,4	R$	16,42
INSUMO	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR	CHP	0,367	22,11	R$	8,11
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,183	19,54	R$	3,57
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,172	24,52	R$	28,73
90439		TOTAL (R$)				R$	56,83

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	90440	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75	UN				90440
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR	CHI	1,29	20,4	R$	26,31
INSUMO	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR	CHP	0,587	22,11	R$	12,97
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,293	19,54	R$	5,72
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,877	24,52	R$	46,02
90440		TOTAL (R$)				R$	91,02

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	90441	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN				90441
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
INSUMO	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR	CHI	1,647	20,4	R$	33,59
INSUMO	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR	CHP	0,75	22,11	R$	16,58
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,375	19,54	R$	7,32
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,397	24,52	R$	58,77
90441		TOTAL (R$)				R$	116,26

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27363	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2	UN				CO-27363
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MOCO-27520	AJUDANTE DE TOPÓGRAFO (BALIZA)	HORA	11	R$ 14,39	R$	158,29
SICOR-MG	MOCO-27517	DESENHISTA TÉCNICO / CADISTA - PROJETO	HORA	22,5	R$ 22,22	R$	499,95

SICOR-MG	MOCO-27515	MOTORISTA	HORA	13	R$	16,62	R$	216,06
SICOR-MG	MOCO-27518	NIVELADOR - TOPOGRAFIA	HORA	22,5	R$	18,54	R$	417,15
SICOR-MG	MOCO-27519	TOPÓGRAFO SÊNIOR	HORA	22,5	R$	34,97	R$	786,82
SICOR-MG	MATCO-26949	CUSTO FIXO - VEÍCULO TIPO MINIVAN, COM CAPACIDADE PARA SETE (7) LUGARES, O	MÊS	0,0590909	R$	2.179,11	R$	128,76
SICOR-MG	MATCO-26950	CUSTO VARIÁVEL - VEÍCULO TIPO MINIVAN, COM CAPACIDADE PARA SETE (7) LUGARE	KM	50,249366	R$	1,53	R$	76,88
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1	R$	6,78	R$	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,25	R$	3,60	R$	0,90
SICOR-MG	MATCO-27507	LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL|PRECISÃO MÍNIMA: 2MM|	UN	0,1	R$	1.315,80	R$	131,58
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2	R$	9,10	R$	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2	R$	3,13	R$	6,26
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	30	R$	0,19	R$	5,70

CO-27363	TOTAL (R$)	R$	2.453,33

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27487	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M2				CO-27487	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	CO-27697	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 10.000M2	UN	0,0001	R$	18.895,22	R$	1,88

CO-27487	TOTAL (R$)	R$	1,88

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27471	PROJETO DE LAYOUT	PR A1				CO-27471	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	2,0000000		97,15		194,30
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	2,0000000		109,84		219,68
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	4,0000000		42,04		168,16
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	4,0000000		25,79		103,16
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78		6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,5000000		3,60		1,80
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10		18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	3,0000000		3,13		9,39
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$	1,90

CO-27471	TOTAL (R$)	R$	723,37

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27477	PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA	PR A1				CO-27477	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	6,0000000		97,15		582,90
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	2,0000000		109,84		219,68
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	5,0000000		42,04		210,20
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	5,0000000		25,79		128,95
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78		6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000		3,60		0,36

SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10		18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		3,13		6,26
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$	1,90

CO-27477	TOTAL (R$)	R$	1.175,23

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27478	PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE ÁGUA QUENTE	PR A1					CO-27478
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	5,5000000		97,15		534,32
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	6,0000000		42,04		252,24
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	8,0000000		25,79		206,32
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78		6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,5000000		3,60		1,80
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10		18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	3,0000000		3,13		9,39
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	20	R$	0,19	R$	3,80

CO-27478	TOTAL (R$)	R$	1.032,85

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27429	PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO	PR A1					CO-27429
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	6,0000000		97,15		582,90
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	2,0000000		109,84		219,68
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	8,0000000		42,04		336,32
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	8,0000000		25,79		206,32
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78		6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000		3,60		0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10		18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000		3,13		12,52
SICOR-MG	MATCO-27500	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	1,0000000		15,00		15,00
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$	1,90

CO-27429	TOTAL (R$)	R$	1.399,98

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27422	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	PR A1					CO-27422
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)		TOTAL
SICOR-MG	MOCO-21733	ENGENHEIRO JÚNIOR	HORA	4,0000000		84,49		337,96
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	6,0000000		97,15		582,90
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	1,5000000		109,84		164,76
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	6,0000000		42,04		252,24
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	4,0000000		25,79		103,16
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78		6,78

SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,5000000		3,60	1,80
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	5,0000000		3,13	15,65
SICOR-MG	MATCO-27500	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	1,0000000		15,00	15,00
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	20	R$	0,19	R$ 3,80

CO-27422	TOTAL (R$)	R$	1.502,25

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27432	PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	PR A1				CO-27432
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	10,0000000		97,15	971,50
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	1,0000000		109,84	109,84
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	4,0000000		42,04	168,16
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	4,0000000		25,79	103,16
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000		3,60	0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000		3,13	12,52
SICOR-MG	MATCO-27500	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	1,0000000		15,00	15,00
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$ 1,90

CO-27432	TOTAL (R$)	R$	1.407,42

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27426	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	PR A1				CO-27426
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	7,0000000		97,15	680,05
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	4,0000000		42,04	168,16
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	4,0000000		25,79	103,16
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,5000000		3,60	1,80
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	5,0000000		3,13	15,65
SICOR-MG	MATCO-27500	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	1,0000000		15,00	15,00
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	20	R$	0,19	R$ 3,80

CO-27426	TOTAL (R$)	R$	1.012,60

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27473	PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO	PR A1				CO-27473
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	6,0000000		97,15	582,90
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	1,0000000		109,84	109,84
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	6,0000000		42,04	252,24

SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	2,0000000		25,79	51,58
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000		3,60	0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000		3,13	12,52
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$ 1,90

CO-27473	TOTAL (R$)		R$ 1.036,32

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27427	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1				CO-27427
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	2,0000000		97,15	194,30
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	4,5000000		109,84	494,28
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	8,0000000		42,04	336,32
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	4,0000000		25,79	103,16
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000		3,60	0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000		3,13	12,52
SICOR-MG	MATCO-27500	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	1,0000000		15,00	15,00
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$ 1,90

CO-27427	TOTAL (R$)		R$ 1.182,82

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27480	PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS	PR A1				CO-27480
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	4,0000000		97,15	388,60
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	2,5000000		109,84	274,60
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	6,0000000		42,04	252,24
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	6,0000000		25,79	154,74
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000		3,60	0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		3,13	6,26
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$ 1,90

CO-27480	TOTAL (R$)		R$ 1.103,68

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27481	PROJETO EXECUTIVO DE GLP	PR A1				CO-27481
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	4,0000000		97,15	388,60
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	2,5000000		109,84	274,60

SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	4,0000000		42,04	168,16
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	4,0000000		25,79	103,16
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000		3,60	0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		3,13	6,26
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$ 1,90

CO-27481	TOTAL (R$)		R$ 968,02

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27475	PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	PR A1				CO-27475
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	5,0000000		97,15	485,75
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	2,0000000		109,84	219,68
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	8,0000000		42,04	336,32
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	8,0000000		25,79	206,32
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000		3,60	0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000		3,13	12,52
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$ 1,90

CO-27475	TOTAL (R$)		R$ 1.287,83

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27433	PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/	PR A1				CO-27433
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	3,0000000		97,15	291,45
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	2,0000000		109,84	219,68
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	4,0000000		42,04	168,16
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	2,0000000		25,79	51,58
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000		3,60	0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000		3,13	12,52
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$ 1,90

CO-27433	TOTAL (R$)		R$ 770,63

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27431	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1				CO-27431
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	6,0000000		97,15	582,90
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	2,0000000		109,84	219,68

SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	8,0000000		42,04	336,32
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	8,0000000		25,79	206,32
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000		3,60	0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000		3,13	12,52
SICOR-MG	MATCO-27500	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	1,0000000		15,00	15,00
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$ 1,90

CO-27431	TOTAL (R$)		R$ 1.399,98

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27430	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	PR A1				CO-27430
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	6,0000000		97,15	582,90
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	2,0000000		109,84	219,68
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	8,0000000		42,04	336,32
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	6,0000000		25,79	154,74
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000		3,60	0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000		3,13	12,52
SICOR-MG	MATCO-27500	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	1,0000000		15,00	15,00
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$ 1,90

CO-27430	TOTAL (R$)		R$ 1.348,40

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27474	PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO	PR A1				CO-27474
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE		UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	6,0000000		97,15	582,90
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	2,0000000		109,84	219,68
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	8,0000000		42,04	336,32
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	4,0000000		25,79	103,16
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000		3,60	0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000		3,13	12,52
SICOR-MG	MATCO-27500	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	1,0000000		15,00	15,00
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$ 1,90

CO-27474	TOTAL (R$)		R$ 1.296,82

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27476	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO	PR A1	CO-27476

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOCO-21733	ENGENHEIRO JÚNIOR	HORA	6,0000000	84,49	506,94
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	1,0000000	109,84	109,84
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	8,0000000	42,04	336,32
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	4,0000000	25,79	103,16
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000	6,78	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000	3,60	0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000	9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000	3,13	12,52
SICOR-MG	MATCO-27500	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	1,0000000	15,00	15,00
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$ 0,19	R$ 1,90

CO-27476	TOTAL (R$)	R$ 1.111,02

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27468	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PR A1			CO-27468
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27517	DESENHISTA TÉCNICO / CADISTA - PROJETO	HORA	8,0000000	22,22	177,76
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	6,0000000	97,15	582,90
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	2,0000000	109,84	219,68
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	6,0000000	25,79	154,74
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000	6,78	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000	3,60	0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000	9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000	3,13	12,52
SICOR-MG	MATCO-27500	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	1,0000000	15,00	15,00
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$ 0,19	R$ 1,90

CO-27468	TOTAL (R$)	R$ 1.189,84

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27469	PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL	PR A1			CO-27469
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	4,0000000	97,15	388,60
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	2,0000000	109,84	219,68
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	5,0000000	42,04	210,20
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	4,0000000	25,79	103,16
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000	6,78	6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,5000000	3,60	1,80
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000	9,10	18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000	3,13	6,26
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$ 0,19	R$ 1,90

CO-27469	TOTAL (R$)	R$ 956,58

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO- HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

COMPOSIÇÃO:	CO-27434	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA		PR A1			CO-27434	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	4,0000000		97,15		388,60
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	2,0000000		109,84		219,68
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	6,0000000		42,04		252,24
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	4,0000000		25,79		103,16
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78		6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000		3,60		0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10		18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000		3,13		12,52
SICOR-MG	MATCO-27500	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	1,0000000		15,00		15,00
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$	1,90

CO-27434	TOTAL (R$)	R$ 1.018,44

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27424	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA		PR A1			CO-27424	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	6,0000000		97,15		582,90
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	4,0000000		42,04		168,16
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	4,0000000		25,79		103,16
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78		6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000		3,60		0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10		18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000		3,13		12,52
SICOR-MG	MATCO-27500	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	1,0000000		15,00		15,00
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$	1,90

CO-27424	TOTAL (R$)	R$ 908,98

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27425	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES		PR A1			CO-27425	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)		TOTAL	
SICOR-MG	MOCO-27517	DESENHISTA TÉCNICO / CADISTA - PROJETO	HORA	2,0000000		22,22		44,44
SICOR-MG	MOCO-21733	ENGENHEIRO JÚNIOR	HORA	2,0000000		84,49		168,98
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	2,0000000		42,04		84,08
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	4,0000000		25,79		103,16
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000		6,78		6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,5000000		3,60		1,80
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000		9,10		18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000		3,13		12,52
SICOR-MG	MATCO-27500	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	1,0000000		15,00		15,00
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$	0,19	R$	1,90

CO-27425	TOTAL (R$)	R$ 456,86

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CO-27472	PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO	PR A1			CO-27472	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	3,0000000	97,15		291,45
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	1,0000000	109,84		109,84
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	2,0000000	42,04		84,08
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	2,0000000	25,79		51,58
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000	6,78		6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000	3,60		0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000	9,10		18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000	3,13		12,52
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$ 0,19	R$	1,90

CO-27472	TOTAL (R$)	R$ 576,71

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#236	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, COMPOSTO NO MíNIMO DE: UNIDADES CONDENSADORAS VRF	UN			CPU#236	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0257.	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, COMPOSTO NO MíNIMO DE: UNIDADES CONDENSADORAS VRF	UN	1	R$ 4.110.000,00	R$	4.110.000,00

CPU#236	TOTAL (R$)	R$ 4.110.000,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#237	PLACA EM PVC, ESP. 2MM, DIMENSÃO (30X10)CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ACABA	UN			CPU#237	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0258.	PLACA EM PVC, ESP. 2MM, DIMENSÃO (30X10)CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ACABA	UN	1	R$ 31,00	R$	31,00
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,104761905	R$ 18,02	R$	1,88

CPU#237	TOTAL (R$)	R$ 32,88

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#238	PLACA EM PVC, ESP. 2MM, DIMENSÃO (50X25)CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ACABA	UN			CPU#238	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0259.	PLACA EM PVC, ESP. 2MM, DIMENSÃO (50X25)CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ACABA	UN	1	R$ 36,50	R$	36,50
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,104761905	R$ 18,02	R$	1,88

CPU#238	TOTAL (R$)	R$ 38,38

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#239	REMOÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL AO TERRENO	UN			CPU#239	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	3,666666665	R$ 25,14	R$	92,17
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	3,666666665	R$ 18,02	R$	66,07

CPU#239	TOTAL (R$)	R$ 158,24

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#240	PORTÃO EM TUBO E TELA, DIMENSÃO (240X220)CM, TIPO DE CORRER, AUTOMATIZADO,	UN			CPU#240	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	ED-50986	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	M2	5,28	R$ 508,31	R$	2.683,87
SICOR-MG	ED-50986	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	M2	1,98	R$ 508,31	R$	1.006,45
SICOR-MG	##0260.	MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO (TIPO: CORRER|POTÊNCIA: 1/4 CV|ACESSÓRIOS: IN	UN	1	R$ 631,65	R$	631,65

CPU#240	TOTAL (R$)	R$ 4.321,97

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#241	QUADRO ELÉTRICO QDC-LAV SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 24	UN			CPU#241	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0261.	QUADRO ELÉTRICO QDC-LAV SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 150A PARA 24	UN	1	R$ 6.900,00	R$	6.900,00

CPU#241	TOTAL (R$)	R$ 6.900,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#242	QUADRO QDC-ELEV SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 100A, CONTENDO UM DIS	UN			CPU#242	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0262.	QUADRO QDC-ELEV SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE 100A, CONTENDO UM DIS	UN	1	R$ 5.250,00	R$	5.250,00

CPU#242	TOTAL (R$)	R$ 5.250,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#243	BANCO DE CAPACITORES PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA COM CONTROLADOR PA	UN			CPU#243	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0263.	BANCO DE CAPACITORES PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA COM CONTROLADOR PA	UN	1	R$ 69.226,00	R$	69.226,00

CPU#243	TOTAL (R$)	R$ 69.226,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#244	CABO DE FIBRA OTICA MULTIMODO 6 FIBRAS 62.5 MICRO OPTILAN OU EQUIVALENTE	M			CPU#244	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0264.	CABO DE FIBRA OTICA MULTIMODO 6 FIBRAS 62.5 MICRO OPTILAN OU EQUIVALENTE	UN	1	R$ 17,28	R$	17,28

CPU#244	TOTAL (R$)	R$ 17,28

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#245	EQUIPE TOPOGRÁFICA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES E ESTAÇÃO TOTAL	MÊS			CPU#245	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
COMPOSICAO	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1	R$ 7.089,78	R$	7.089,78
COMPOSICAO	101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1	R$ 3.352,54	R$	3.352,54

SICOR-MG	EQED-28422	ESTAÇÃO TOTAL (PRECISÃO ANGULAR: 2"|PRECISÃO LINEAR: 3MM|ALCANCE MÍNIMO: 2	HORA	220	R$ 3,07	R$	675,40

CPU#245	TOTAL (R$)	R$	11.117,72

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#246	PROJETO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	PR A1			CPU#246	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	MOCO-27508	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	HORA	6,0000000	97,15		582,90
SICOR-MG	MOCO-27514	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	2,0000000	109,84		219,68
SICOR-MG	MOCO-27516	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	HORA	8,0000000	42,04		336,32
SICOR-MG	MOCO-27509	TÉCNICO NÍVEL MÉDIO	HORA	4,0000000	25,79		103,16
SICOR-MG	MATCO-27502	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	UN	1,0000000	6,78		6,78
SICOR-MG	MATCO-27503	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:	UN	0,1000000	3,60		0,36
SICOR-MG	MATCO-27504	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	2,0000000	9,10		18,20
SICOR-MG	MATCO-27505	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	4,0000000	3,13		12,52
SICOR-MG	MATCO-27500	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|I	UN	1,0000000	15,00		15,00
SICOR-MG	MATCO-27506	XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	UN	10	R$ 0,19	R$	1,90

CPU#246	TOTAL (R$)	R$	1.296,82

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#250	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN			CPU#250	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1	R$ 1.852.307,89	R$	1.852.307,89

CPU#250	TOTAL (R$)	R$	1.852.307,89

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#265	FORRO REMOVIVEL MODELO GYPREX LISO 1250 X 625 MM APOIADO EM PERFIL T24	M2			CPU#265	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0265.	FORRO REMOVIVEL MODELO GYPREX LISO 1250 X 625 MM APOIADO EM PERFIL T24	M2	1	R$ 110,00	R$	110,00

CPU#265	TOTAL (R$)	R$	110,00

OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO:	CPU#266	PERFIL T24 COM 1250MM PARA REQUADRO DE LUMINÁRIAS	UN			CPU#266	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R$)	TOTAL	
SICOR-MG	##0266.	PERFIL T24 COM 1250MM PARA REQUADRO DE LUMINÁRIAS	M2	1	R$ 15,00	R$	15,00

CPU#266	TOTAL (R$)	R$	15,00

OBSERVAÇÃO:

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0001.		Bancada confeccionada em chapa de aço inox aisi 304 Liga 18,8 bit		##0001.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	3	R$	3.796,33
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	19/09/2022	Zackinox Artefatos em aço Inoxidavel ltda	451.651/0001	e-mail	comercial@zack	Franciana	(011) 4372-4300	Ademilson		R$	2.603,00
	20/09/2022	Universo Inox Industria e Comércio Eireli	350.235/0001	e-mail	comercial@univ	Mariana	99295-0948	Ademilson		R$	2.986,00
	21/09/2022	MIRNOX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTD	107.176/0001	e-mail	mirnox1@hotmai	Penha	3847-5473	Ademilson		R$	5.800,00
##0001.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	3.796,33

OBSERVAÇÃO:

##0002.		Bancada confeccionada em chapa de aço inox aisi 304 Liga 18,8 bit		##0002.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	3	R$	4.189,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	19/09/2022	Zackinox Artefatos em aço Inoxidavel ltda	451.651/0001	e-mail	comercial@zack	Franciana	(011) 4372-4300	Ademilson		R$	3.074,00
	20/09/2022	Universo Inox Industria e Comércio Eireli	350.235/0001	e-mail	comercial@univ	Mariana	99295-0948	Ademilson		R$	3.593,00
	21/09/2022	MIRNOX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTD	107.176/0001	e-mail	mirnox1@hotmai	Penha	3847-5473	Ademilson		R$	5.900,00
##0002.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	4.189,00

OBSERVAÇÃO:

##0003.		Lavatorio coletivo confeccionado em chapa de aço inox aisi 304 Li		##0003.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	3	R$	4.429,33
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	19/09/2022	Zackinox Artefatos em aço Inoxidavel ltda	451.651/0001	e-mail	comercial@zack	Franciana	(011) 4372-4300	Ademilson		R$	2.020,00
	20/09/2022	Universo Inox Industria e Comércio Eireli	350.235/0001	e-mail	comercial@univ	Mariana	99295-0948	Ademilson		R$	5.998,00
	21/09/2022	MIRNOX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTD	107.176/0001	e-mail	mirnox1@hotmai	Penha	3847-5473	Ademilson		R$	5.270,00
##0003.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	4.429,33

OBSERVAÇÃO:

##0004.		Lavatorio coletivo confeccionado em chapa de aço inox aisi 304 Li		##0004.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	3	R$	3.999,33
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	19/09/2022	Zackinox Artefatos em aço Inoxidavel ltda	451.651/0001	e-mail	comercial@zack	Franciana	(011) 4372-4300	Ademilson		R$	1.750,00
	20/09/2022	Universo Inox Industria e Comércio Eireli	350.235/0001	e-mail	comercial@univ	Mariana	99295-0948	Ademilson		R$	5.398,00
	21/09/2022	MIRNOX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTD	107.176/0001	e-mail	mirnox1@hotmai	Penha	3847-5473	Ademilson		R$	4.850,00
##0004.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	3.999,33

OBSERVAÇÃO:

##0005.		Banco articulado 70x45 cm		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	689,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	05/09/2022	Phd Barras de Apoio Eireli EPP	429.095/0001	e-mail	apoiobarras@uo	Thais	(11) 3256-3825	Ademilson		R$	689,00
##0005.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	689,00

OBSERVAÇÃO:

##0006.		BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 80 cm		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	165,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

	05/09/2022	Phd Barras de Apoio Eireli EPP	429.095/0001	e-mail	apoiobarras@uo	Thais	(11) 3256-3825	Ademilson		R$	165,00
##0006.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	165,00

OBSERVAÇÃO:

##0007.		BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 90 cm		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	168,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	05/09/2022	Phd Barras de Apoio Eireli EPP	429.095/0001	e-mail	apoiobarras@uo	Thais	(11) 3256-3825	Ademilson		R$	168,00
##0007.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	168,00

OBSERVAÇÃO:

##0008.		BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 70 cm		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	155,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	05/09/2022	Phd Barras de Apoio Eireli EPP	429.095/0001	e-mail	apoiobarras@uo	Thais	(11) 3256-3825	Ademilson		R$	155,00
##0008.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	155,00

OBSERVAÇÃO:

##0009.		BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 40 cm		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	132,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	05/09/2022	Phd Barras de Apoio Eireli EPP	429.095/0001	e-mail	apoiobarras@uo	Thais	(11) 3256-3825	Ademilson		R$	132,00
##0009.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	132,00

OBSERVAÇÃO:

##0010.		Barra lateral fixa para lavatório de 40 cm		##0010.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	169,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	19/09/2022	Zackinox Artefatos em aço Inoxidavel ltda	451.651/0001	e-mail	cial@zackinox.c	Franciana	(011) 4372-4300	Ademilson		R$	169,00
##0010.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	169,00

OBSERVAÇÃO:

##0011.		Kit de alarme sem fio para PNE		##0011.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	798,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	19/09/2022	Zackinox Artefatos em aço Inoxidavel ltda	451.651/0001	e-mail	cial@zackinox.c	Franciana	4372-4300 / 940	Ademilson		R$	798,00

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0011.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 798,00

OBSERVAÇÃO:

##0012.		Espelho cristal 6mm lapidado sem moldura nas medidas de: 60x45, 6		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 632,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	19/09/2022	Zackinox Artefatos em aço Inoxidavel ltda	451.651/0001	e-mail	cial@zackinox.c	Franciana	4372-4300 / 940	Ademilson		R$ 632,00
##0012.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 632,00

OBSERVAÇÃO:

##0013.		Chapa de proteção p/ porta 1mm 80x40 à 100x40 cm		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 289,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	19/09/2022	Zackinox Artefatos em aço Inoxidavel ltda	451.651/0001	e-mail	cial@zackinox.c	Franciana	4372-4300 / 940	Ademilson		R$ 289,00
##0013.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 289,00

OBSERVAÇÃO:

##0014.		FAIXA PROTETORA 0,20 COM ADESIVO		NÃO UTILI	m	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 55,42
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	Cosimo Cataldo Ltda			linearepmg@gma	Mônica	31-99918-3247	Ademilson	We transfer	R$ 55,42
##0014.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 55,42

OBSERVAÇÃO:

##0015.		FAIXA PROTETORA 0,40 COM ADESIVO		NÃO UTILI	m	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 105,56
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	Cosimo Cataldo Ltda			linearepmg@gma	Mônica	31-99918-3247	Ademilson	We transfer	R$ 105,56
##0015.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 105,56

OBSERVAÇÃO:

##0016.		Protetor de parede com 12,7 cm de altura - CCR-50		##0016.	m	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 158,17
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	Cosimo Cataldo Ltda			linearepmg@gma	Mônica	31-99918-3247	Ademilson	We transfer	R$ 158,17

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0016.	00/01/1900	VALOR (MÉDIA)	R$ 158,17

OBSERVAÇÃO:

##0017.		Protetor de paredes tipo corrimão com 14,0 cm de altura - CRB-4C	NÃO UTILI	m	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	242,27

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	Cosimo Cataldo Ltda			linearepmg@gma	Mônica	31-99918-3247	Ademilson	We transfer	R$ 242,27

##0017.	00/01/1900	VALOR (MÉDIA)	R$ 242,27

OBSERVAÇÃO:

##0018.		D3 - Cortinas em Vinil (Sure Check) a serem instaladas, com altur	NÃO UTILI	m	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	261,39

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	CS Brasil		e-mail	sergam@terra.c	Sérgio Aman	(31) 3291-6909 / (31) 9166-		We transfer	
	29/08/2022	Cosimo Cataldo Ltda			linearepmg@gma	Mônica	31-99918-3247	Ademilson	We transfer	R$ 261,39

##0018.	00/01/1900	VALOR (MÉDIA)	R$ 261,39

OBSERVAÇÃO:

##0019.		PP - Dispenser Windows de Papel Higiênico Interfolhado, em ABS de	##0019.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	2	R$	112,53

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	16/09/2022	HIGILOG	447.719/0001	e-mail	alexandre@higi	ALEXANDRE	(31) 99962-3521	Ademilson		R$ 103,75
	19/09/2022	MINAS WIPE MINAS GERAIS		e-mail	marcio@minaswi	MÁRCIO	(31) 99972-2412	Ademilson	Elizabeth -	R$ 121,30
		televendas@kalunga.com.br			www.kalunga.com.br	(11) 3347-7000 (11) 3346-9966				
					www.dentalcremer.com.br					
				site	www.dentalspeed.com				enviei	

##0019.	00/01/1900	VALOR (MÉDIA)	R$ 112,53

OBSERVAÇÃO:

##0020.		PL - Dispenser para álcool spray, CÓDIGO: 30180262 Linha Profissi	##0020.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	2	R$	226,84

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	16/09/2022	HIGILOG		e-mail	alexandre@higi	ALEXANDRE	(31) 99962-3521	Ademilson		R$ 230,52
		MINAS WIPE MINAS GERAIS		e-mail	marcio@minaswi	MÁRCIO	(31) 99972-2412	Ademilson	Elizabeth -	R$ 223,15
		televendas@kalunga.com.br			www.kalunga.com.br	(11) 3347-7000 (11) 3346-9966				
					www.dentalcremer.com.br					
				site	www.dentalspeed.com				enviei	

##0020.	00/01/1900	VALOR (MÉDIA)	R$ 226,84

OBSERVAÇÃO:

##0021.		SL - Dispenser para sabonete líquido em Spray, fabricado com poli	##0021.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	2	R$	165,30

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	16/09/2022	HIGILOG		e-mail	alexandre@higi	ALEXANDRE	(31) 99962-3521	Ademilson		R$ 167,99
		MINAS WIPE MINAS GERAIS		e-mail	marcio@minaswi	MÁRCIO	(31) 99972-2412	Ademilson	Elizabeth -	R$ 162,60
		televendas@kalunga.com.br			www.kalunga.com.br	(11) 3347-7000 (11) 3346-9966				
					www.dentalcremer.com.br					

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

				site	www.dentalspeed.com				enviei	
##0021.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 165,30

OBSERVAÇÃO:

##0022.		TT - Dispenser Windows para Toalhas de Mão Sistema Interfolhado,		##0022.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	2	R$ 321,02
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	16/09/2022	HIGILOG	.447.719/0001	e-mail	alexandre@higi	ALEXANDRE	(31) 99962-3521	Ademilson		R$ 147,14
		MINAS WIPE MINAS GERAIS		e-mail	marcio@minaswi	MÁRCIO	(31) 99972-2412	Ademilson	Elizabeth -	R$ 494,90
		televendas@kalunga.com.br			www.kalunga.com.br	(11) 3347-7000 (11) 3346-9966				
					www.dentalcremer.com.br					
				site	www.dentalspeed.com				enviei	
##0022.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 321,02

OBSERVAÇÃO:

##0023.		Elevador de Maca		##0023.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	2	R$ 250.000,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	24/08/2022	Elevadores Atlas Schindler	.581.393/0001	e-mail	mariana.olivei	Mariana Per	55 11 2020 5100	Ademilson		R$ 250.000,00
	27/08/2022	Otis		e-mail	RONIA.RODRIGUE	Ronia	31 99978-6811	Ademilson	We transfer	
	27/08/2022	Thyssenkrupp		e-mail	gabriel.fornea	Gabriel Mon	31-99975-2574	Ademilson	We transfer	R$ 250.000,00
##0023.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 250.000,00

OBSERVAÇÃO:

##0024.		Forro de Gesso Estruturado		##0024.	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 63,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	08/09/2022	Cotta Mascarenhas	.014.148/0001	e-mail	cotta@cottamas	Ricardo Bar	98652-2793	Ademilson		R$ 63,00
##0024.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 63,00

OBSERVAÇÃO:

##0025.		Tabica metálica galvanizada lisa, cor branca.		NÃO UTILI	m	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 16,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	08/09/2022	Cotta Mascarenhas	.014.148/0001	e-mail	cotta@cottamas	Ricardo Bar	98652-2793	Ademilson		R$ 16,00
##0025.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 16,00

OBSERVAÇÃO:

##0026.		Alçapão em perfil T24 na cor branca nas dimensões 60 x 60 cm		##0026.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 70,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	08/09/2022	Cotta Mascarenhas	.014.148/0001	e-mail	cotta@cottamas	Ricardo Bar	98652-2793	Ademilson		R$ 70,00

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0026.	00/01/1900	VALOR (MÉDIA)	R$ 70,00

OBSERVAÇÃO:

##0027.		Laminado Melaminico		##0027.	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	149,25
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	13/09/2022	ANCORA REVESTIMENTOS		e-mail	ancora@ancorarev	Anita	31 3262.0844	Ademilson		R$	149,25
##0027.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	149,25

OBSERVAÇÃO:

##0028.		Letreiro (HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO) - Inox		CPU#044	cj	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	6.000,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	06/09/2022	ALIGRAF COMUNICACAO VISUAL	.395.724/0001	e-mail	vendas@aligraf.com.br		31-3028-2425	Ademilson		R$	6.000,00
		FortAçoInox		zap		LUIZ ARAÚJO	99760-4046	Ademilson			
##0028.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	6.000,00

OBSERVAÇÃO:

##0029.		Letreiro (HOSPITAL) em aço INOX polido ou escovado.		CPU#044	cj	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	2.000,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	06/09/2022	ALIGRAF COMUNICACAO VISUAL	.395.724/0001	e-mail	vendas@aligraf.com.br		31-3028-2425	Ademilson		R$	2.000,00
	00/01/1900	FortAçoInox	00/01/1900	zap	00/01/1900	LUIZ ARAÚJO	99760-4046	Ademilson			
##0029.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	2.000,00

OBSERVAÇÃO:

##0030.		Letreiro (UPA) em aço INOX polido		CPU#044	cj	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	900,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	06/09/2022	ALIGRAF COMUNICACAO VISUAL	395.724/0001	e-mail	vendas@aligraf.com.br		31-3028-2425	Ademilson		R$	900,00
	00/01/1900	FortAçoInox	00/01/1900	zap	00/01/1900	LUIZ ARAÚJO	99760-4046	Ademilson			
##0030.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	900,00

OBSERVAÇÃO:

##0031.		Placa (TESTEIRA) em estrutura metalon com tratamento anticorrosiv		CPU#044	cj	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	4.800,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	06/09/2022	ALIGRAF COMUNICACAO VISUAL	.395.724/0001	e-mail	vendas@aligraf.com.br		31-3028-2425	Ademilson		R$	4.800,00
##0031.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	4.800,00

OBSERVAÇÃO:

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0032.		Luminária comercial a LED para instalação de sobrepor, completa c	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	214,93
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 214,93
##0032.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 214,93

OBSERVAÇÃO:

##0033.		Luminária tipo downlight de sobrepor à LED, completa com LEDe dri	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	279,16
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 279,16
##0033.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 279,16

OBSERVAÇÃO:

##0034.		LEX05-S1M840FW 435W 4800LM. Luminária para poster tipo HighBay. C	##0022.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	701,26
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 701,26
##0034.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 701,26

OBSERVAÇÃO:

##0035.		Acessório suporte com 01 haste para instalação de lumináriaà LED,	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	274,08
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 274,08
##0035.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 274,08

OBSERVAÇÃO:

##0036.		Acessório suporte com 02 hastes para instalação de lumináriaà LED	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	376,38
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 376,38
##0036.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 376,38

OBSERVAÇÃO:

##0037.		Corpo em alumínio extrudado. Difusor em vidro na versão externa.	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	231,38

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 231,38
##0037.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 231,38

OBSERVAÇÃO:

##0038.		LAMP.LED PAR20 5,5W BIV 4000K 525ML E27 LEDVANCE (7017325)	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 33,20

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 33,20
##0038.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 33,20

OBSERVAÇÃO:

##0039.		Luminária tipo balizador à LED, completa com LED e driver. Para u	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 236,26

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 236,26
##0039.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 236,26

OBSERVAÇÃO:

##0040.		Luminária Projetor de sobrepor tipo High Bay, para iluminação de	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 788,24

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 788,24
##0040.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 788,24

OBSERVAÇÃO:

##0041.		Luminária para poste tipo High Bay. Corpo alumínio com pintura el	##0022.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 1.261,40

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 1.261,40
##0041.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 1.261,40

OBSERVAÇÃO:

##0042.		Acessório suporte com 02 hastes para instalação de lumináriaà LED	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 376,38

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 376,38

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0042.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 376,38

OBSERVAÇÃO:

##0043.		Luminária tipo balizador de sobrepor para ambiente aberto, com co	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	73,45
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 73,45
##0043.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 73,45

OBSERVAÇÃO:

##0044.		LAMP.LED BULBO CLA60 8W 100-240V 4000K 850LM LEDVANCE (7017328) C	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	25,41
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 25,41
##0044.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 25,41

OBSERVAÇÃO:

##0045.		Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forrode ge	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	223,50
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 223,50
##0045.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 223,50

OBSERVAÇÃO:

##0046.		Luminária retangular à LED para instalação de embutir, completa c	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	378,28
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 378,28
##0046.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 378,28

OBSERVAÇÃO:

##0047.		Luminária comercial a LED para instalação de embutir em forros mo	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	260,16
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 260,16

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0047.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 260,16

OBSERVAÇÃO:

##0048.		Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LEDe driv	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	169,23
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 169,23
##0048.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 169,23

OBSERVAÇÃO:

##0049.		Luminária LED para instalação pendente, com iluminação direta dif	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	546,50
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 546,50
##0049.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 546,50

OBSERVAÇÃO:

##0050.		Luminária tipo downlight quadrado de embutir à LED, completacom L	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	262,07
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 262,07
##0050.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 262,07

OBSERVAÇÃO:

##0051.		Luminária hermética a LED, IP66, com corpo em policarbonatoextruc	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	398,22
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 398,22
##0051.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 398,22

OBSERVAÇÃO:

##0052.		Luminária hermética a LED, IP66, com corpo em policarbonatoextruc	NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	291,71
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$ 291,71
##0052.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 291,71

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0053.		LUMINARIA LHT05-E3500840 COM DIFUSOR FIXO		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	370,30
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$	370,30
##0053.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	370,30

OBSERVAÇÃO:

##0054.		Luminária tipo downlight quadrado de embutir à LED, completacom L		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	182,24
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	29/08/2022	RPC/Lumicenter	.331.899/0011-	e-mail	renata@rpcmg.c	Cesar	98895-0341	Ademilson		R$	182,24
##0054.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	182,24

OBSERVAÇÃO:

##0055.		Portas em Fórmica TS Estrutural, na cor Ártico, L166, ref.: Fórmi	##0055.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	2	R$	1.999,20
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		Madel - MFD Decorações e Instalações Comerciais Ltda	615.426/0001-	e-mail	vendas@madelpo	Rose	(51)3364 6076	Ademilson		R$	1.384,38
		FR Forte		e-mail	marcoantonioma	Marco Antôn	99118-3002	Ademilson		R$	2.614,01
##0055.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	1.999,20

OBSERVAÇÃO:

##0056.		P12 – 160x210 cm – Porta especial vai e vem, com duas folhas de a	##0056.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	3.307,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	08/09/2022	REBIPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS EIRELI	.212.309/0001-	e-mail	gabriel@rebipl	Gabriel	11-3902-3054	Ademilson		R$	3.307,00
##0056.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	3.307,00

OBSERVAÇÃO:

##0057.		Porta Colmeia 2100x700x35 PIM ABNT 15575/15930		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	577,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	20/09/2022	FR Forte		e-mail	marcoantonioma	Marco Antôn	99118-3002	Ademilson		R$	577,00
##0057.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	577,00

OBSERVAÇÃO:

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0058.		Porta Colmeia 2100x800x35 PIM ABNT 15575/15930		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	589,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	20/09/2022	FR Forte		e-mail	marcoantonioma	Marco Antôn	99118-3002	Ademilson		R$	589,00
##0058.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	589,00

OBSERVAÇÃO:

##0059.		Porta Colmeia 2100x800x35 PIM ABNT 15575/15930		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	589,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	20/09/2022	FR Forte		e-mail	marcoantonioma	Marco Antôn	99118-3002	Ademilson		R$	589,00
##0059.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	589,00

OBSERVAÇÃO:

##0060.		Porta Estruturada 2100x1100x35 PEM ABNT 15575/15930		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	876,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	20/09/2022	FR Forte		e-mail	marcoantonioma	Marco Antôn	99118-3002	Ademilson		R$	876,00
##0060.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	876,00

OBSERVAÇÃO:

##0061.		Porta Colmeia 2100x1200x35 PIM ABNT 15575/15930 (Dupla)		##0061.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	798,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	20/09/2022	FR Forte		e-mail	marcoantonioma	Marco Antôn	99118-3002	Ademilson		R$	798,00
##0061.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	798,00

OBSERVAÇÃO:

##0062.		Porta Colmeia 2100x1600x35 PIM ABNT 15575/15930 (Dupla)		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	893,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	20/09/2022	FR Forte		e-mail	marcoantonioma	Marco Antôn	99118-3002	Ademilson		R$	893,00
##0062.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	893,00

OBSERVAÇÃO:

##0063.		Porta Estruturada 2100x1200x35 PEM ABNT 15575/15930		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	921,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

	20/09/2022	FR Forte		e-mail	marcoantonioma	Marco Antôn	99118-3002	Ademilson		R$	921,00
##0063.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	921,00

OBSERVAÇÃO:

##0064.		Porta Colmeia 2100x800x35 PIM ABNT 15575/15930		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	589,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	20/09/2022	FR Forte		e-mail	marcoantonioma	Marco Antôn	99118-3002	Ademilson		R$	589,00
##0064.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	589,00

OBSERVAÇÃO:

##0065.		Porta Colmeia 2100x1600x35 PIM ABNT 15575/15930 (Dupla)		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	893,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	20/09/2022	FR Forte		e-mail	marcoantonioma	Marco Antôn	99118-3002	Ademilson		R$	893,00
##0065.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	893,00

OBSERVAÇÃO:

##0066.		Porta Colmeia 2100x800x35 PIM ABNT 15575/15930 Correr		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	949,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	20/09/2022	FR Forte		e-mail	marcoantonioma	Marco Antôn	99118-3002	Ademilson		R$	949,00
##0066.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	949,00

OBSERVAÇÃO:

##0067.		Porta Semissolida 2100x900x35 PEM ABNT 15575/15930		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	712,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	20/09/2022	FR Forte		e-mail	marcoantonioma	Marco Antôn	99118-3002	Ademilson		R$	712,00
##0067.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	712,00

OBSERVAÇÃO:

##0068.		Projeto de Arquitetura - Detalhamento e Compatibilizacao		NÃO UTILIZADO		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	20.250,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	08/09/2022	Celinha e Ana		zap		Celinha		Ademilson		R$	20.250,00

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0068.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 20.250,00

OBSERVAÇÃO:

##0069.		Projeto de Ar Condicionado		NÃO UTILIZADO		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 45.000,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	04/10/2022	COTTAR ENGENHARIA E MANUTENÇÕES LTDA	.080.967/0001-	e-mail	ernani@cottar.(	Ernani	3412-8978	Ademilson		R$ 45.000,00
##0069.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 45.000,00

OBSERVAÇÃO:

##0070.		FA1 – Pastilha de Porcelana 5x5 cm, Linha Decoração, cód.: JD 410	##0070.	m²		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 96,86
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	05/09/2022	Jatoba	.908.239/0001-	e-mail						R$ 96,86
##0070.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 96,86

OBSERVAÇÃO:

##0071.		FA2 – Porcellanato Retificado 60x60 cm, superfície acetinada, ROD	##0071.	m²		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	3	R$ 168,96
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	05/09/2022	BONATO ACABAMENTOS	.044.502/0001-	e-mail	gerencia@bonat	Cristina	31-3227-4994	Ademilson	31 9137-3601	R$ 223,08
	14/09/2022	SO PISO	.927.019/0001-	e-mail	sopiso@sopiso.(	Beth/Adrian	31-3287-4268	Ademilson		R$ 168,90
		TERRA REVESTIMENTOS					3132864650		31-8663-0774	
		IDEALE ACABAMENTOS					3132752011			
	21/09/2022	Santa Cruz Acabamentos	.618.174/0001-	Zap		Luix Paixao	2126-1000	Ademilson		R$ 114,90
##0071.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 168,96

OBSERVAÇÃO:

##0072.		FA3 – Porcellanato Retificado 60x120 cm, superfície natural, Mini	##0072.	m²		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	2	R$ 180,33
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	05/09/2022	BONATO ACABAMENTOS	.044.502/0001-	e-mail	gerencia@bonat	Cristina	31-3227-4994	Ademilson	31 9137-3601	R$ 204,75
	14/09/2022	SO PISO	.927.019/0001-	e-mail	sopiso@sopiso.(	Beth/Adrian	31-3287-4268			R$ 155,90
		TERRA REVESTIMENTOS					3132864650		31-8663-0774	
		IDEALE ACABAMENTOS					3132752011			
##0072.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 180,33

OBSERVAÇÃO:

##0073.		Cerâmica PEI-4, 45x45cm antiderrapante com índice de absorção <=4	NÃO UTILI	m²		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	2	R$ 63,93
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	05/09/2022	BONATO ACABAMENTOS	.044.502/0001-	e-mail	gerencia@bonat	Cristina	31-3227-4994	Ademilson	31 9137-3601	R$ 77,96
	14/09/2022	SO PISO	.927.019/0001-	e-mail	sopiso@sopiso.(	Beth/Adrian	31-3287-4268	Ademilson		

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

		TERRA REVESTIMENTOS					3132864650		31-8663-0774		
		IDEALE ACABAMENTOS					3132752011				
	21/09/2022	Santa Cruz Acabamentos	.618.174/0001	Zap		Luix Paixao	2126-1000	Ademilson		R$	49,90
##0073.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	63,93

OBSERVAÇÃO:

##0074.		Acabamento Brilhante, no tamanho de 30x40 cm, Ref.: Cerâmica Elia	##0074.	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	2	R$	60,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	05/09/2022	BONATO ACABAMENTOS	.044.502/0001	e-mail	gerencia@bonat	Cristina	31-3227-4994	Ademilson	31 9137-3601	R$	66,00
	14/09/2022	SO PISO	.927.019/0001	e-mail	sopiso@sopiso.(	Beth/Adrian	31-3287-4268	Ademilson		R$	54,00
		TERRA REVESTIMENTOS					3132864650		31-8663-0774		
		IDEALE ACABAMENTOS					3132752011				
##0074.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	60,00

OBSERVAÇÃO:

##0075.		Piso revestido com Manta Vinílica, Linha Eclipse Premium, na cor:	##0075.	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	2	R$	220,40
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	14/09/2022	SO PISO	.927.019/0001	e-mail	sopiso@sopiso.(	Beth/Adrian	31-3287-4268	Ademilson		R$	259,75
	22/09/2022	PASSALACQUA & CIA LTDA	.973.366/0022	e-mail	revestbh03@pas	Kamila	(31) 30785400	Ademilson		R$	181,05
##0075.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	220,40

OBSERVAÇÃO:

##0076.		04 - Piso a ser instalado em Manta Condutiva, Linha IQ Toro SC, n	##0076.	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	2	R$	330,31
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	14/09/2022	SO PISO	.927.019/0001	e-mail	sopiso@sopiso.(	Beth/Adrian	31-3287-4268	Ademilson		R$	346,50
	22/09/2022	PASSALACQUA & CIA LTDA	.973.366/0022	e-mail	revestbh03@pas	Kamila	(31) 30785400	Ademilson		R$	314,11
##0076.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	330,31

OBSERVAÇÃO:

##0077.		TS - Torneira profissional de parede em Aço Inox AISI304 (TS), Li	##0077.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	1.288,65
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	27/08/2022	Wog - Comércio de Metais Sanitários Ltda.	.459.599/0001	Site	www.wog.com.br/home.ph		(11) 2060-914	Ademilson	mail pelo si	R$	1.288,65
##0077.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	1.288,65

OBSERVAÇÃO:

##0078.				NÃO UTILIZADO		STATUS:	PENDENTE	N° COTAÇÕES:	0		
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0078.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	

OBSERVAÇÃO:

##0079.		Concreto Fck = 25 Mpa - estaca helice		NÃO UTILI	m³	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 600,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	20/09/2022	Betonmix		e-mail	vinicius.santo:	Vinicius	031 9 9871 4500	Ademilson		R$ 600,00
##0079.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 600,00

OBSERVAÇÃO:

##0080.		Concreto Fck = 30 Mpa		NÃO UTILI	m³	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 560,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	20/09/2022	Betonmix		e-mail	vinicius.santo:	Vinicius	031 9 9871 4500	Ademilson		R$ 560,00
##0080.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 560,00

OBSERVAÇÃO:

##0081.		Concreto Fck = 35 Mpa		NÃO UTILI	m³	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 570,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	20/09/2022	Betonmix		e-mail	vinicius.santo:	Vinicius	031 9 9871 4500	Ademilson		R$ 570,00
##0081.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 570,00

OBSERVAÇÃO:

##0082.		Taxa de bomba		NÃO UTILI	m³	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 50,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	20/09/2022	Betonmix		e-mail	vinicius.santo:	Vinicius	031 9 9871 4500	Ademilson		R$ 50,00
##0082.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 50,00

OBSERVAÇÃO:

##0083.		Moveis Corporativos		NÃO UTILIZADO		STATUS:	PENDENTE	N° COTAÇÕES:	0	
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		Serra Ambientes Corporativos		e-mail	lidio.murta@te:	Lidio	3377-9180	Ademilson		

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0083.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	

OBSERVAÇÃO:

##0084.		BE2 - Bebedouro empresarial BDF 300 da IBBL ou equivalente, insta		##0084.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	7	R$	2.650,81
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	26/09/2022	Casa dos Bebedouros Ltda.	.075.302/0001-	site	vendas2@casado	Renato	31 3515-0116	Ademilson		R$	2.877,24
	24/09/2022	Americanas		site	https://www.americanas.com.br/produto/435			Ademilson		R$	2.198,20
	24/09/2022	Friopecas		site	https://www.friopecas.com.br/purificador-			Ademilson		R$	2.323,10
	24/09/2022	Dufrio		site	https://www.dufrio.com.br/purificador-de-			Ademilson		R$	2.539,80
	24/09/2022	Continental		site	https://www.webcontinental.com.br/bebedou			Ademilson		R$	2.199,20
	24/09/2022	Loja do Mecanico		site	https://www.lojadomecanico.com.br/produto			Ademilson		R$	3.899,00
	24/09/2022	Frigelar		site	https://www.frigelar.com.br/purificador-d			Ademilson		R$	2.519,10
		BH Filtros		site	http://www.bhfiltros.com.b		31 3291-9115	Ademilson			
		MC Purificadores		e-mail	contato@mcpurificadores.co		(16) 99362-4543	Ademilson			
##0084.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	2.650,81

OBSERVAÇÃO:

##0085.		G1 – GUICHÊ (100X100X110 CM) TIPO GUILHOTINA COM ESTRUTURA EM ALU		##0085.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	1.335,81
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$	1.335,81
##0085.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	1.335,81

OBSERVAÇÃO:

##0086.		G2 – GUICHÊ (479X100X110 CM) TIPO GUILHOTINA COM ESTRUTURA EM ALU		##0086.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	3.898,28
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$	3.898,28
##0086.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	3.898,28

OBSERVAÇÃO:

##0087.		G6 – GUICHÊ (213X100X110 CM) TIPO GUILHOTINA COM ESTRUTURA EM ALU		##0087.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	2.100,17
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$	2.100,17
##0087.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	2.100,17

OBSERVAÇÃO:

##0088.		J1 - 220X150/120 - COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANO		##0088.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	4.781,75
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$	4.781,75
##0088.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	4.781,75

OBSERVAÇÃO:

##0089.		Pele de Vidro (J02) Fachada Glazing em alumínio, Lir	M2	##0089.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	1.381,88
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$	1.381,88
		Esquadrimed		e-mail	contato@esquad	Jamily	1-1200 - (48) 3	Ademilson	não atende em MG		
##0089.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	1.381,88

OBSERVAÇÃO:

##0090.		J3 - 150X100/170 - COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANO		##0090.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	2.354,55
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$	2.354,55
##0090.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	2.354,55

OBSERVAÇÃO:

##0091.		J4 - 400X150/120 - COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANO		##0091.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	7.253,66
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$	7.253,66
##0091.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	7.253,66

OBSERVAÇÃO:

##0092.		J5 - 250X150/120 - COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANO		##0092.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	5.077,29
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$	5.077,29
##0092.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	5.077,29

OBSERVAÇÃO:

##0093.		J6 - 150X150/120 - COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANO		##0093.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	3.177,81
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$	3.177,81

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0093.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 3.177,81

OBSERVAÇÃO:

##0094.		J7 - 120X100/170 - COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANO		##0094.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 2.181,60
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$ 2.181,60
##0094.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 2.181,60

OBSERVAÇÃO:

##0095.		J8 - 100X100/170 - COM ABERTURA DO TIPO MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANO		##0095.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 2.028,46
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$ 2.028,46
##0095.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 2.028,46

OBSERVAÇÃO:

##0096.		P14 – 350X270 CM - PORTA DE VIDRO FIXADA EM PELE DE VIDRO: PORTA		##0096.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 23.570,36
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$ 23.570,36
##0096.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 23.570,36

OBSERVAÇÃO:

##0097.		P15 – 1470X270 CM - PORTA DE VIDRO FIXADA EM PELE DE VIDRO: DUAS		##0097.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 84.971,15
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$ 84.971,15
##0097.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 84.971,15

OBSERVAÇÃO:

##0098.		V1 – VISOR (100X100X110 CM) FIXO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZ		##0098.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 642,01
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$ 642,01

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0098.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 642,01

OBSERVAÇÃO:

##0099.		V2 – VISOR (200X100X110 CM) FIXO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZ		##0099.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	937,52
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$	937,52
##0099.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 937,52

OBSERVAÇÃO:

##0100.		Divisoria de granito		##0100.	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	4	R$	330,99
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	.563.423/0001-	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	330,52
		Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	280,00
		PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	.558.342/0001-	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	239,00
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	.394.253/0001-	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	474,44
##0100.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 330,99

OBSERVAÇÃO:

##0101.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	4	R$	434,38
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	.563.423/0001-	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	384,63
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	489,25
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	.558.342/0001-	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	376,92
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	.394.253/0001-	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	486,71
##0101.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 434,38

OBSERVAÇÃO:

##0102.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	4	R$	507,12
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001-	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	457,34
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	583,33
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	.558.342/0001-	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	456,13
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001-	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	531,69
##0102.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 507,12

OBSERVAÇÃO:

##0103.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	4	R$	456,56
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	.563.423/0001-	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	418,55
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	484,17
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	.558.342/0001-	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	415,00
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001-	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	508,53
##0103.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 456,56

OBSERVAÇÃO:

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0104.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	519,05
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001-	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	466,93
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	602,56
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001-	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	469,31
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001-	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	537,41
##0104.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	519,05

OBSERVAÇÃO:

##0105.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	512,36
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001-	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	472,24
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	561,33
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001-	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	475,27
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001-	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	540,58
##0105.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	512,36

OBSERVAÇÃO:

##0106.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	417,01
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001-	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	373,58
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	465,33
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001-	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	347,45
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001-	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	481,69
##0106.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	417,01

OBSERVAÇÃO:

##0107.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	519,48
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001-	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	436,37
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	593,94
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001-	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	496,00
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001-	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	551,60
##0107.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	519,48

OBSERVAÇÃO:

##0108.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	512,36
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001-	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	472,24
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	561,33
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001-	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	475,27
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001-	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	540,58
##0108.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	512,36

OBSERVAÇÃO:

##0109.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	497,84

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$ 448,92
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$ 566,67
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$ 449,09
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962	55 31 7546-203		R$ 526,66
##0109.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 497,84

OBSERVAÇÃO:

##0110.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	491,50
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$ 444,62
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$ 569,89
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$ 433,24
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962	55 31 7546-203		R$ 518,23
##0110.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 491,50

OBSERVAÇÃO:

##0111.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	454,91
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$ 414,10
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$ 489,68
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$ 410,00
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962	55 31 7546-203		R$ 505,87
##0111.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 454,91

OBSERVAÇÃO:

##0112.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	406,53
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$ 369,03
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$ 418,70
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$ 359,41
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962	55 31 7546-203		R$ 478,97
##0112.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 406,53

OBSERVAÇÃO:

##0113.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	519,05
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$ 466,93
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$ 602,56
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$ 469,31
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962	55 31 7546-203		R$ 537,41
##0113.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 519,05

OBSERVAÇÃO:

##0114.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	384,43
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$ 377,21

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	308,06
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	368,59
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	483,85
##0114.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 384,43

OBSERVAÇÃO:

##0115.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	438,55
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	395,27
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	466,67
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	402,73
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	489,54
##0115.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 438,55

OBSERVAÇÃO:

##0116.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	518,26
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	477,94
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	569,44
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	481,67
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	543,98
##0116.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 518,26

OBSERVAÇÃO:

##0117.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	448,61
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	408,11
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	480,74
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	403,28
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	502,30
##0117.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 448,61

OBSERVAÇÃO:

##0118.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	445,92
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	401,71
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	476,51
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	411,61
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	493,84
##0118.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 445,92

OBSERVAÇÃO:

##0119.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	445,92
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	401,71
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	476,51
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	411,61

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962	55 31 7546-203		R$	493,84
##0119.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	445,92

OBSERVAÇÃO:

##0120.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	4	R$	623,65
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	587,67
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	784,62
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	512,83
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962	55 31 7546-203		R$	609,47
##0120.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	623,65

OBSERVAÇÃO:

##0121.		BANCADA MOLHADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMEN	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	4	R$	448,61
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	408,11
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	480,74
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	403,28
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962	55 31 7546-203		R$	502,30
##0121.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	448,61

OBSERVAÇÃO:

##0122.		BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	4	R$	446,58
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	427,93
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	515,45
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	334,41
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962	55 31 7546-203		R$	508,53
##0122.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	446,58

OBSERVAÇÃO:

##0123.		BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	4	R$	464,82
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	356,80
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	582,61
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	329,16
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962	55 31 7546-203		R$	590,72
##0123.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	464,82

OBSERVAÇÃO:

##0124.		BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO	NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	4	R$	473,17
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	399,65
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	602,00
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	393,77
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962	55 31 7546-203		R$	497,24
##0124.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	473,17

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

OBSERVAÇÃO:

##0125.		BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	489,12
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	490,70
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	568,18
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	346,00
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	551,60
##0125.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	489,12

OBSERVAÇÃO:

##0126.		BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	422,18
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	399,65
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	468,80
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	323,02
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	497,24
##0126.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	422,18

OBSERVAÇÃO:

##0127.		BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	446,38
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	419,17
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	530,58
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	332,33
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	503,44
##0127.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	446,38

OBSERVAÇÃO:

##0128.		BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	457,84
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	444,62
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	530,11
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	338,38
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	518,23
##0128.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	457,84

OBSERVAÇÃO:

##0129.		BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	397,17
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	335,64
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	487,13
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	306,87
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	459,04
##0129.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	397,17

OBSERVAÇÃO:

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0130.		BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	370,80
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	342,15
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	369,61
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	308,51
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	462,92
##0130.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	370,80

OBSERVAÇÃO:

##0131.		BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	375,25
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	344,46
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	383,13
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	309,09
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	464,30
##0131.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	375,25

OBSERVAÇÃO:

##0132.		BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	485,82
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	445,08
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	639,35
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	334,49
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	524,36
##0132.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	485,82

OBSERVAÇÃO:

##0133.		BANCADA SECA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	513,74
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	490,70
	30/09/2022	Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	666,67
	30/09/2022	PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	346,00
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	551,60
##0133.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	513,74

OBSERVAÇÃO:

##0134.		RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ACA		NÃO UTILI	m²	STATUS:	PENDENTE	N° COTAÇÕES:	0		
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022										
##0134.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)		

OBSERVAÇÃO:

##0135.		TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ACABAMENTO P		NÃO UTILI	m²	STATUS:	PENDENTE	N° COTAÇÕES:	0		
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

	22/09/2022									
##0135.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	

OBSERVAÇÃO:

##0136.		PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS (PT), ACABAMENTO POLIDO, ESP.		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	264,98
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001-	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	239,70
		Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	240,12
		PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001-	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	190,34
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001-	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	389,76
##0136.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	264,98

OBSERVAÇÃO:

##0137.		REVESTIMENTO COM GRANITO, GRANITO BRANCO DALLAS, APLICADO EM PISO	##0137.		m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	221,01
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001-	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	214,20
		Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson	55 x 55	R$	165,00
		PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001-	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	190,00
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001-	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	314,83
##0137.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	221,01

OBSERVAÇÃO:

##0138.		RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, BRANCO DALLAS, ACBAMENTO POLI	##0138.		m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	299,90
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001-	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	318,34
		Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson	1,5 cm de es	R$	180,00
		PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001-	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	340,00
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001-	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	361,24
##0138.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	299,90

OBSERVAÇÃO:

##0139.		peitoril		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	312,85
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001-	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	297,94
		Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	236,00
		PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001-	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	293,45
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001-	zap		Bil	3461-3962		55 31 7546-203	R$	424,00
##0139.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	312,85

OBSERVAÇÃO:

##0140.		Soleira 15 cm		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	292,34
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001-	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	284,34
		Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	240,00

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

		PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	278,76
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962	55 31 7546-203		R$	366,24
##0140.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	292,34

OBSERVAÇÃO:

##0141.		Soleira 25 cm		NÃO UTILI	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	4	R$	285,44
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	22/09/2022	DIAMANTE PEDRAS E ACABAMENTOS	563.423/0001	zap		Bruno	98384-0023	Ademilson		R$	257,14
		Marmoraria Atlântico	665 217 0001	zap		Bárbara	31 7507-8656	Ademilson		R$	240,00
		PEDRA FORTE O SHOPPING DA PEDRA	558.342/0001	zap	vendas@pedra	ANA CLÁUDIA	(31) 3384-1919	Ademilson		R$	278,36
		MBH MARMORARIA B. HORIZONTE	394.253/0001	zap		Bil	3461-3962	55 31 7546-203		R$	366,24
##0141.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	285,44

OBSERVAÇÃO:

##0142.		FECHADURA CROMADA E CONJUNTO DE MAÇANETA LAFONTE, REFERÊNCIA 405		##0142.	cj	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	2	R$	230,91
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	21/09/2022	Excelsior	245.317/0001	e-mail	excelsiorfilia	Magno	98498-3014	Ademilson		R$	173,00
	23/09/2022	Representante - La Fonte		zap		Lúcio	+55 31 9778-7855			R$	288,82
##0142.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	230,91

OBSERVAÇÃO:

##0143.		2233 LINHA SERRALHEIRO DA LAFONTE		##0143.	cj	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	2	R$	296,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	21/09/2022	Excelsior	245.317/0001	e-mail	excelsiorfilia	Magno	98498-3014	Ademilson		R$	410,00
	23/09/2022	Representante - La Fonte	0	zap		Lúcio	+55 31 9778-7855			R$	182,00
##0143.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	296,00

OBSERVAÇÃO:

##0144.		CONJUNTO DE PUXADOR EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO, REFERÊNC		##0144.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	210,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	21/09/2022	Excelsior	245.317/0001	e-mail	excelsiorfilia	Magno	98498-3014	Ademilson		R$	210,00
##0144.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	210,00

OBSERVAÇÃO:

##0145.		FECHADURA BICO DE PAPAGAIO CROMADA		##0145.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	2	R$	155,71
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	21/09/2022	Excelsior	245.317/0001	e-mail	excelsiorfilia	Magno	98498-3014	Ademilson		R$	150,00
	23/09/2022	Representante - La Fonte	0	zap		Lúcio	+55 31 9778-7855			R$	161,42

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0145.	00/01/1900	VALOR (MÉDIA)	R$ 155,71

OBSERVAÇÃO:

##0146.		DOBRADIÇAS 3"X2.1/2"		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	2	R$	19,31
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	21/09/2022	Excelsior	.245.317/0001-	e-mail	excelsiorfilia	Magno	98498-3014	Ademilson		R$	18,00
	23/09/2022	Representante - La Fonte	0	zap		Lúcio	+55 31 9778-7855			R$	20,61
##0146.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	19,31

OBSERVAÇÃO:

##0147.		RÉGUA MEDICINAL (TIPO: PC6|PAINEL: SIMPLES|COMPRIMENTO: 300CM|LAR		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	2	R$	5.065,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		Center Cor Hospitalar			https://www.centercorhospi		11 3586-6891	Ademilson			
					vendas@dormed.(	Arly Felix	(31) 3474-9151		31-3074-3808		
					vendas@medbit.com.br		(11) 4380-6092		(11) 97890-3993		
	27/09/2022	JG Moriya	.882.621/0001-	e-mail	israel@jgmoriy	Israel	55-11-2914-9716 / 5573-9773				
	27/09/2022	RVM Medicinal	136.420/0001-	e-mail	comercial@rvmm	Diego	(11) 2619 - 6795 / Cel: (11	55-11-99944-		R$	4.030,00
	27/09/2022	RWR Equipamentos Hospitalares		e-mail	leoni@rwr.com.l	Leoni Bigai	11.3465-5400			R$	6.100,00
					vendas@medaxo.com.br		(11) 2348-8710		(11) 96609-6133		
##0147.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	5.065,00

OBSERVAÇÃO:

##0148.		PORTA EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO (P11), COM ESP. (4+4)MM CRISTAL		##0148.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	8.182,09
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		Arte Glass				Bruno	(31) 3041-1562		97560-8612	R$	8.182,09
		Braz Vidros			contato@brazividrosbh.com.		(31) 3332-3252		(31) 3332-3252		
		Espaço Glass					31 9206-0283		99688-2985		
		BH Vidros Blindex			contato@bhvidrosblindex.co		3423-2200		99944-2596		
		BH Portas Blindex			bhportasblindex@gmail.com	3049-6526 / 99707-4003			97542-4003		
		Lider BH			contato@vidracarialiderbh.		(31)97148-9689		31 99984-9094		
		V&M Vidros Temperados Blindex					(31) 97501-1954				
		Portal Blindex - somente molas			portalblindexx@yahoo.com.b		(31) 98808-2167		(31) 98509-2217		
		Vidro Valle		e-mail	arlete@cristalglass.com.br		(31) 3334-1868				
		ARTGLASS		site	https://www.artglassbrasil		(11) 4122-4188 / 4122-4252				
		Alfa Alumínio	0	0	fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer		
		Vidroser			VIDROSER@VIDROSER.COM.BR		31 3451-1928		31 98367-8403		
##0148.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	8.182,09

OBSERVAÇÃO:

##0149.		LADRILHO HIDRÁULICO, ANTIDERRAPANTE, NO TAMANHO DE (25X25)CM, REF		##0149.	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	41,60
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		Ladrimar Ind e Comércio Ltda	.673.252/0001-	e-mail	ladrimarbh@ya	Liliana Cas	(31) 3464-1587	Ademilson		R$	41,60

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0149.	00/01/1900										VALOR (MÉDIA)	R$ 41,60

OBSERVAÇÃO:

##0150.		TORNEIRA METÁLICA (APLICAÇÃO: TANQUE|BICO: ROSCA|ABERTURA: 1/2 VO		##0150.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	5	R$	369,19
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO		VALOR (R$)
		Magalu		site	https://www.magazineluiza.com.br/torneira-parede-cozinha-reta-prat					R$	376,58
		Purifique		site	https://www.purifique.com.br/torneira-cozinha-parede-pratika-1157-					R$	379,90
		Hipertintas		site	https://www.hipertintas.com.br/torneira-de-pressao-para-pia-de-cozi					R$	384,00
	27/09/2022	BelLar		Zap	mateus.passos(	Mateus	9803-4783			R$	285,73
	27/09/2022	CNR		Zap		Carol	3412-2511			R$	419,72
##0150.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	369,19

OBSERVAÇÃO:

##0151.		VASO/BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA SIFONADA CONVENCIONAL (COR: BRANCA|		##0151.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	3	R$	652,52
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO		VALOR (R$)
	26/09/2022	Santa Cruz Acabamentos	.618.174/0001-	Zap		Chaira	2126-1000	Ademilson	9925-3259	R$	706,54
	27/09/2022	BelLar		Zap	mateus.passos(	Mateus	9803-4783			R$	780,22
	27/09/2022	CNR		Zap		Carol	3412-2511		Incepa	R$	470,80
##0151.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	652,52

OBSERVAÇÃO:

##0152.		VASO/BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA SIFONADA CONVENCIONAL (COR: BRANCA|		##0152.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	3	R$	986,36
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO		VALOR (R$)
	26/09/2022	Santa Cruz Acabamentos	.618.174/0001-	Zap		Chaira	2126-1000	Ademilson	9925-3259	R$	999,90
	27/09/2022	BelLar		Zap	mateus.passos(	Mateus	9803-4783			R$	1.218,90
	27/09/2022	CNR		Zap		Carol	3412-2511		Incepa	R$	740,29
##0152.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	986,36

OBSERVAÇÃO:

##0153.		LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA (COR: BRANCO|TAMANHO: MÉDIO|LARGURA		##0153.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	3	R$	520,84
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO		VALOR (R$)
	26/09/2022	Santa Cruz Acabamentos	.618.174/0001-	Zap		Chaira	2126-1000	Ademilson	9925-3259	R$	583,92
	27/09/2022	BelLar		Zap	mateus.passos(	Mateus	9803-4783			R$	740,26
	27/09/2022	CNR		Zap		Carol	3412-2511		Celite	R$	238,33
##0153.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	520,84

OBSERVAÇÃO:

##0154.		TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA (COR: BRANCA|VOLUME: 40L|REFERÊNCIA: D		##0154.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	3	R$	1.010,89
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO		VALOR (R$)
	26/09/2022	Santa Cruz Acabamentos	.618.174/0001-	Zap		Chaira	2126-1000	Ademilson	9925-3259	R$	799,90
	27/09/2022	BelLar		Zap	mateus.passos(	Mateus	9803-4783			R$	1.195,50
	27/09/2022	CNR		Zap		Carol	3412-2511			R$	1.037,27
##0154.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	1.010,89

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

OBSERVAÇÃO:

##0155.		CHUVEIRO/DUCHA COM ARTICULADA DE METAL PARA USO DE AQUECEDOR		##0155.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	2	R$	731,30
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	26/09/2022	Santa Cruz Acabamentos	25.618.174/00	Zap		Chaira	2126-1000	Ademilson	9925-3259	R$	799,90
	27/09/2022	BelLar		Zap	mateus.passos(	Mateus	9803-4783			R$	662,70
##0155.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	731,30

OBSERVAÇÃO:

##0156.		DECA VOGUE ASS. AP-516 S.CLOSE BRANCO		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	579,90
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	27/09/2022	BelLar		Zap	mateus.passos(	Mateus	9803-4783			R$	579,90
##0156.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	579,90

OBSERVAÇÃO:

##0157.		PORTA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (ETIQUETA: P6|LARGURA:120CM|ALTURA:		##0157.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	3.297,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	26/09/2022	ION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	470.411/0001	zap		Érika	11-937140058	Ademilson		R$	3.297,00
##0157.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	3.297,00

OBSERVAÇÃO:

##0158.		ALIZAR PARA UMA (1) FACE DE PORTA (LARGURA: 7CM|ESPESSURA: 10CM|M		##0158.	cj	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	210,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	26/09/2022	Loja das Esquadrias		site	https://www.lojadasesquadrias.com.br/pwzx13vfg-guarnicao-de-mad(					R$	210,00
##0158.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	210,00

OBSERVAÇÃO:

##0159.		KIT TRILHO PARA PORTA DE CORRER (MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: ESCOVA		##0159.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	3	R$	342,33
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	26/09/2022	GMAD		site	https://www.gmad.com.br/kit-trilho-alumina-para-porta-madeira-ate-					R$	355,30
	26/09/2022	Madmais Madaeiras		site	https://www.madmais.com.br/kit-roldana-escovado-2-metros/p?idsku					R$	356,80
	26/09/2022	Decorplace		site	https://www.decorplace.com.br/MLB-1932325659-kit-porta-de-correr					R$	314,90
##0159.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	342,33

OBSERVAÇÃO:

##0160.		PARACHOQUE EM ABS DE ALTO IMPACTO REFERÊNCIA MODELO AVIÃO (CURVAD		##0160.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	253,07

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
										R$ 253,07
##0160.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 253,07

OBSERVAÇÃO:

##0161.		INSTALAÇÃO DE ÍMA PARA FIXAÇÃO DA PORTA QUANDO ABERTA		##0161.	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	5	R$ 31,05
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	26/09/2022	Magzine Luiza		site	https://www.magazineluiza.com.br/10-prendedor-de-porta-de-madei				R$	25,89
	26/09/2022	Ponto Frio		site	https://www.pontofrio.com.br/ferramentas/acessoriosdeferramentas				R$	38,55
	26/09/2022	Casa do Marceneiro		site	https://www.cmarceneiro.com.br/departamento/prendedores-porta				R$	37,40
	26/09/2022	Amazon		site	https://www.amazon.com.br/Fixador-Porta-Alum%C3%ADnio-Vonder				R$	35,41
	26/09/2022	Dx Ferragens		site	https://www.dxferragens.com.br/prendedor-de-porta-magnetico-amo				R$	18,00
##0161.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 31,05

OBSERVAÇÃO:

##0162.		Estrutura pre-moldada		NÃO UTILI	cj	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 1.981.755,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	04/10/2022	Inframol Pre-moldados		e-mail	liciniorf@hotm	Licinio	99984-4182			R$ 1.981.755,00
##0162.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 1.981.755,00

OBSERVAÇÃO:

##0163.		Ar Condicionado		NÃO UTILI	un	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 4.620.000,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		COTTAR ENGENHARIA E MANUTENÇÕES LTDA	080.967/0001	e-mail	ernani@cottar.	Ernani	3412-8978			R$ 4.620.000,00
##0163.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 4.620.000,00

OBSERVAÇÃO: não usado

##0164.				NÃO UTILI	un	STATUS:	PENDENTE	Nº COTAÇÕES:	0	
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
##0164.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	

OBSERVAÇÃO:

##0165.				NÃO UTILI	un	STATUS:	PENDENTE	Nº COTAÇÕES:	0	
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0165.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	

OBSERVAÇÃO:

##0166.		EC - Armários tipo escaninho a serem instalados, conforme NR 18 e		NÃO UTILIZADO		STATUS:	PENDENTE	N° COTAÇÕES:	0	
CÓDIGO	**DATA**	**EMPRESA**	**CNPJ**	**TIPO**	**EMAIL/SITE**	**CONTATO**	**TELEFONE**	**COTADO POR**	**OBSERVAÇÃO**	**VALOR (R$)**
		Nilko Armarios			thiago.bustamar	Thiago	10-1121; (31) 99163-3658			
##0166.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	

OBSERVAÇÃO:

##0167.		PI - Bojo da pia em aço inox AISI 304 18/12 (1,2 mm), com dimensõ		NÃO UTILIZADO		STATUS:	PENDENTE	N° COTAÇÕES:	0	
CÓDIGO	**DATA**	**EMPRESA**	**CNPJ**	**TIPO**	**EMAIL/SITE**	**CONTATO**	**TELEFONE**	**COTADO POR**	**OBSERVAÇÃO**	**VALOR (R$)**
		Sigma					(32) 98405-1148			
##0167.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	

OBSERVAÇÃO:

##0168.		D1 - Divisórias a serem instaladas do tipo industrial piso-teto f		NÃO UTILIZADO		STATUS:	PENDENTE	N° COTAÇÕES:	0	
CÓDIGO	**DATA**	**EMPRESA**	**CNPJ**	**TIPO**	**EMAIL/SITE**	**CONTATO**	**TELEFONE**	**COTADO POR**	**OBSERVAÇÃO**	**VALOR (R$)**
	29/08/2022	Design on		Site	oferreira@desi	Oswaldo	(11) - 3847-8938 / (11) 99469-4445		We transfer	
##0168.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	

OBSERVAÇÃO:

##0169.		TP - Tela Retrátil Standard, com mecanismo automático de enrolame		NÃO UTILIZADO		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	2.590,00
CÓDIGO	**DATA**	**EMPRESA**	**CNPJ**	**TIPO**	**EMAIL/SITE**	**CONTATO**	**TELEFONE**	**COTADO POR**	**OBSERVAÇÃO**		**VALOR (R$)**
	27/08/2022	Nardelli Industrial		zap		telasnardel	11 98415-9428 (comercial)				
		NGR Comércio				Maria	+55 11 98415-96	Ademilson	incluir o f	R$	2.590,00
##0169.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	2.590,00

OBSERVAÇÃO:

##0170.		CHAPA EM MDF (ESPESSURA: 15 MM|ACABAMENTO: TEXTURIZA	M2	##0170.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	3	R$	57,31
CÓDIGO	**DATA**	**EMPRESA**	**CNPJ**	**TIPO**	**EMAIL/SITE**	**CONTATO**	**TELEFONE**	**COTADO POR**	**OBSERVAÇÃO**		**VALOR (R$)**
					https://www.obramax.com.br/painel-mdf-bp-2-faces-cinza-argila-2750					R$	55,02
					https://www.madeirasgasometro.com.br/mdf-bp-argila-texturizado-02-					R$	58,15
					https://www.leomadeiras.com.br/produto/mdf_argila_texturizado					R$	58,75

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0170.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 57,31

OBSERVAÇÃO:

##0171.		GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVI	UN	##0171.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	49,90
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
										R$	49,90
##0171.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 49,90

OBSERVAÇÃO:

##0172.		RÉGUA MEDICINAL (TIPO: PC6|PAINEL: SIMPLES|COMPRIMEN	UN	NÃO UTILIZADO		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	5.310,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
										R$	5.310,00
##0172.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 5.310,00

OBSERVAÇÃO:

##0173.		MARCO/BATENTE (MATERIAL: MADEIRA DE LEI|LARGURA: 14(	UN	##0173.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	297,93
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
										R$	297,93
##0173.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 297,93

OBSERVAÇÃO:

##0174.		PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO (P18), DIMENSÃO (120X21(	UN	##0174.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	4.063,12
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$	4.063,12
##0174.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 4.063,12

OBSERVAÇÃO: BASEADO SCO5492-7 - ED-8052#11

##0175.		PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO (P17), DIMENSÃO (120X21(	UN	##0175.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	3.569,59
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	29/08/2022	Alfa Alumínio			fernando@alfaa	Fernando	31-99152-2320	Ademilson	We transfer	R$	3.569,59
##0175.	00/01/1900									VALOR (MÉDIA)	R$ 3.569,59

OBSERVAÇÃO: BASEADO SCO5492-7 - ED-8052#11

##0176.		RÉGUA MEDICINAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM ACABAMENT	UN	##0176.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	3	R$	2.258,64
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

									R$	2.330,91
									R$	2.015,00
									R$	2.430,00
##0176.	00/01/1900							VALOR (MÉDIA)	R$	2.258,64

OBSERVAÇÃO:

##0177.		RÉGUA MEDICINAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM ACABAMENT	UN	##0177.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	3	R$	1.520,65
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
										R$	1.710,96
										R$	1.196,00
										R$	1.655,00
##0177.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	1.520,65

OBSERVAÇÃO:

##0178.		LIMPEZA DA LINHA, ACABAMENTOS , INCLUSIVE TESTE NA F	UN	##0178.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	11.825,66
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	11.825,66
##0178.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	11.825,66

OBSERVAÇÃO:

##0179.		EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS (TIPO: PÓ QUÍMICO S	UN	##0179.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	4.529,03
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
										R$	4.529,03
##0179.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	4.529,03

OBSERVAÇÃO:

##0180.		CABO POLARIZADO (NÚMERO DE VIAS: 2|BITOLA: 2,5MM2|CC	M	##0180.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	2,57
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	2,57
##0180.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	2,57

OBSERVAÇÃO:

##0181.		SONOFLETOR (TIPO: EMBUTIR|FORMATO: REDONDO|DIÂMETRO:	UN	##0181.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	263,25
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	263,25
##0181.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	263,25

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

OBSERVAÇÃO:

##0182.		CABO BLINDADO (NÚMERO DE VIAS: 2|DIÂMETRO: 1MM) M		##0182.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	1,41
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	1,41
##0182.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	1,41

OBSERVAÇÃO:

##0183.		VÁLVULA DE BLOQUEIO, TIPO ESFERA, LIMPA PARA USO CON UN		##0183.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	75,25
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	75,25
##0183.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	75,25

OBSERVAÇÃO:

##0184.		VÁLVULA DE BLOQUEIO, TIPO ESFERA, LIMPA PARA USO CON UN		##0184.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	96,76
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	96,76
##0184.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	96,76

OBSERVAÇÃO:

##0185.		CAIXA PARA VÁLVULAS DE SECÇÃO COM ALOJAMENTO PARA 2 UN		##0185.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	301,02
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	301,02
##0185.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	301,02

OBSERVAÇÃO:

##0186.		MANIFOLD COM REGULADORES PARA CENTRAL DE CO2 MEDICIN UN		##0186.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	9.568,03
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	9.568,03
##0186.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	9.568,03

OBSERVAÇÃO:

##0187.		MANIFOLD COM REGULADORES PARA CENTRAL DE OXIGÊNIO SE UN		##0187.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	9.568,03
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	9.568,03

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0187.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 9.568,03

OBSERVAÇÃO:

##0188.		PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL PARA AR MEDICINAL, COM UN		##0188.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 1.773,85
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 1.773,85
##0188.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 1.773,85

OBSERVAÇÃO:

##0189.		PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL PARA OXIGÊNIO, COM MANÔ UN		##0189.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 1.773,85
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 1.773,85
##0189.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 1.773,85

OBSERVAÇÃO:

##0190.		TARUGO CONSUMO DE GÁS MEDICINAL, INCLUSIVE FORNECIME UN		##0190.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 73,10
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 73,10
##0190.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 73,10

OBSERVAÇÃO:

##0191.		CENTRAL DE BOMBA DE VÁCUO CLÍNICO COMPOSTA DE UMA UN UN		NÃO UTILIZADO		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 91.380,10
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 91.380,10
##0191.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 91.380,10

OBSERVAÇÃO:

##0192.		CENTRAL DUPLEX PARA PRODUÇÃO DE AR MEDICINAL TRATADC UN		NÃO UTILIZADO		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 147.300,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 147.300,00
##0192.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 147.300,00

OBSERVAÇÃO:

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0193.		CENTRAL DE CILINDROS PARA OXIGÊNIO COMPOSTA DE 02 RE	UN	NÃO UTILIZADO		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	15.588,37
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	15.588,37
##0193.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	15.588,37

OBSERVAÇÃO:

##0194.		CENTRAL DE DETECÇÃO E ALAME DE INCÊNDIO PARA 6 LAÇOS	UN	##0194.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	12.012,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	12.012,00
##0194.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	12.012,00

OBSERVAÇÃO:

##0195.		REPETIDOR PARA CENTRAL DE DETECÇÃO PARA 6 LAÇOS, REI	UN	##0195.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	6.083,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	6.083,00
##0195.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	6.083,00

OBSERVAÇÃO:

##0196.		DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, K 80, ENDEREÇÁVEL, INCLUS	UN	##0196.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	213,22
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	213,22
##0196.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	213,22

OBSERVAÇÃO:

##0197.		BOTOEIRA MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA ACIONAMEN	UN	##0197.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	33,88
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	33,88
##0197.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	33,88

OBSERVAÇÃO:

##0198.		CABO BLINDADO, DUAS (2) VIAS, BITOLA 1MM2, PARA SDAI	M	##0198.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	4,31
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	4,31

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0198.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 4,31

OBSERVAÇÃO:

##0199.		QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 7,5 CV, 220V, TRIFÁSIC	UN	##0199.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 2.772,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 2.772,00
##0199.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 2.772,00

OBSERVAÇÃO:

##0200.		PLACAS PARA SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (150X75)	UN	##0200.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	2	R$ 1.365,38
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
				SITE	https://www.energyshop.com.br/kit-energia-solar-grid-tie-15-0kw?					R$ 1.378,87
				SITE	https://rbsol.com.br/produtos/detalheskits/879386					R$ 1.351,88
##0200.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 1.365,38

OBSERVAÇÃO:

##0201.		CONECTOR TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INCLUSIVE FORNECIM	UN	##0201.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 2,87
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 2,87
##0201.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 2,87

OBSERVAÇÃO:

##0202.		ACCESS POINT PARA REDE WIFI DUAL BAND CAT.6, REFERÊN	UN	##0202.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 1.894,09
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 1.894,09
##0202.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 1.894,09

OBSERVAÇÃO:

##0203.		CÂMERA PARA REDE CFTV COM DOME REFERÊNCIA DA INTELBR	UN	##0203.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 567,49
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 567,49
##0203.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 567,49

OBSERVAÇÃO:

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0204.		DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, 1	UN	##0204.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	2.399,67
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	2.399,67
##0204.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	2.399,67

OBSERVAÇÃO:

##0205.		DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, 1	UN	##0205.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	471,68
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	471,68
##0205.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	471,68

OBSERVAÇÃO:

##0206.		DISPOSITIVO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, 1	UN	##0206.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	588,13
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	588,13
##0206.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	588,13

OBSERVAÇÃO:

##0207.		CENTRAL CHAMADA DE ENFERMAGEM COM VOZ, REFERÊNCIA M2	UN	##0207.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	28.467,36
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	28.467,36
##0207.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	28.467,36

OBSERVAÇÃO:

##0208.		SWITCH GERENCIÁVEL 10/100/1000, COM 24 PORTAS, INCLU	UN	##0208.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	1.474,52
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	1.474,52
##0208.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	1.474,52

OBSERVAÇÃO:

##0209.		LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED QUADRADA DIM. 62	UN	##0209.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	754,32
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	754,32

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0209.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 754,32

OBSERVAÇÃO:

##0210.		LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED DE QUADRADA DIM.	UN	##0210.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 371,57
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 371,57
##0210.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 371,57

OBSERVAÇÃO:

##0211.		LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED DE QUADRADA DIM.	UN	##0211.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 315,12
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 315,12
##0211.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 315,12

OBSERVAÇÃO:

##0212.		LUMNÁRIA TIPO PAINEL DE LED DE EMBUTIR QUADRADA COM	UN	##0212.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 896,71
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 896,71
##0212.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 896,71

OBSERVAÇÃO:

##0213.		LUMINÁRIA PARA POSTE TIPO HIGHBAY. CORPO ALUMÍNIO CC	UN	##0213.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 701,26
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 701,26
##0213.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 701,26

OBSERVAÇÃO:

##0214.		ACESSÓRIO SUPORTE COM 02 HASTES PARA INSTALAÇÃO DE I	UN	##0214.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 376,38
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 376,38
##0214.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 376,38

OBSERVAÇÃO:

##0215.		ACESSÓRIO SUPORTE COM 01 HASTE PARA INSTALAÇÃO DE LU	UN	##0215.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 274,08

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 274,08
##0215.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 274,08

OBSERVAÇÃO:

##0216.		LUMINÁRIA PROJETOR DE SOBREPOR TIPO HIGH BAY, PARA I	UN	##0216.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 788,24
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 788,24
##0216.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 788,24

OBSERVAÇÃO:

##0217.		LUMINÁRIA PROJETOR DE SOBREPOR TIPO HIGH BAY, PARA I	UN	##0217.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 1.261,40
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 1.261,40
##0217.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 1.261,40

OBSERVAÇÃO:

##0218.		ACESSÓRIO SUPORTE COM 02 HASTES PARA INSTALAÇÃO DE I	UN	##0218.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 376,38
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 376,38
##0218.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 376,38

OBSERVAÇÃO:

##0219.		POSTE RETO ENGASTADO COM 5500MM DE ALTURA TOTAL, COM	UN	##0219.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 667,80
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 667,80
##0219.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 667,80

OBSERVAÇÃO:

##0220.		POSTE RETO ENGASTADO COM 3000MM DE ALTURA TOTAL, COM	UN	##0220.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 485,30
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 485,30

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0220.	00/01/1900	VALOR (MÉDIA)	R$ 485,30

OBSERVAÇÃO:

##0221.		DISJUNTOR A VÁCUO 15KV-350MVA-630A COM BOBINA DE ABE	UN	##0221.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	380.160,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	380.160,00
##0221.	00/01/1900							VALOR (MÉDIA)		R$	380.160,00

OBSERVAÇÃO:

##0222.		RAMAL DE ENTRADA EM ALTA TENSÃO COM CABOS ISOL. 15KV	UN	##0222.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	1.002,32
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	1.002,32
##0222.	00/01/1900							VALOR (MÉDIA)		R$	1.002,32

OBSERVAÇÃO:

##0223.		CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PA	UN	##0223.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	1.290,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	1.290,00
##0223.	00/01/1900							VALOR (MÉDIA)		R$	1.290,00

OBSERVAÇÃO:

##0224.		POSTE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO DA ALTA TENSÃO 11M/60	UN	##0224.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	19.014,60
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	19.014,60
##0224.	00/01/1900							VALOR (MÉDIA)		R$	19.014,60

OBSERVAÇÃO:

##0225.		LUMINÁRIA TIPO PLAFON PAINEL DE LED QUADRADA DIM. 62	UN	##0225.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	517,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	517,00
##0225.	00/01/1900							VALOR (MÉDIA)		R$	517,00

OBSERVAÇÃO:

##0226.		QUADRO ELÉTRICO QDC-1.1 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAM	UN	##0226.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	20.444,60
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

		LIBANO ENGENHARIA								R$ 20.444,60
##0226.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 20.444,60

OBSERVAÇÃO:

##0227.		QUADRO ELÉTRICO QDC-1.2 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAM	UN	##0227.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 20.444,60
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 20.444,60
##0227.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 20.444,60

OBSERVAÇÃO:

##0228.		QUADRO ELÉTRICO QDC-1.3 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAM	UN	##0228.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 14.146,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 14.146,00
##0228.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 14.146,00

OBSERVAÇÃO:

##0229.		QUADRO ELÉTRICO QDC-2.1 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAM	UN	##0229.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 19.321,50
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 19.321,50
##0229.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 19.321,50

OBSERVAÇÃO:

##0230.		QUADRO ELÉTRICO QDC-2.2 SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAM	UN	##0230.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 20.444,60
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 20.444,60
##0230.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 20.444,60

OBSERVAÇÃO:

##0231.		QUADRO ELÉTRICO QDC-SC1 PARA SALA DE CIRURGIA COM SI	UN	##0231.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 18.034,39
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 18.034,39
##0231.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 18.034,39

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

OBSERVAÇÃO:

##0232.		QUADRO ELÉTRICO QDC-SC2 PARA SALA DE CIRURGIA COM SI	UN	##0232.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	18.034,39
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	18.034,39
##0232.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	18.034,39

OBSERVAÇÃO:

##0233.		QUADRO ELÉTRICO QDC-SC3 PARA SALA DE CIRURGIA COM SI	UN	##0233.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	18.034,39
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	18.034,39
##0233.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	18.034,39

OBSERVAÇÃO:

##0234.		QUADRO ELÉTRICO QDC-UTI PARA SALA DE RPA COM SISTEMA	UN	##0234.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	16.774,12
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	16.774,12
##0234.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	16.774,12

OBSERVAÇÃO:

##0235.		CONJUNTO FORMADO POR DOIS TRANSFORMADORES DE SEPARAÇ	UN	##0235.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	14.364,13
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	14.364,13
##0235.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	14.364,13

OBSERVAÇÃO:

##0236.		QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA ALIMENTAÇÃO	UN	##0236.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	5.630,68
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	5.630,68
##0236.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	5.630,68

OBSERVAÇÃO:

##0237.		DSI DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DST DISPO	UN	##0237.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$	5.719,12
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	5.719,12

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0237.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 5.719,12

OBSERVAÇÃO:

##0238.		TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE SECUNDARIA EM	UN	##0238.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 821,02
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 821,02
##0238.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 821,02

OBSERVAÇÃO:

##0239.		ANUNCIADOR DE ALARME TIPO RK9 FAB. RDI BENDER OU EQU	UN	##0239.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 552,75
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 552,75
##0239.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 552,75

OBSERVAÇÃO:

##0240.		QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO FABRICADO EM CON	UN	##0240.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 96.863,91
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 96.863,91
##0240.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 96.863,91

OBSERVAÇÃO:

##0241.		QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO 7,5 CV	UN	##0241.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 4.716,80
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 4.716,80
##0241.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 4.716,80

OBSERVAÇÃO:

##0242.		QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE RECALQUE 3 CV	UN	##0242.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 2.653,20
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 2.653,20
##0242.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 2.653,20

OBSERVAÇÃO:

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0243.		QUADRO GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM DISJU	UN	##0243.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	39.450,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	39.450,00
##0243.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	39.450,00

OBSERVAÇÃO:

##0244.		PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA GRUPO GERADO	UN	##0244.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	46.578,40
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	46.578,40
##0244.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	46.578,40

OBSERVAÇÃO:

##0245.		NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 30 KVA - 220V, COM TRAFO ISC	UN	##0245.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	144.503,70
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	144.503,70
##0245.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	144.503,70

OBSERVAÇÃO:

##0246.		NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 7,5 KVA - 220V, COM TRAFO IS	UN	##0246.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	71.975,20
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	71.975,20
##0246.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	71.975,20

OBSERVAÇÃO:

##0247.		NO-BREAK E/S MONOFÁSICO 3 KVA - 127V PARA ALIMENTAÇÃ	UN	##0247.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	12.135,44
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	12.135,44
##0247.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	12.135,44

OBSERVAÇÃO:

##0248.		NO-BREAK E/S TRIFÁSICO 10 KVA PARA SISTEMA DE TI	UN	##0248.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	62.749,65
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		LIBANO ENGENHARIA								R$	62.749,65

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0248.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 62.749,65

OBSERVAÇÃO:

##0249.		GRUPO GERADOR (GMG) TRIFÁSICO POT. 500 KVA - 220 V A	UN	##0249.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 501.160,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 501.160,00
##0249.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 501.160,00

OBSERVAÇÃO:

##0250.		TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO CI	UN	##0250.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 19.000,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 19.000,00
##0250.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 19.000,00

OBSERVAÇÃO:

##0251.		SERVIÇO DE DESCARGA E INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR	UN	##0251.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 6.633,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 6.633,00
##0251.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 6.633,00

OBSERVAÇÃO:

##0252.		FORNECIMENTO DE ESTRUTURAL EM PRÉ-FABRICADA (PILARES	M3	##0252.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 4.545,45
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		INFRAMOL PR-E-MOLDADOS		E-MAIL		IGOR		ADEMILSON		R$ 4.545,45
##0252.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 4.545,45

OBSERVAÇÃO:

##0253.		FORNECIMENTO DE ESTRUTURAL EM PRÉ-FABRICADA (VIGAS),	M3	##0253.		STATUS:	CONCLUÍDO	N° COTAÇÕES:	1	R$ 4.545,45
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		INFRAMOL PR-E-MOLDADOS		E-MAIL		IGOR		ADEMILSON		R$ 4.545,45
##0253.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 4.545,45

OBSERVAÇÃO:

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0254.		FORNECIMENTO DE ESTRUTURAL EM PRÉ-FABRICADA (LAJES),M2		##0254.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	339,56
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		INFRAMOL PR-E-MOLDADOS		E-MAIL		IGOR		ADEMILSON		R$	339,56
##0254.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	339,56

OBSERVAÇÃO:

##0255.		TRANSPORTE DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS, UN		##0255.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	198.324,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		INFRAMOL PR-E-MOLDADOS		E-MAIL		IGOR		ADEMILSON		R$	198.324,00
##0255.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	198.324,00

OBSERVAÇÃO:

##0256.		MONTAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS, EX UN		##0256.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	202.326,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		INFRAMOL PR-E-MOLDADOS		E-MAIL		IGOR		ADEMILSON		R$	202.326,00
##0256.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	202.326,00

OBSERVAÇÃO:

##0257.		SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUSIVE REDE DUTOS, EQUIP UN		##0257.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	2	R$	4.110.000,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
	04/10/2022	COTTAR ENGENHARIA E MANUTENÇÕES LTDA	080.967/0001-	e-mail	ernani@cottar.	Ernani	3412-8978	ADEMILSON		R$	4.620.000,00
	21/10/2022	Jam Engenharia		zap		Mário	31-9799-1942	ADEMILSON		R$	3.600.000,00
##0257.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	4.110.000,00

OBSERVAÇÃO:

##0258.		PLACA EM PVC, ESP. 2MM, DIMENSÃO (30X10)CM, COM IMPR UN		##0258.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	31,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		PRINTSTUDIO LTDA	07.081.231/00	SITE	https://www.lo	-				R$	31,00
##0258.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$	31,00

OBSERVAÇÃO:

##0259.		PLACA EM PVC, ESP. 2MM, DIMENSÃO (50X25)CM, COM IMPR UN		##0259.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$	36,50
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)	
		PRINTSTUDIO LTDA	07.081.231/00	SITE	https://www.lo	-				R$	36,50

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

##0259.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 36,50

OBSERVAÇÃO:

##0260.		MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO (TIPO: CORRER|POTÊNCIA:	UN	##0260.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 631,65
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
										R$ 631,65
##0260.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 631,65

OBSERVAÇÃO: SCO5897-1 - MATED-23507

##0261.		QUADRO ELÉTRICO QDC-LAV SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAM	UN	##0261.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 6.900,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 6.900,00
##0261.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 6.900,00

OBSERVAÇÃO:

##0262.		QUADRO QDC-ELEV SOBREPOR CHAPA 16 COM BARRAMENTOS DE	UN	##0262.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 5.250,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 5.250,00
##0262.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 5.250,00

OBSERVAÇÃO:

##0263.		BANCO DE CAPACITORES PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊN	UN	##0263.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 69.226,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 69.226,00
##0263.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 69.226,00

OBSERVAÇÃO:

##0264.		CABO DE FIBRA OTICA MULTIMODO 6 FIBRAS 62.5 MICRO C	M	##0264.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 17,28
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		LIBANO ENGENHARIA								R$ 17,28
##0264.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 17,28

OBSERVAÇÃO:

##0265.		Forro de Gesso Estruturado	##0265.	m²	STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 110,00

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE SARZEDO INTEGRADO A UPA 24H OLDACK PINHEIRO DE REZENDE.

CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	27/10/2022	Cotta Mascarenhas	.014.148/0001-	e-mail	cotta@cottamas	Ricardo Bar	98652-2793	Ademilson		R$ 110,00
##0265.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 110,00

OBSERVAÇÃO:

##0266.		Perfil T24 com 1250mm para requadro de luminárias		##0266.		STATUS:	CONCLUÍDO	Nº COTAÇÕES:	1	R$ 15,00
CÓDIGO	DATA	EMPRESA	CNPJ	TIPO	EMAIL/SITE	CONTATO	TELEFONE	COTADO POR	OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
	27/10/2022	Cotta Mascarenhas	.014.148/0001-	e-mail	cotta@cottamas	Ricardo Bar	98652-2793	Ademilson		R$ 15,00
##0266.	00/01/1900								VALOR (MÉDIA)	R$ 15,00

OBSERVAÇÃO:

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 1 **LOCAL : OBSERVAÇÃO MASCULINA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	11,55	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	21,38	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	27,68	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	19,38	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	41,01	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	74,68	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	57,27	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	10,69	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	115,69	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	6,00	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	10,20	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,00	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	115,69	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	27,68
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	74,68
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	41,01
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	27,68
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	19,38

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 1	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	74,6786
TOTAL (1)	**74,6786**

TABELA (2)

ID 1	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	41,01
TOTAL (2)	**41,01**

TABELA (3)

ID 1	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	27,68
TOTAL (3)	**27,68**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 2 **LOCAL : BANHO (OBSERVAÇÃO MASCULINA)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,08	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	7,18	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,28	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	40,81	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	20,40	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,54	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	40,81	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	40,81	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	7,18
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	40,81
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,18
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,28

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID	2
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	40,8076
TOTAL (1)	**40,8076**

TABELA (2)

ID	2
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID	2
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	7,18
TOTAL (3)	**7,18**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 3 **LOCAL : OBSERVAÇÃO FEMININA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	4,59	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	21,38	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	27,68	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	20,58	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	17,18	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	80,20	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	48,46	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	10,69	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	97,38	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,68	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	97,38	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	27,68
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	80,20
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	17,18
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	27,68
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	20,58

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 3	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	80,1986
TOTAL (1)	**80,1986**

TABELA (2)

ID 3	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	17,18
TOTAL (2)	**17,18**

TABELA (3)

ID 3	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	27,68
TOTAL (3)	**27,68**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 4 **LOCAL : BANHO (OBSERVAÇÃO FEMININA)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,31	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,08	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	7,18	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	9,08	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	3,40	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	33,79	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	18,48	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,54	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	37,19	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	6,00	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	10,20	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,00	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	33,79	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	3,40	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	7,18
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	33,79
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	3,40
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,18
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	9,08

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 4	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	33,7876
TOTAL (1)	**33,7876**

TABELA (2)

ID 4	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	3,40
TOTAL (2)	**3,40**

TABELA (3)

ID 4	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	7,18
TOTAL (3)	**7,18**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 5 **LOCAL : OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	4,98	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	22,21	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	30,34	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	20,21	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	14,27	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	77,97	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	45,87	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	11,11	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	92,24	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	6,00	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	10,20	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,00	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	92,24	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	30,34
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	77,97
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	14,27
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	30,34
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	20,21

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 5	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	77,9737
TOTAL (1)	**77,9737**

TABELA (2)

ID 5	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	14,27
TOTAL (2)	**14,27**

TABELA (3)

ID 5	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	30,34
TOTAL (3)	**30,34**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 6 **LOCAL : BANHO (OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,49	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,08	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	7,18	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,28	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	8,63	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	39,31	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	23,85	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,54	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	47,94	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	39,31	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	8,63	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	7,18
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	39,31
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	8,63
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,18
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,28

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 6	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	39,3076
TOTAL (1)	**39,3076**

TABELA (2)

ID 6	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	8,63
TOTAL (2)	**8,63**

TABELA (3)

ID 6	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	7,18
TOTAL (3)	**7,18**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 7 **LOCAL : SALA DE ISOLAMENTO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	3,08	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	17,98	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	16,98	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	15,98	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	8,79	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	63,43	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	35,95	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	8,99	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	72,22	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	3,75	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	7,95	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,00	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	72,22	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	16,98
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	63,43
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	8,79
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	16,98
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	15,98

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 7	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	63,4306
TOTAL (1)	**63,4306**

TABELA (2)

ID 7	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	8,79
TOTAL (2)	**8,79**

TABELA (3)

ID 7	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	16,98
TOTAL (3)	**16,98**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 8 **LOCAL : BANHO (SALA DE ISOLAMENTO)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,08	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	7,18	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,28	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	40,81	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	20,40	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,54	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	40,81	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	40,81	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	7,18
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	40,81
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,18
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,28

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 8	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	40,8076
TOTAL (1)	**40,8076**

TABELA (2)

ID 8	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 8	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	7,18
TOTAL (3)	**7,18**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 9 **LOCAL : HIGIENIZAÇÃO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,13	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	16,78	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	13,21	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	15,58	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	7,17	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	62,60	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	34,78	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	8,39	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	69,77	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,02	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,20	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	62,60	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	7,17	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	13,21
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	62,60
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	7,17
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	13,21
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	15,58

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 9	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	62,5966
TOTAL (1)	**62,5966**

TABELA (2)

ID 9	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	7,17
TOTAL (2)	**7,17**

TABELA (3)

ID 9	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	13,21
TOTAL (3)	**13,21**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO **GERAL** **PAV. 1° PAV.**

ID 10 **LOCAL : ÁREA DE AMBULÂNCIAS**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	6,54	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	24,85	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	38,60	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	16,16	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	26,62	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	68,64	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	47,30	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	12,43	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	95,26	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	30,01	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	8,69	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	95,26	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO PRÉ MOLDADO A BASE DE CIMENTO E AREIA, LADRILHO HIDRAULICO, ANTIDERRAPANTE, NO TAMANHO DE 25X25 CM, CÓD.: LP27- INCA, REF.: LADRIMAR OU EQUIVALENTE	38,60
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	68,64
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	26,62
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	38,60
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	16,16

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 10	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	68,6432
TOTAL (1)	**68,6432**

TABELA (2)

ID 10	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	26,62
TOTAL (2)	**26,62**

TABELA (3)

ID 10	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	38,60
TOTAL (3)	**38,60**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO **GERAL** **PAV. 1° PAV.**

ID 11 **LOCAL : POSTO POLICIAL**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,58	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	12,47	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	5,46	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,97	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	10,50	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	46,36	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	28,30	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	6,24	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	56,86	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,15	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,50	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	56,86	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	5,46
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	46,36
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	10,50
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	5,46
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,97

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 11

	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	46,3559
TOTAL (1)	**46,3559**

TABELA (2)

ID 11

	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	10,50
TOTAL (2)	**10,50**

TABELA (3)

ID 11

	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	5,46
TOTAL (3)	**5,46**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 12 **LOCAL : SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	15,41	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	29,55	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	53,35	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	28,35	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	50,72	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	102,79	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	75,99	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	14,78	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	153,51	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	12,00	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	14,52	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,20	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	153,51	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	53,35
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	102,79
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	50,72
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	53,35
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	28,35

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 12	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	102,7935
TOTAL (1)	**102,7935**

TABELA (2)

ID 12	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	50,72
TOTAL (2)	**50,72**

TABELA (3)

ID 12	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	53,35
TOTAL (3)	**53,35**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 13 **LOCAL : POSTO ENFERMAGEM SERVIÇOS**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	3,07	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	18,97	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	19,46	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	15,97	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	10,09	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	66,61	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	38,20	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	9,49	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	76,71	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	2,40	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	8,70	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	3,00	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	76,71	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	19,46
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE/PAREDES DO BALCÃO, INTERNA E EXTERNAMENTE SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ H=110 CM.	66,61
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	10,09
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	19,46
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	15,97

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 13

ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2] (PA)
PINTURA	66,6109
TOTAL (1)	**66,6109**

TABELA (2)

ID 13

ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2] (PX)
PINTURA	10,09
TOTAL (2)	**10,09**

TABELA (3)

ID 13

ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2] (TE)
FORROS	19,46
TOTAL (3)	**19,46**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 14 **LOCAL : RAIO-X**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	3,98	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	25,00	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	28,37	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	22,22	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	16,20	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	93,24	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	54,52	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	12,50	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	109,43	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	6,01	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,78	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	109,43	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	28,37
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. AS REFERIDAS PAREDES DEVERÃO RECEBER BARITA COMO PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, DE ACORDO COM O PROJETO ESPECÍFICO DE UM	93,24
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	16,20
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	28,37
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	22,22

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 14	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	93,2356
TOTAL (1)	**93,2356**

TABELA (2)

ID 14	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	16,20
TOTAL (2)	**16,20**

TABELA (3)

ID 14	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	28,37
TOTAL (3)	**28,37**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 15 **LOCAL : LAUDOS**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]		3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]		0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]		-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]		9,58	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]		5,61	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]		9,58	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]		-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]		38,03	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]		19,02	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]		4,79	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]		38,03	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]		-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]		-	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]		-	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]		2.332,72	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	2.294,68	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	5,61
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	38,03
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	5,61
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	9,58

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID	(Tudo)
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	5977,4292
REVESTIMENTOS	2332,7167
TOTAL (1)	**8310,1459**

TABELA (2)

ID	15
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID	15
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	5,61
TOTAL (3)	**5,61**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 16 **LOCAL : VESTIÁRIO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,85	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,63	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	7,05	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	29,48	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	14,74	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,93	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	29,48	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	29,48	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,63
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	29,48
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,63
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	7,05

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 16	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	29,4845
TOTAL (1)	**29,4845**

TABELA (2)

ID 16	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 16	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,63
TOTAL (3)	**3,63**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 17 **LOCAL : UTILIDADES**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,90	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,50	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	8,25	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	10,70	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	10,30	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	42,48	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	26,24	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	5,75	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	52,78	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	42,48	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	10,30	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	8,25
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	42,48
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	10,30
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	8,25
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,70

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 17	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	42,475
TOTAL (1)	**42,475**

TABELA (2)

ID 17	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	10,30
TOTAL (2)	**10,30**

TABELA (3)

ID 17	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	8,25
TOTAL (3)	**8,25**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 18 **LOCAL : REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	6,13	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	26,11	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	35,86	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	24,51	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	17,45	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	91,80	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	54,32	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	13,06	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	109,25	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	7,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	11,86	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	109,25	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	35,86
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	91,80
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	17,45
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	35,86
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	24,51

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 18	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	91,7967
TOTAL (1)	**91,7967**

TABELA (2)

ID 18	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	17,45
TOTAL (2)	**17,45**

TABELA (3)

ID 18	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	35,86
TOTAL (3)	**35,86**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 19 **LOCAL : COPA DISTRIBUIDORA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	11,50	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	21,37	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	26,55	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	19,77	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	39,31	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	72,98	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	55,57	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	10,69	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	112,28	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	7,50	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	11,86	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	72,98	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	39,31	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	26,55
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	72,98
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	39,31
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	26,55
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	19,77

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 19

	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	72,9789
TOTAL (1)	**72,9789**

TABELA (2)

ID 19

	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	39,31
TOTAL (2)	**39,31**

TABELA (3)

ID 19

	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	26,55
TOTAL (3)	**26,55**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 20 **LOCAL : DML**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	1,80	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	10,32	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	5,14	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	9,52	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	6,33	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	38,29	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	22,22	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,16	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	44,62	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,00	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	38,29	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	6,33	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	5,14
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	38,29
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	6,33
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	5,14
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	9,52

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 20	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	38,2904
TOTAL (1)	**38,2904**

TABELA (2)

ID 20	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	6,33
TOTAL (2)	**6,33**

TABELA (3)

ID 20	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	5,14
TOTAL (3)	**5,14**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 21 **LOCAL : VESTIÁRIO MASCULINO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	5,41	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	17,16	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	17,53	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	16,36	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	19,02	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	63,45	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	40,96	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	8,58	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	82,46	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	3,00	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	63,45	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	19,02	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	17,53
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	63,45
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	19,02
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	17,53
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	16,36

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 21	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	63,4452
TOTAL (1)	**63,4452**

TABELA (2)

ID 21	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	19,02
TOTAL (2)	**19,02**

TABELA (3)

ID 21	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	17,53
TOTAL (3)	**17,53**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 22 **LOCAL : VESTIÁRIO FEMININO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	5,44	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	17,21	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	17,63	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	16,41	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	19,14	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	63,64	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	41,12	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	8,61	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	82,78	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	3,00	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	63,64	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	19,14	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	17,63
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	63,64
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	19,14
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	17,63
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	16,41

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 22	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	63,6437
TOTAL (1)	**63,6437**

TABELA (2)

ID 22	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	19,14
TOTAL (2)	**19,14**

TABELA (3)

ID 22	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	17,63
TOTAL (3)	**17,63**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 23 **LOCAL : FARMÁCIA SATÉLITE**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	3,00	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	25,24	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	37,50	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	24,14	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	12,21	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	92,10	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	52,01	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	12,62	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	104,31	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	8,10	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,10	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	104,31	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	37,50
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	92,10
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	12,21
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	37,50
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	24,14

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 23	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	92,1028
TOTAL (1)	**92,1028**

TABELA (2)

ID 23	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	12,21
TOTAL (2)	**12,21**

TABELA (3)

ID 23	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	37,50
TOTAL (3)	**37,50**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 24 **LOCAL : SALA DE INALAÇÃO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	4,91	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	18,76	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	21,99	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	17,66	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	16,23	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	68,42	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	42,08	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	9,38	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	84,65	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	3,75	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	6,06	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,10	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	84,65	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	21,99
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	68,42
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	16,23
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	21,99
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	17,66

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 24	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	68,4172
TOTAL (1)	**68,4172**

TABELA (2)

ID 24	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	16,23
TOTAL (2)	**16,23**

TABELA (3)

ID 24	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	21,99
TOTAL (3)	**21,99**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 25 **LOCAL : CONSULTÓRIO (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,51	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	13,79	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	10,57	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	11,89	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	7,97	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	48,51	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	28,11	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	6,90	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	56,47	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	2,25	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	6,24	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,90	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	56,47	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	10,57
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	48,51
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	7,97
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	10,57
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	11,89

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 25	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	48,5063
TOTAL (1)	**48,5063**

TABELA (2)

ID 25	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	7,97
TOTAL (2)	**7,97**

TABELA (3)

ID 25	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	10,57
TOTAL (3)	**10,57**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 26 **LOCAL : IS PNE (CONSULTÓRIO (1))**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	1,85	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,30	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,33	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,50	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	6,03	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	25,80	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	15,82	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,65	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	31,83	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	25,80	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	6,03	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,33
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	25,80
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	6,03
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,33
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,50

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 26	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	25,801
TOTAL (1)	**25,801**

TABELA (2)

ID 26	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	6,03
TOTAL (2)	**6,03**

TABELA (3)

ID 26	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,33
TOTAL (3)	**3,33**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 27 **LOCAL : SALA DE COLETA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	7,63	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	14,38	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	11,93	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	12,48	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	27,30	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	49,35	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	37,94	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	7,19	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	76,65	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	3,75	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	7,74	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,90	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	76,65	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	11,93
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	49,35
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	27,30
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	11,93
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	12,48

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 27	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	49,3486
TOTAL (1)	**49,3486**

TABELA (2)

ID 27	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	27,30
TOTAL (2)	**27,30**

TABELA (3)

ID 27	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	11,93
TOTAL (3)	**11,93**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 28 **LOCAL : IS PNE (SALA DE COLETA)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,22	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,30	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,33	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,50	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	7,54	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	25,80	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	16,56	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,65	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	33,34	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	25,80	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	7,54	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,33
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	25,80
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	7,54
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,33
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,50

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 28	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	25,801
TOTAL (1)	**25,801**

TABELA (2)

ID 28	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	7,54
TOTAL (2)	**7,54**

TABELA (3)

ID 28	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,33
TOTAL (3)	**3,33**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 29 **LOCAL : SALA DE GESSO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	7,22	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	13,20	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	9,89	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	12,10	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	27,89	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	48,59	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	37,88	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	6,60	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	76,48	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,81	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,10	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	76,48	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	9,89
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	48,59
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	27,89
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	9,89
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	12,10

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 29	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	48,594
TOTAL (1)	**48,594**

TABELA (2)

ID 29	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	27,89
TOTAL (2)	**27,89**

TABELA (3)

ID 29	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	9,89
TOTAL (3)	**9,89**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 30 **LOCAL : SALA DE EGG**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	5,10	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	14,42	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	11,30	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	13,32	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	20,76	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	54,94	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	37,59	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	7,21	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	75,69	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,31	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,10	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	75,69	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	11,30
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	54,94
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	20,76
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	11,30
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	13,32

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 30	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	54,9374
TOTAL (1)	**54,9374**

TABELA (2)

ID 30	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	20,76
TOTAL (2)	**20,76**

TABELA (3)

ID 30	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	11,30
TOTAL (3)	**11,30**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 31 **LOCAL : DML (2)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	9,40	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	5,10	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	8,60	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	35,64	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	17,82	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	4,70	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	35,64	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	35,64	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	5,10
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	35,64
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	5,10
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	8,60

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 31	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	35,638
TOTAL (1)	**35,638**

TABELA (2)

ID 31	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 31	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	5,10
TOTAL (3)	**5,10**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 32 **LOCAL : IS FEMININO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	3,20	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,60	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	8,37	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	10,80	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	10,02	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	41,37	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	25,54	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	5,80	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	51,40	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	3,00	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,68	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	41,37	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	10,02	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	8,37
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	41,37
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	10,02
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	8,37
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,80

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 32	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	41,372
TOTAL (1)	**41,372**

TABELA (2)

ID 32	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	10,02
TOTAL (2)	**10,02**

TABELA (3)

ID 32	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	8,37
TOTAL (3)	**8,37**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 33 **LOCAL : IS FEMININO (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	6,38	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,60	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	8,37	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,80	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	22,97	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	41,37	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	31,85	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,80	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	64,34	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	3,00	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	41,37	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	22,97	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	8,37
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	41,37
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	22,97
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	8,37
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,80

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 33	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	41,372
TOTAL (1)	**41,372**

TABELA (2)

ID 33	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	22,97
TOTAL (2)	**22,97**

TABELA (3)

ID 33	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	8,37
TOTAL (3)	**8,37**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 34 **LOCAL : IS PNE FEMININO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,17	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,30	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	3,33	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	6,50	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	7,33	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	25,80	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	16,46	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	3,65	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	33,13	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	25,80	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	7,33	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,33
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	25,80
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	7,33
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,33
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,50

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 34	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	25,801
TOTAL (1)	**25,801**

TABELA (2)

ID 34	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	7,33
TOTAL (2)	**7,33**

TABELA (3)

ID 34	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,33
TOTAL (3)	**3,33**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 35 **LOCAL : IS PNE MASCULINO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	1,99	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,31	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,34	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,51	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	6,60	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	25,84	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	16,12	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,66	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	32,44	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	25,84	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	6,60	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,34
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	25,84
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	6,60
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,34
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,51

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 35	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	25,8407
TOTAL (1)	**25,8407**

TABELA (2)

ID 35	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	6,60
TOTAL (2)	**6,60**

TABELA (3)

ID 35	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,34
TOTAL (3)	**3,34**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 36 **LOCAL : FRALDÁRIO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,80	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,74	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,40	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	28,03	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	14,01	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,90	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	28,03	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,94	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,40	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	28,03	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,74
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	28,03
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,74
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,40

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 36	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	28,026
TOTAL (1)	**28,026**

TABELA (2)

ID 36	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 36	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,74
TOTAL (3)	**3,74**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 37 **LOCAL : CONSULTÓRIO (2)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	14,42	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	11,29	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	13,32	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	54,94	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	27,47	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	7,21	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	54,94	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,31	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,10	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	54,94	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	11,29
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	54,94
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	11,29
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	13,32

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 37	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	54,9374
TOTAL (1)	**54,9374**

TABELA (2)

ID 37	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 37	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	11,29
TOTAL (3)	**11,29**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 38 **LOCAL : CONSULTÓRIO (3)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	14,42	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	11,29	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	13,32	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	54,94	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	27,47	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	7,21	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	54,94	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,31	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,10	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	54,94	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	11,29
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	54,94
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	11,29
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	13,32

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 38	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	54,9374
TOTAL (1)	**54,9374**

TABELA (2)

ID 38	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 38	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	11,29
TOTAL (3)	**11,29**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 39 **LOCAL : CONSULTÓRIO (4)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	14,42	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	11,29	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	13,32	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	54,94	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	27,47	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	7,21	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	54,94	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,31	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,10	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	54,94	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	11,29
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	54,94
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	11,29
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	13,32

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 39	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	54,9374
TOTAL (1)	**54,9374**

TABELA (2)

ID 39	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 39	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	11,29
TOTAL (3)	**11,29**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 40 **LOCAL : SALA DE SUTURA/CURATIVOS**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	14,42	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	11,29	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	13,32	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	54,94	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	27,47	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	7,21	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	54,94	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,31	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,10	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	54,94	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	11,29
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	54,94
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	11,29
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	13,32

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 40	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	54,9374
TOTAL (1)	**54,9374**

TABELA (2)

ID 40	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 40	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	11,29
TOTAL (3)	**11,29**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 41 **LOCAL : SERVIÇO SOCIAL**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	14,42	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	11,29	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	12,82	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	53,89	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	26,94	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	7,21	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	53,89	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,36	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	53,89	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	11,29
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	53,89
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	11,29
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	12,82

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 41

	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	53,8874
TOTAL (1)	**53,8874**

TABELA (2)

ID 41

	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 41

	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	11,29
TOTAL (3)	**11,29**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 42 **LOCAL : TRIAGEM (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	14,42	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	11,29	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	12,22	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	52,63	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	26,31	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	7,21	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	52,63	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,62	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,20	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	52,63	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	11,29
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	52,63
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	11,29
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	12,22

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 42	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	52,6274
TOTAL (1)	**52,6274**

TABELA (2)

ID 42	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 42	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	11,29
TOTAL (3)	**11,29**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 43 **LOCAL : TRIAGEM (2)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	14,42	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	11,29	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	12,22	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	52,63	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	26,31	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	7,21	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	52,63	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,62	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,20	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	52,63	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	11,29
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	52,63
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	11,29
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	12,22

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 43	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	52,6274
TOTAL (1)	**52,6274**

TABELA (2)

ID 43	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 43	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	11,29
TOTAL (3)	**11,29**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 44 **LOCAL : ESPERA/RECEPÇÃO (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	25,25	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	75,45	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	159,85	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	46,25	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	102,77	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	227,30	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	163,77	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	37,73	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	330,06	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	72,24	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	29,20	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	330,06	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	159,85
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	227,30
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	102,77
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	159,85
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	46,25

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 44	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	227,2965
TOTAL (1)	**227,2965**

TABELA (2)

ID 44	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	102,77
TOTAL (2)	**102,77**

TABELA (3)

ID 44	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	159,85
TOTAL (3)	**159,85**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 45 **LOCAL : IS PNE FEMININO (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	4,73	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,30	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,33	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,50	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	17,75	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	24,30	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	20,79	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,65	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	42,05	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	24,30	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	17,75	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,33
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	24,30
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	17,75
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,33
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,50

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 45	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	24,301
TOTAL (1)	**24,301**

TABELA (2)

ID 45	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	17,75
TOTAL (2)	**17,75**

TABELA (3)

ID 45	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,33
TOTAL (3)	**3,33**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 46 **LOCAL : IS PNE MASCULINO (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,30	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,33	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,50	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	25,80	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	12,90	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,65	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	25,80	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	25,80	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,33
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	25,80
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,33
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,50

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 46

ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2] (PA)
REVESTIMENTOS	25,801
TOTAL (1)	**25,801**

TABELA (2)

ID 46

ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2] (PX)
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 46

ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2] (TE)
FORROS	3,33
TOTAL (3)	**3,33**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 47 **LOCAL : SALA DE EMERGENCIA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	3,45	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	25,98	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	37,73	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	24,38	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	14,04	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	99,78	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	56,74	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	12,99	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	113,82	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,36	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	113,82	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	37,73
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	99,78
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	14,04
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	37,73
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	24,38

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 47	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	99,7806
TOTAL (1)	**99,7806**

TABELA (2)

ID 47	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	14,04
TOTAL (2)	**14,04**

TABELA (3)

ID 47	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	37,73
TOTAL (3)	**37,73**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 48 **LOCAL : DEP. EQUIP.**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	9,61	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	5,68	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	8,41	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	35,63	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	17,82	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	4,81	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	35,63	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,52	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,20	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	35,63	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	5,68
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	35,63
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	5,68
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	8,41

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 48	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	35,6317
TOTAL (1)	**35,6317**

TABELA (2)

ID 48	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 48	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	5,68
TOTAL (3)	**5,68**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 49 **LOCAL : ROUPARIA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,21	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,16	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,41	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	26,94	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	13,47	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,61	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	26,94	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	26,94	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	3,16
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	26,94
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,16
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,41

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 49	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	26,9437
TOTAL (1)	**26,9437**

TABELA (2)

ID 49	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 49	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,16
TOTAL (3)	**3,16**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 50 **LOCAL : DML (3)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,60	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,57	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,80	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	28,49	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	14,25	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,80	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	28,49	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	28,49	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,57
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	28,49
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,57
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,80

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 50

	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	28,492
TOTAL (1)	**28,492**

TABELA (2)

ID 50

	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 50

	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,57
TOTAL (3)	**3,57**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 51 **LOCAL : ESPERA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	98,01	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	142,46	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	71,71	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	321,60	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	160,80	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	49,01	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	321,60	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	67,50	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	26,30	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	321,60	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	142,46
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	321,60
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	142,46
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	71,71

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 51	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	321,5997
TOTAL (1)	**321,5997**

TABELA (2)

ID 51	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 51	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	142,46
TOTAL (3)	**142,46**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 52 **LOCAL : CIRCULAÇÃO (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,38	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	77,76	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	79,45	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	57,36	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	6,39	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	251,84	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	129,00	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	38,88	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	258,23	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	3,30	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	56,86	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	20,40	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	258,23	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	79,45
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	251,84
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	6,39
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	79,45
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	57,36

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 52	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	251,8432
TOTAL (1)	**251,8432**

TABELA (2)

ID 52	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	6,39
TOTAL (2)	**6,39**

TABELA (3)

ID 52	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	79,45
TOTAL (3)	**79,45**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 53 **LOCAL : CIRCULAÇÃO (2)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	30,70	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	77,22	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	77,12	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	59,54	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	124,95	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	243,95	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	182,91	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	38,61	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	368,89	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	62,62	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	17,68	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	368,89	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	77,12
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	243,95
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	124,95
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	77,12
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	59,54

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 53	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	243,9458
TOTAL (1)	**243,9458**

TABELA (2)

ID 53	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	124,95
TOTAL (2)	**124,95**

TABELA (3)

ID 53	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	77,12
TOTAL (3)	**77,12**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO **GERAL** **PAV. 2° PAV.**

ID 54 **LOCAL : INTERNAÇÃO FEMININA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	11,55	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	21,38	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	27,68	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	19,38	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	34,43	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	62,49	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	47,88	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	10,69	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	96,92	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	6,00	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	10,20	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,00	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	96,92	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	27,68
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	62,49
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	34,43
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	27,68
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	19,38

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 54	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	62,492
TOTAL (1)	**62,492**

TABELA (2)

ID 54	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	34,43
TOTAL (2)	**34,43**

TABELA (3)

ID 54	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	27,68
TOTAL (3)	**27,68**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 55 **LOCAL : BANHO - INTERNAÇÃO FEMININA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,08	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	7,18	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,28	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	34,49	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	17,25	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,54	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	34,49	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	34,49	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	7,18
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	34,49
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,18
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,28

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 55	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	34,492
TOTAL (1)	**34,492**

TABELA (2)

ID 55	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 55	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	7,18
TOTAL (3)	**7,18**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 56 **LOCAL : BANHO - INTERNAÇÃO FEMININA (2)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,49	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,08	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	7,18	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,28	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	7,22	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	32,99	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	19,98	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,54	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	40,21	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	32,99	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	7,22	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	7,18
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	32,99
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	7,22
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,18
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,28

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 56

ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2] (PA)
REVESTIMENTOS	32,992
TOTAL (1)	**32,992**

TABELA (2)

ID 56

ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2] (PX)
PINTURA	7,22
TOTAL (2)	**7,22**

TABELA (3)

ID 56

ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2] (TE)
FORROS	7,18
TOTAL (3)	**7,18**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 57 **LOCAL : INTERNAÇÃO FEMININA (2)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	4,61	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	21,38	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	27,68	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	19,38	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	10,14	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	62,49	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	36,08	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	10,69	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	72,63	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	6,00	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	10,20	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,00	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	72,63	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	27,68
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	62,49
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	10,14
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	27,68
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	19,38

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 57	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	62,492
TOTAL (1)	**62,492**

TABELA (2)

ID 57	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	10,14
TOTAL (2)	**10,14**

TABELA (3)

ID 57	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	27,68
TOTAL (3)	**27,68**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 58 **LOCAL : INTERNAÇÃO FEMININA (3)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	4,57	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	21,38	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	27,68	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	19,38	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	10,00	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	62,49	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	36,02	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	10,69	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	72,49	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	6,00	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	10,20	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,00	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	72,49	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	27,68
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	62,49
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	10,00
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	27,68
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	19,38

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 58	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	62,492
TOTAL (1)	**62,492**

TABELA (2)

ID 58	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	10,00
TOTAL (2)	**10,00**

TABELA (3)

ID 58	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	27,68
TOTAL (3)	**27,68**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 59 **LOCAL : BANHO - INTERNAÇÃO FEMININA (3)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,08	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	7,18	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,28	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	34,49	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	17,25	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,54	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	34,49	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	34,49	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	7,18
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	34,49
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,18
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,28

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 59	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	34,492
TOTAL (1)	**34,492**

TABELA (2)

ID 59	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 59	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	7,18
TOTAL (3)	**7,18**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO **GERAL** **PAV. 2° PAV.**

ID 60 **LOCAL : BANHO - INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,50	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,08	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	7,18	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	10,28	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	7,25	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	32,99	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	20,00	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	5,54	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	40,24	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,68	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	32,99	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	7,25	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	7,18
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	32,99
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	7,25
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,18
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,28

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 60

ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2] (PA)
REVESTIMENTOS	32,992
TOTAL (1)	**32,992**

TABELA (2)

ID 60

ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2] (PX)
PINTURA	7,25
TOTAL (2)	**7,25**

TABELA (3)

ID 60

ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2] (TE)
FORROS	7,18
TOTAL (3)	**7,18**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 61 **LOCAL : INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	4,58	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	21,38	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	27,68	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	19,38	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	10,03	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	62,49	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	36,03	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	10,69	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	72,52	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	6,00	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	10,20	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,00	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	72,52	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	27,68
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	62,49
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	10,03
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	27,68
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	19,38

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 61 (PA)	
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	62,492
TOTAL (1)	**62,492**

TABELA (2)

ID 61 (PX)	
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	10,03
TOTAL (2)	**10,03**

TABELA (3)

ID 61 (TE)	
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	27,68
TOTAL (3)	**27,68**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO **GERAL** **PAV. 2° PAV.**

ID 62 **LOCAL : PERSCRIÇÃO MÉDICA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	10,70	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	7,01	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	9,90	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	33,20	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	16,60	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	5,35	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	33,20	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	33,20	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	7,01
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE/PAREDES DO BALCÃO, INTERNA E EXTERNAMENTE SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ H=110 CM.	33,20
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,01
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	9,90

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 62	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	33,2
TOTAL (1)	**33,2**

TABELA (2)

ID 62	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 62	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	7,01
TOTAL (3)	**7,01**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 63 **LOCAL : BANHO - INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA (2)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,49	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,08	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	7,18	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,28	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	7,22	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	32,99	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	19,98	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,54	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	40,21	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	32,99	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	7,22	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	7,18
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	32,99
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	7,22
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,18
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,28

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 63	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	32,992
TOTAL (1)	**32,992**

TABELA (2)

ID 63	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	7,22
TOTAL (2)	**7,22**

TABELA (3)

ID 63	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	7,18
TOTAL (3)	**7,18**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 64 **LOCAL : INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA (2)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	11,36	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	21,38	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	27,67	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	19,38	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	33,76	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	62,49	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	47,56	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	10,69	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	96,25	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	6,00	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	10,20	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,00	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	96,25	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	27,67
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	62,49
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	33,76
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	27,67
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	19,38

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 64 (PA)	
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	62,492
TOTAL (1)	**62,492**

TABELA (2)

ID 64 (PX)	
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	33,76
TOTAL (2)	**33,76**

TABELA (3)

ID 64 (TE)	
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	27,67
TOTAL (3)	**27,67**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 65 **LOCAL : ROUPARIA (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,19	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	9,82	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	5,96	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	9,02	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	4,37	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	28,41	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	16,28	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	4,91	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	32,77	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	3,30	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,98	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	32,77	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	5,96
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	28,41
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	4,37
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	5,96
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	9,02

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 65	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	28,408
TOTAL (1)	**28,408**

TABELA (2)

ID 65	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	4,37
TOTAL (2)	**4,37**

TABELA (3)

ID 65	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	5,96
TOTAL (3)	**5,96**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 66 **LOCAL : INTERNAÇÃO MASCULINA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	11,36	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	21,38	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	27,68	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	19,38	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	33,76	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	62,49	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	47,56	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	10,69	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	96,25	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	6,00	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	10,20	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,00	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	96,25	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	27,68
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	62,49
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	33,76
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	27,68
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	19,38

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 66

	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	62,492
TOTAL (1)	**62,492**

TABELA (2)

ID 66

	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	33,76
TOTAL (2)	**33,76**

TABELA (3)

ID 66

	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	27,68
TOTAL (3)	**27,68**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 67 **LOCAL : BANHO - INTERNAÇÃO MASCULINA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,08	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	7,18	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,28	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	34,49	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	17,25	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,54	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	34,49	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	34,49	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	7,18
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	34,49
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,18
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,28

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 67	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	34,492
TOTAL (1)	**34,492**

TABELA (2)

ID 67	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 67	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	7,18
TOTAL (3)	**7,18**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO **GERAL** **PAV. 2° PAV.**

ID 68 **LOCAL : BANHO - INTERNAÇÃO MASCULINA (20**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,68	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,08	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	7,18	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,28	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	7,88	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	32,99	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	20,30	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,54	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	40,87	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	32,99	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	7,88	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	7,18
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	32,99
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	7,88
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,18
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,28

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 68	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	32,992
TOTAL (1)	**32,992**

TABELA (2)

ID 68	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	7,88
TOTAL (2)	**7,88**

TABELA (3)

ID 68	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	7,18
TOTAL (3)	**7,18**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO **GERAL** **PAV. 2° PAV.**

ID 69 **LOCAL : INTERNAÇÃO MASCULINA (2)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	4,44	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	21,38	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	27,67	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	19,38	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	9,54	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	62,49	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	35,79	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	10,69	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	72,03	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	6,00	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	10,20	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,00	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	72,03	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	27,67
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	62,49
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	9,54
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	27,67
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	19,38

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 69	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	62,492
TOTAL (1)	**62,492**

TABELA (2)

ID 69	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	9,54
TOTAL (2)	**9,54**

TABELA (3)

ID 69	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	27,67
TOTAL (3)	**27,67**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 70 **LOCAL : INTERNAÇÃO MASCULINA (3)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	4,18	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	21,55	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	28,23	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	19,55	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	8,63	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	63,07	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	35,64	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	10,78	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	71,70	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	6,00	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	10,20	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,00	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	71,70	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	28,23
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	63,07
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	8,63
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	28,23
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	19,55

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 70

	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	63,07
TOTAL (1)	**63,07**

TABELA (2)

ID 70

	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	8,63
TOTAL (2)	**8,63**

TABELA (3)

ID 70

	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	28,23
TOTAL (3)	**28,23**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 71 **LOCAL : BANHO - INTERNAÇÃO MASCULINA (3)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,10	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	7,21	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,30	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	36,06	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	18,03	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,55	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	36,06	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	36,06	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	7,21
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	36,06
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,21
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,30

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 71	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	36,06
TOTAL (1)	**36,06**

TABELA (2)

ID 71	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 71	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	7,21
TOTAL (3)	**7,21**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 72 **LOCAL : POSTO ENFERMAGEM/SERVIÇOS**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,48	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	8,10	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	5,74	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	19,52	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	9,76	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,74	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	19,52	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	19,52	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	5,74	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	19,52	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	8,10
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE/PAREDES DO BALCÃO, INTERNA E EXTERNAMENTE SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ H=110 CM.	19,52
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	8,10
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	5,74

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 72

	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	19,516
TOTAL (1)	**19,516**

TABELA (2)

ID 72

	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 72

	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	8,10
TOTAL (3)	**8,10**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 73 **LOCAL : UTILIDADES (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,90	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,53	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	8,29	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,73	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	8,65	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	36,02	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	22,19	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,77	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	44,67	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	36,02	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	8,65	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	8,29
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	36,02
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	8,65
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	8,29
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,73

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 73	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	36,022
TOTAL (1)	**36,022**

TABELA (2)

ID 73	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	8,65
TOTAL (2)	**8,65**

TABELA (3)

ID 73	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	8,29
TOTAL (3)	**8,29**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 74 **LOCAL : BRINQUEDOTECA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	13,37	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	10,84	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	12,57	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	41,78	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	20,89	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	6,69	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	41,78	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	41,78	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	10,84
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	41,78
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	10,84
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	12,57

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 74	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	41,778
TOTAL (1)	**41,778**

TABELA (2)

ID 74	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 74	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	10,84
TOTAL (3)	**10,84**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 75 **LOCAL : PLANTÃO TÉCNICOS FEMININO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,31	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	12,46	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	9,04	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,86	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	5,84	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	36,75	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	21,18	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	6,23	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	42,59	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	2,25	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	5,61	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	42,59	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	9,04
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	36,75
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	5,84
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	9,04
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,86

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 75

	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	36,754
TOTAL (1)	**36,754**

TABELA (2)

ID 75

	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	5,84
TOTAL (2)	**5,84**

TABELA (3)

ID 75

	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	9,04
TOTAL (3)	**9,04**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 76 **LOCAL : BANHO - PLANTÃO TÉCNICOS FEM./MASC**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	1,58	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,88	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,55	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	7,08	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	4,33	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	23,91	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	14,04	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,94	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	28,24	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,20	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,88	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	23,91	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	4,33	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,55
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	23,91
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	4,33
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,55
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	7,08

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 76

	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	23,912
TOTAL (1)	**23,912**

TABELA (2)

ID 76

	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	4,33
TOTAL (2)	**4,33**

TABELA (3)

ID 76

	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,55
TOTAL (3)	**3,55**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 77 **LOCAL : CIRCULAÇÃO - PLANTÃO TÉCNICOS FEM./MASC.**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	5,96	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	1,98	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	3,56	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	15,22	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	7,61	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	2,98	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	15,22	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	5,04	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,40	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	15,22	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	1,98
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	15,22
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	1,98
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	3,56

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 77	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	15,224
TOTAL (1)	**15,224**

TABELA (2)

ID 77	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 77	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	1,98
TOTAL (3)	**1,98**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 78 **LOCAL : PLANTÃO TÉCNICOS MASCULINO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,49	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	12,46	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	9,04	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,86	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	6,47	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	36,75	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	21,49	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	6,23	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	43,22	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	2,25	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	5,61	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	43,22	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	9,04
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	36,75
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	6,47
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	9,04
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,86

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 78

	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	36,754
TOTAL (1)	**36,754**

TABELA (2)

ID 78

	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	6,47
TOTAL (2)	**6,47**

TABELA (3)

ID 78

	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	9,04
TOTAL (3)	**9,04**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 79 **LOCAL : PLANTÃO MÉDICO MASCULINO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,61	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	12,68	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	9,46	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	11,08	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	6,89	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	37,50	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	22,06	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	6,34	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	44,39	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	2,25	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	5,61	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	44,39	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	9,46
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	37,50
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	6,89
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	9,46
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	11,08

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 79

	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	37,502
TOTAL (1)	**37,502**

TABELA (2)

ID 79

	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	6,89
TOTAL (2)	**6,89**

TABELA (3)

ID 79

	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	9,46
TOTAL (3)	**9,46**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 80 **LOCAL : BANHO - PLANTÃO MÉDICO FEM./MASC**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	1,49	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,68	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,30	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,88	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	4,02	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	23,23	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	13,55	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,84	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	27,25	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,20	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,88	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	23,23	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	4,02	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,30
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	23,23
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	4,02
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,30
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,88

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 80

ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2] (PA)
REVESTIMENTOS	23,232
TOTAL (1)	**23,232**

TABELA (2)

ID 80

ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2] (PX)
PINTURA	4,02
TOTAL (2)	**4,02**

TABELA (3)

ID 80

ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2] (TE)
FORROS	3,30
TOTAL (3)	**3,30**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 81 **LOCAL : CIRCULAÇÃO - PLANTÃO MÉDICO FEM./MASC.**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	5,76	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	1,86	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	4,16	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	16,22	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	8,11	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	2,88	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	16,22	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,36	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	16,22	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	1,86
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	16,22
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	1,86
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	4,16

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 81	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	16,224
TOTAL (1)	**16,224**

TABELA (2)

ID 81	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 81	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	1,86
TOTAL (3)	**1,86**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 82 **LOCAL : PLANTÃO MÉDICO FEMININO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	9,16	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	19,60	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	15,88	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	18,00	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	29,81	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	61,03	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	44,96	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	9,80	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	90,84	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	2,25	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	5,61	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	90,84	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	15,88
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	61,03
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	29,81
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	15,88
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	18,00

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 82	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	61,03
TOTAL (1)	**61,03**

TABELA (2)

ID 82	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	29,81
TOTAL (2)	**29,81**

TABELA (3)

ID 82	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	15,88
TOTAL (3)	**15,88**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 83 **LOCAL : PLANTÃO ENFERMAGEM FEMININO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,49	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	12,78	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	9,69	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	11,18	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	6,47	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	37,84	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	22,03	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	6,39	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	44,31	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	2,25	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	5,61	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	44,31	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	9,69
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	37,84
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	6,47
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	9,69
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	11,18

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 83	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	37,842
TOTAL (1)	**37,842**

TABELA (2)

ID 83	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	6,47
TOTAL (2)	**6,47**

TABELA (3)

ID 83	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	9,69
TOTAL (3)	**9,69**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 84 **LOCAL : BANHO - PLANTÃO ENFERMAGEM FEM./MASC**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	1,78	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,82	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,51	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	7,02	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	5,03	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	23,71	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	14,28	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,91	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	28,74	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,20	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,88	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	23,71	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	5,03	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,51
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	23,71
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	5,03
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,51
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	7,02

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 84	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	23,708
TOTAL (1)	**23,708**

TABELA (2)

ID 84	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	5,03
TOTAL (2)	**5,03**

TABELA (3)

ID 84	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,51
TOTAL (3)	**3,51**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 85 **LOCAL : CIRCULAÇÃO - PLANTÃO ENFERMAGEM FEM./MASC.**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	5,98	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	2,00	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	3,58	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	15,29	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	7,65	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	2,99	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	15,29	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	5,04	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,40	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	15,29	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	2,00
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	15,29
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	2,00
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	3,58

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 85	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	15,292
TOTAL (1)	**15,292**

TABELA (2)

ID 85	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 85	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	2,00
TOTAL (3)	**2,00**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 86 **LOCAL : PLANTÃO ENFERMAGEM MASCULINO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,45	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	12,72	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	9,58	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	11,12	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	6,33	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	37,64	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	21,86	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	6,36	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	43,96	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	2,25	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	5,61	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	43,96	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	9,58
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	37,64
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	6,33
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	9,58
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	11,12

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 86

	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	37,638
TOTAL (1)	**37,638**

TABELA (2)

ID 86

	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	6,33
TOTAL (2)	**6,33**

TABELA (3)

ID 86

	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	9,58
TOTAL (3)	**9,58**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 87 **LOCAL : SAME**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,09	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,61	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	7,42	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,81	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	5,07	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	35,54	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	20,20	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,81	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	40,61	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	2,25	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,93	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	40,61	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	7,42
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	35,54
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	5,07
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,42
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,81

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 87	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	35,544
TOTAL (1)	**35,544**

TABELA (2)

ID 87	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	5,07
TOTAL (2)	**5,07**

TABELA (3)

ID 87	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	7,42
TOTAL (3)	**7,42**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 88 **LOCAL : ABRIGO DE LIXO TEMPORÁRIO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	1,90	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,24	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	6,68	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	10,44	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	5,45	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	35,34	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	20,30	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	5,62	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	40,79	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,20	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,88	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	35,34	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	5,45	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM CERÂMICA PEI-4, 45X45CM ANTIDERRAPANTE COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO <=4%, LINHA CARGO PLUS COR WHITE, REF.: CERÂMICAS ELIANE OU EQUIVALENTE, E REJUNTE NA MESMA COR A BASE DE EPOXI	6,68
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL, PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR, A BASE DE	35,34
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	5,45
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	6,68
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,44

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 88	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	35,336
TOTAL (1)	**35,336**

TABELA (2)

ID 88	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	5,45
TOTAL (2)	**5,45**

TABELA (3)

ID 88	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	6,68
TOTAL (3)	**6,68**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 89 **LOCAL : COPA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	3,00	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	16,44	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	15,66	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	15,64	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	10,50	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	50,47	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	30,33	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	8,22	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	60,97	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	5,43	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	50,47	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	10,50	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	15,66
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	50,47
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	10,50
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	15,66
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	15,64

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 89	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	50,466
TOTAL (1)	**50,466**

TABELA (2)

ID 89	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	10,50
TOTAL (2)	**10,50**

TABELA (3)

ID 89	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	15,66
TOTAL (3)	**15,66**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 90 **LOCAL : FUNC. MASCULINO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	14,05	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	9,43	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	13,25	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	46,09	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	23,05	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	7,03	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	46,09	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	46,09	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	9,43
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	46,09
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	9,43
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	13,25

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 90	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	46,09
TOTAL (1)	**46,09**

TABELA (2)

ID 90	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 90	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	9,43
TOTAL (3)	**9,43**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 91 **LOCAL : FUNC. FEMININO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	14,03	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	9,37	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	13,23	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	46,02	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	23,01	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	7,02	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	46,02	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	46,02	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	9,37
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	46,02
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	9,37
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	13,23

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 91	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	46,022
TOTAL (1)	**46,022**

TABELA (2)

ID 91	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 91	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	9,37
TOTAL (3)	**9,37**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 92 **LOCAL : SALA SUTURA/CURATIVO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,78	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	8,59	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,68	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	37,74	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	18,87	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,89	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	37,74	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,31	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,10	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	37,74	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	8,59
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	37,74
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	8,59
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,68

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 92	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	37,742
TOTAL (1)	**37,742**

TABELA (2)

ID 92	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 92	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	8,59
TOTAL (3)	**8,59**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 93 **LOCAL : DML (4)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	8,96	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	4,83	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	8,16	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	28,78	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	14,39	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	4,48	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	28,78	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	28,78	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	4,83
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	28,78
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	4,83
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	8,16

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 93	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	28,784
TOTAL (1)	**28,784**

TABELA (2)

ID 93	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 93	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	4,83
TOTAL (3)	**4,83**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 94 **LOCAL : COORDENAÇÃO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	12,68	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	9,79	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	11,88	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	41,43	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	20,72	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	6,34	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	41,43	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	41,43	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	9,79
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	41,43
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	9,79
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	11,88

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 94	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	41,432
TOTAL (1)	**41,432**

TABELA (2)

ID 94	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 94	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	9,79
TOTAL (3)	**9,79**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 95 **LOCAL : GERÊNCIA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	3,73	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	14,92	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	13,91	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	14,12	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	9,31	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	45,30	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	27,12	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	7,46	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	54,60	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	3,75	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	5,43	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	54,60	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	13,91
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	45,30
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	9,31
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	13,91
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	14,12

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 95

	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	45,298
TOTAL (1)	**45,298**

TABELA (2)

ID 95

	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	9,31
TOTAL (2)	**9,31**

TABELA (3)

ID 95

	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	13,91
TOTAL (3)	**13,91**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 96 **LOCAL : I.S.F**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	1,76	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,13	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,16	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,33	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	4,66	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	21,06	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	12,77	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,57	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	25,72	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	21,06	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	4,66	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,16
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	21,06
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	4,66
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,16
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,33

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 96	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	21,062
TOTAL (1)	**21,062**

TABELA (2)

ID 96	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	4,66
TOTAL (2)	**4,66**

TABELA (3)

ID 96	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,16
TOTAL (3)	**3,16**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 97 **LOCAL : I.S.M**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	1,86	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,26	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,26	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,46	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	5,01	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	21,50	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	13,16	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,63	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	26,51	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	21,50	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	5,01	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,26
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	21,50
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	5,01
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,26
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,46

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 97	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	21,504
TOTAL (1)	**21,504**

TABELA (2)

ID 97	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	5,01
TOTAL (2)	**5,01**

TABELA (3)

ID 97	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,26
TOTAL (3)	**3,26**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 98 **LOCAL : ADMINISTRATIVO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	11,76	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	22,56	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	30,64	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	21,76	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	33,66	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	67,52	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	50,00	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	11,28	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	101,18	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	7,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	9,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	101,18	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	30,64
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	67,52
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	33,66
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	30,64
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	21,76

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 98

	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	67,524
TOTAL (1)	**67,524**

TABELA (2)

ID 98

	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	33,66
TOTAL (2)	**33,66**

TABELA (3)

ID 98

	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	30,64
TOTAL (3)	**30,64**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 99 **LOCAL : ESTAR MÉDICO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	4,57	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	22,18	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	17,46	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	21,38	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	13,75	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	71,48	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	42,39	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	11,09	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	85,23	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	2,25	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,93	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	85,23	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	17,46
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO	71,48
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	13,75
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	17,46
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	21,38

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 99	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	71,482
TOTAL (1)	**71,482**

TABELA (2)

ID 99	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	13,75
TOTAL (2)	**13,75**

TABELA (3)

ID 99	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	17,46
TOTAL (3)	**17,46**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 100 **LOCAL : CIRULAÇÃO (4)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	26,55	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	67,45	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	57,49	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	54,15	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	79,43	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	185,56	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	131,17	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	33,73	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	264,99	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	13,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	43,77	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	13,30	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	264,99	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	57,49
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	185,56
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	79,43
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	57,49
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	54,15

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 100	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	185,56
TOTAL (1)	**185,56**

TABELA (2)

ID 100	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	79,43
TOTAL (2)	**79,43**

TABELA (3)

ID 100	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	57,49
TOTAL (3)	**57,49**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 101 **LOCAL : DML (5)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,40	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	8,86	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	4,91	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	8,06	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	7,20	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	27,24	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	17,10	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	4,43	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	34,44	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,20	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,88	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	27,24	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	7,20	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	4,91
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	27,24
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	7,20
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	4,91
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	8,06

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 101	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	27,244
TOTAL (1)	**27,244**

TABELA (2)

ID 101	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	7,20
TOTAL (2)	**7,20**

TABELA (3)

ID 101	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	4,91
TOTAL (3)	**4,91**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 102 **LOCAL : UTILIDADES (2)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,94	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	9,88	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	6,04	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	9,08	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	9,09	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	30,71	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	19,75	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	4,94	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	39,80	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,20	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,88	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	30,71	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	9,09	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	6,04
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	30,71
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	9,09
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	6,04
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	9,08

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 102	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	30,712
TOTAL (1)	**30,712**

TABELA (2)

ID 102	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	9,09
TOTAL (2)	**9,09**

TABELA (3)

ID 102	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	6,04
TOTAL (3)	**6,04**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 103 **LOCAL : ARSENAL**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	3,15	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	10,48	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	6,72	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	9,68	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	11,03	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	33,95	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	22,33	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,24	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	44,98	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	44,98	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	6,72
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO	33,95
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	11,03
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	6,72
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	9,68

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 103	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	33,952
TOTAL (1)	**33,952**

TABELA (2)

ID 103	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	11,03
TOTAL (2)	**11,03**

TABELA (3)

ID 103	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	6,72
TOTAL (3)	**6,72**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 104 **LOCAL : SALA DE CIRURGIA GRANDE**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	5,82	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	24,12	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	35,95	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	22,52	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	20,37	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	78,65	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	49,22	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	12,06	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	99,02	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,36	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	99,02	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO A SER INSTALADO EM MANTA CONDUTIVA, LINHA IQ TORO SC, NA COR LIGHT BLUE A718, REF.: TARKETT FADEMAC, COM INSTALAÇÃO DE FITA DE COBRE CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE, CONECTADA AO ATERRAMENTO DA ÁREA ELÉTRICA DO EDIFÍCIO. A SER INSTALADO COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA	35,95
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO	78,65
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	20,37
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	35,95
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	22,52

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 104 (PA)	
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	78,648
TOTAL (1)	**78,648**

TABELA (2)

ID 104 (PX)	
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	20,37
TOTAL (2)	**20,37**

TABELA (3)

ID 104 (TE)	
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	35,95
TOTAL (3)	**35,95**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 105 **LOCAL : SALA DE CIRURGIA MÉDIA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	22,37	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	30,64	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	20,77	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	72,70	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	36,35	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	11,19	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	72,70	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,36	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	72,70	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO A SER INSTALADO EM MANTA CONDUTIVA, LINHA IQ TORO SC, NA COR LIGHT BLUE A718, REF.: TARKETT FADEMAC, COM INSTALAÇÃO DE FITA DE COBRE CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE, CONECTADA AO ATERRAMENTO DA ÁREA ELÉTRICA DO EDIFÍCIO. A SER INSTALADO COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA	30,64
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO	72,70
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	30,64
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	20,77

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 105	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	72,698
TOTAL (1)	**72,698**

TABELA (2)

ID 105	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 105	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	30,64
TOTAL (3)	**30,64**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 106 **LOCAL : SALA DE CIRURGIA MÉDIA (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	22,38	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	30,67	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	20,78	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	72,73	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	36,37	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	11,19	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	72,73	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,36	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	72,73	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO A SER INSTALADO EM MANTA CONDUTIVA, LINHA IQ TORO SC, NA COR LIGHT BLUE A718, REF.: TARKETT FADEMAC, COM INSTALAÇÃO DE FITA DE COBRE CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE, CONECTADA AO ATERRAMENTO DA ÁREA ELÉTRICA DO EDIFÍCIO. A SER INSTALADO COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA	30,67
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO	72,73
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	30,67
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	20,78

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 106 (PA)	
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	72,732
TOTAL (1)	**72,732**

TABELA (2)

ID 106 (PX)	
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 106 (TE)	
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	30,67
TOTAL (3)	**30,67**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 107 **LOCAL : INDUÇÃO E RPA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	28,91	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	47,61	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	27,31	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	94,93	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	47,47	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	14,46	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	94,93	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,36	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	94,93	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	47,61
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	94,93
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	47,61
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	27,31

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 107	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	94,934
TOTAL (1)	**94,934**

TABELA (2)

ID 107	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 107	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	47,61
TOTAL (3)	**47,61**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 108 **LOCAL : DEP. EQUIP. (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	20,36	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	18,98	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	19,16	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	66,70	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	33,35	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	10,18	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	66,70	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,52	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,20	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	66,70	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	18,98
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO	66,70
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	18,98
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	19,16

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 108	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	66,704
TOTAL (1)	**66,704**

TABELA (2)

ID 108	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 108	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	18,98
TOTAL (3)	**18,98**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 109 **LOCAL : HEMOCOMP.**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	9,82	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	5,96	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	9,02	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	31,71	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	15,85	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	4,91	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	31,71	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	31,71	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	5,96
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO	31,71
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	5,96
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	9,02

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 109	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	31,708
TOTAL (1)	**31,708**

TABELA (2)

ID 109	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 109	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	5,96
TOTAL (3)	**5,96**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 110 **LOCAL : SALA DE GUARDA E PREPARO DE ANESTÉSICOS**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	12,22	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	7,02	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	11,42	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	39,87	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	19,93	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	6,11	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	39,87	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	39,87	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	7,02
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO	39,87
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,02
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	11,42

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 110	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	39,868
TOTAL (1)	**39,868**

TABELA (2)

ID 110	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 110	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	7,02
TOTAL (3)	**7,02**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 111 **LOCAL : VEST. FUN. MASC.**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,52	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	8,26	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	9,92	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	35,81	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	17,90	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,76	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	35,81	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,36	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	35,81	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	8,26
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	35,81
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	8,26
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	9,92

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 111	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	35,808
TOTAL (1)	**35,808**

TABELA (2)

ID 111	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 111	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	8,26
TOTAL (3)	**8,26**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO **GERAL** **PAV. 2° PAV.**

ID 112 **LOCAL : VEST. FUN. FEM.**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,52	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	8,26	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	9,92	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	35,81	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	17,90	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,76	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	35,81	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,36	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	35,81	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	8,26
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	35,81
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	8,26
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	9,92

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 112	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	35,808
TOTAL (1)	**35,808**

TABELA (2)

ID 112	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 112	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	8,26
TOTAL (3)	**8,26**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 113 **LOCAL : ADMIN.**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,90	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	8,13	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	11,10	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	38,78	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	19,39	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,95	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	38,78	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	38,78	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	8,13
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO	38,78
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	8,13
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	11,10

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 113	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	38,78
TOTAL (1)	**38,78**

TABELA (2)

ID 113	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 113	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	8,13
TOTAL (3)	**8,13**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 114 **LOCAL : RECEP. BLOCO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	8,06	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	4,05	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	7,26	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	23,59	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	11,80	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	4,03	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	23,59	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,81	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	23,59	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	4,05
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO	23,59
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	4,05
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	7,26

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 114	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	23,594
TOTAL (1)	**23,594**

TABELA (2)

ID 114	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 114	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	4,05
TOTAL (3)	**4,05**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 115 **LOCAL : SALA DE ISOLAMENTO (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	16,40	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	16,72	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	13,60	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	48,88	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	24,44	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	8,20	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	48,88	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	6,88	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	48,88	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	16,72
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	48,88
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	16,72
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	13,60

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 115	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	48,88
TOTAL (1)	**48,88**

TABELA (2)

ID 115	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 115	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	16,72
TOTAL (3)	**16,72**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 116 **LOCAL : ANTECÂMARA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,80	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,68	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,20	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	23,16	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	11,58	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,90	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	23,16	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,36	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	23,16	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	3,68
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	23,16
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,68
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,20

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 116	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	23,16
TOTAL (1)	**23,16**

TABELA (2)

ID 116	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 116	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,68
TOTAL (3)	**3,68**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 117 **LOCAL : BANHO - SALA DE ISOLAMENTO (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	8,90	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	4,95	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	8,10	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	28,58	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	14,29	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	4,45	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	28,58	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	28,58	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	4,95
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	28,58
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	4,95
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	8,10

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 117	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	28,58
TOTAL (1)	**28,58**

TABELA (2)

ID 117	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 117	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	4,95
TOTAL (3)	**4,95**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 118 **LOCAL : INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA (3)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	3,45	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	21,37	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	27,66	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	19,37	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	12,08	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	68,46	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	40,09	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	10,69	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	80,53	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,20	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,00	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	80,53	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	27,66
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	68,46
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	12,08
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	27,66
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	19,37

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 118	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	68,458
TOTAL (1)	**68,458**

TABELA (2)

ID 118	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	12,08
TOTAL (2)	**12,08**

TABELA (3)

ID 118	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	27,66
TOTAL (3)	**27,66**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 119 **LOCAL : BANHO - INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA (3)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,50	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	9,82	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	6,01	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	9,02	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	7,25	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	30,21	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	18,60	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	4,91	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	37,46	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,50	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	30,21	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	7,25	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	6,01
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	30,21
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	7,25
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	6,01
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	9,02

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 119	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	30,208
TOTAL (1)	**30,208**

TABELA (2)

ID 119	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	7,25
TOTAL (2)	**7,25**

TABELA (3)

ID 119	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	6,01
TOTAL (3)	**6,01**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 120 **LOCAL : I.S. P.N.E. MASCULINO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	8,24	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	4,20	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	7,44	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	26,34	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	13,17	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	4,12	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	26,34	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	26,34	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	4,20
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	26,34
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	4,20
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	7,44

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 120	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	26,336
TOTAL (1)	**26,336**

TABELA (2)

ID 120	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 120	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	4,20
TOTAL (3)	**4,20**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 121 **LOCAL : I.S. P.N.E. FEMININO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	8,24	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	4,20	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	7,44	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	26,34	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	13,17	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	4,12	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	26,34	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	26,34	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	4,20
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	26,34
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	4,20
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	7,44

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 121	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	26,336
TOTAL (1)	**26,336**

TABELA (2)

ID 121	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 121	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	4,20
TOTAL (3)	**4,20**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 122 **LOCAL : CIRCULAÇÃO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]		3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]		0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]		-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]		142,78	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]		150,79	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]		104,36	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	3,30	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]		384,70	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]		190,70	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]		71,39	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]		381,40	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]		3,30	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]		100,75	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]		38,42	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]		-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]		381,40	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	150,79
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	384,70
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA - TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	3,30
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	150,79
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	104,36

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 122	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	384,704
TOTAL (1)	**384,704**

TABELA (2)

ID 122	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	-3,30
TOTAL (2)	**-3,30**

TABELA (3)

ID 122	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	150,79
TOTAL (3)	**150,79**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 123 **LOCAL : CIRULAÇÃO (2)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	17,44	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	13,68	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	12,64	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	49,22	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	24,61	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	8,72	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	49,22	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	10,08	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	4,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	49,22	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	13,68
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	49,22
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	13,68
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	12,64

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 123	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	49,216
TOTAL (1)	**49,216**

TABELA (2)

ID 123	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 123	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	13,68
TOTAL (3)	**13,68**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO **GERAL** **PAV. 2° PAV.**

ID 124 **LOCAL : CIRULAÇÃO (3)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	56,69	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	51,65	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	41,09	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	159,99	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	79,99	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	28,35	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	159,99	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	32,76	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	15,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	159,99	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	51,65
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ A H=90CM DO PISO ACABADO. DEVERÁ SER INSTALADO PROTETOR DE PAREDE	159,99
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	51,65
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	41,09

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 124	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	159,986
TOTAL (1)	**159,986**

TABELA (2)

ID 124	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 124	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	51,65
TOTAL (3)	**51,65**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 2° PAV.**

ID 125 **LOCAL : SACADA/ESTAR ACOMPANHANTES**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,40	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	76,49	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	101,18	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	32,35	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	109,99	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	55,00	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	38,25	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	109,99	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	150,08	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	44,14	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	109,99	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	101,18
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	109,99
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	101,18
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	32,35

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 125	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	109,99
TOTAL (1)	**109,99**

TABELA (2)

ID 125	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 125	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	101,18
TOTAL (3)	**101,18**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. 1° PAV.**

ID 126 **LOCAL : I.S. P.N.E. MASCULINO (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,29	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,32	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,49	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	25,76	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	12,88	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,65	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	25,76	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	25,76	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,32
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	25,76
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,32
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,49

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 126	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	25,7613
TOTAL (1)	**25,7613**

TABELA (2)

ID 126	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 126	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,32
TOTAL (3)	**3,32**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO **GERAL** **PAV. 1° PAV.**

ID 127 **LOCAL : I.S. P.N.E. FEMININO (2)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,97	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,30	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,33	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,50	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	25,80	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	12,90	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,65	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	25,80	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,18	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	25,80	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	3,33
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	25,80
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,33
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,50

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 127	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	25,801
TOTAL (1)	**25,801**

TABELA (2)

ID 127	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 127	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,33
TOTAL (3)	**3,33**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 128 **LOCAL : LAVAGEM DE CARROS**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	4,05	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	7,70	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	3,43	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	6,30	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	8,64	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	19,18	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	13,71	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,85	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	27,82	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	3,92	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,92	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,40	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	19,18	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	8,64	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM CERÂMICA PEI-4, 45X45CM ANTIDERRAPANTE COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO <=4%, LINHA CARGO PLUS COR WHITE, REF.: CERÂMICAS ELIANE OU EQUIVALENTE, E REJUNTE NA MESMA COR A BASE DE EPOXI	3,43
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	19,18
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	8,64
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	3,43
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	6,30

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 128	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	19,18
TOTAL (1)	**19,18**

TABELA (2)

ID 128	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	8,64
TOTAL (2)	**8,64**

TABELA (3)

ID 128	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	3,43
TOTAL (3)	**3,43**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 129 **LOCAL : RESÍDUOS QUÍMICOS**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	4,07	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	6,70	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	2,47	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	5,50	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	9,10	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	16,58	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	12,64	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,35	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	25,68	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	3,52	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,52	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,20	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	16,58	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	9,10	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM CERÂMICA PEI-4, 45X45CM ANTIDERRAPANTE COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO <=4%, LINHA CARGO PLUS COR WHITE, REF.: CERÂMICAS ELIANE OU EQUIVALENTE, E REJUNTE NA MESMA COR A BASE DE EPOXI	2,47
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL, PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR, A BASE DE	16,58
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	9,10
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	2,47
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	5,50

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 129	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	16,58
TOTAL (1)	**16,58**

TABELA (2)

ID 129	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	9,10
TOTAL (2)	**9,10**

TABELA (3)

ID 129	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	2,47
TOTAL (3)	**2,47**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 130 **LOCAL : RESÍDUOS INFECTANTES**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	6,68	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,70	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	8,48	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,50	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	16,69	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	31,08	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	23,55	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,85	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	47,77	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	4,02	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,02	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,20	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	31,08	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	16,69	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM CERÂMICA PEI-4, 45X45CM ANTIDERRAPANTE COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO <=4%, LINHA CARGO PLUS COR WHITE, REF.: CERÂMICAS ELIANE OU EQUIVALENTE, E REJUNTE NA MESMA COR A BASE DE EPOXI	8,48
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL, PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR, A BASE DE	31,08
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	16,69
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	8,48
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,50

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 130	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	31,08
TOTAL (1)	**31,08**

TABELA (2)

ID 130	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	16,69
TOTAL (2)	**16,69**

TABELA (3)

ID 130	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	8,48
TOTAL (3)	**8,48**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL — **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 131 — **LOCAL : RESÍDUOS COMUNS**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	6,59	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,71	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	8,49	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,51	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	16,41	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	31,11	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	23,43	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,86	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	47,52	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	4,02	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,02	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,20	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	31,11	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	16,41	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM CERÂMICA PEI-4, 45X45CM ANTIDERRAPANTE COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO <=4%, LINHA CARGO PLUS COR WHITE, REF.: CERÂMICAS ELIANE OU EQUIVALENTE, E REJUNTE NA MESMA COR A BASE DE EPOXI	8,49
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL, PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR, A BASE DE	31,11
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	16,41
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	8,49
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,51

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 131	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	31,11
TOTAL (1)	**31,11**

TABELA (2)

ID 131	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	16,41
TOTAL (2)	**16,41**

TABELA (3)

ID 131	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	8,49
TOTAL (3)	**8,49**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 132 **LOCAL : RESÍDUOS RECICLÁVEIS**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	8,21	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	9,81	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	5,97	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	8,61	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	21,43	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	25,41	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	23,01	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	4,91	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	46,84	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	4,02	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,02	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,20	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	25,41	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	21,43	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM CERÂMICA PEI-4, 45X45CM ANTIDERRAPANTE COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO <=4%, LINHA CARGO PLUS COR WHITE, REF.: CERÂMICAS ELIANE OU EQUIVALENTE, E REJUNTE NA MESMA COR A BASE DE EPOXI	5,97
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL, PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR, A BASE DE	25,41
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	21,43
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	5,97
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	8,61

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 132	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	25,41
TOTAL (1)	**25,41**

TABELA (2)

ID 132	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	21,43
TOTAL (2)	**21,43**

TABELA (3)

ID 132	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	5,97
TOTAL (3)	**5,97**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 133 **LOCAL : GUARDA TEMPORÁRIA CADÁVERES**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	9,47	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	17,50	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	15,89	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	16,40	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	24,29	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	47,43	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	35,39	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	8,75	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	71,72	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	5,07	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	5,07	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,10	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	47,43	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	24,29	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM CERÂMICA PEI-4, 45X45CM ANTIDERRAPANTE COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO <=4%, LINHA CARGO PLUS COR WHITE, REF.: CERÂMICAS ELIANE OU EQUIVALENTE, E REJUNTE NA MESMA COR A BASE DE EPOXI	15,89
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL, PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR, A BASE DE	47,43
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	24,29
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	15,89
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	16,40

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 133	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	47,43
TOTAL (1)	**47,43**

TABELA (2)

ID 133	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	24,29
TOTAL (2)	**24,29**

TABELA (3)

ID 133	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	15,89
TOTAL (3)	**15,89**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 134 **LOCAL : ALMOXARIFADO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	12,92	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	32,70	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	45,90	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	30,20	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	32,49	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	81,27	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	56,24	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	16,35	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	113,76	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	7,56	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	16,83	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,50	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	113,76	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM CERÂMICA PEI-4, 45X45CM ANTIDERRAPANTE COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO <=4%, LINHA CARGO PLUS COR WHITE, REF.: CERÂMICAS ELIANE OU EQUIVALENTE, E REJUNTE NA MESMA COR A BASE DE EPOXI	45,90
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	81,27
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	32,49
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	45,90
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	30,20

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 134 (PA)	
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	81,27
TOTAL (1)	**81,27**

TABELA (2)

ID 134 (PX)	
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	32,49
TOTAL (2)	**32,49**

TABELA (3)

ID 134 (TE)	
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	45,90
TOTAL (3)	**45,90**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 135 **LOCAL : COPA (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	3,38	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	5,70	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	1,92	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	5,00	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	10,12	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	15,27	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	12,53	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	2,85	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	25,39	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	0,36	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,83	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,70	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	15,27	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	10,12	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM CERÂMICA PEI-4, 45X45CM ANTIDERRAPANTE COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO <=4%, LINHA CARGO PLUS COR WHITE, REF.: CERÂMICAS ELIANE OU EQUIVALENTE, E REJUNTE NA MESMA COR A BASE DE EPOXI	1,92
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL, PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR, A BASE DE	15,27
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	10,12
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	1,92
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	5,00

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 135	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	15,27
TOTAL (1)	**15,27**

TABELA (2)

ID 135	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	10,12
TOTAL (2)	**10,12**

TABELA (3)

ID 135	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	1,92
TOTAL (3)	**1,92**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 136 **LOCAL : I.S.**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	1,70	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	5,60	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	1,87	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	4,90	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	4,91	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	14,97	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	9,86	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	2,80	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	19,88	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	0,36	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,83	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,70	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	14,97	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	4,91	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM CERÂMICA PEI-4, 45X45CM ANTIDERRAPANTE COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO <=4%, LINHA CARGO PLUS COR WHITE, REF.: CERÂMICAS ELIANE OU EQUIVALENTE, E REJUNTE NA MESMA COR A BASE DE EPOXI	1,87
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	14,97
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	4,91
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	1,87
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	4,90

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 136	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	14,97
TOTAL (1)	**14,97**

TABELA (2)

ID 136	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	4,91
TOTAL (2)	**4,91**

TABELA (3)

ID 136	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	1,87
TOTAL (3)	**1,87**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 137 **LOCAL : CIRCULAÇÃO (3)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	4,00	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	43,10	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	39,10	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	32,50	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	3,44	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	100,42	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	51,73	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	21,55	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	103,86	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	8,96	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	28,88	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	10,60	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	103,86	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM CERÂMICA PEI-4, 45X45CM ANTIDERRAPANTE COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO <=4%, LINHA CARGO PLUS COR WHITE, REF.: CERÂMICAS ELIANE OU EQUIVALENTE, E REJUNTE NA MESMA COR A BASE DE EPOXI	39,10
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	100,42
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	3,44
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	39,10
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	32,50

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 137	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	100,42
TOTAL (1)	**100,42**

TABELA (2)

ID 137	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	3,44
TOTAL (2)	**3,44**

TABELA (3)

ID 137	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	39,10
TOTAL (3)	**39,10**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 138 **LOCAL : MANUTENÇÃO AUTOCLAVES**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	8,59	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	4,25	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	7,39	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	21,09	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	10,55	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	4,30	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	21,09	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	4,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,20	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	21,09	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM CERÂMICA PEI-4, 45X45CM ANTIDERRAPANTE COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO <=4%, LINHA CARGO PLUS COR WHITE, REF.: CERÂMICAS ELIANE OU EQUIVALENTE, E REJUNTE NA MESMA COR A BASE DE EPOXI	4,25
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	21,09
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	4,25
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	7,39

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 138	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	21,09
TOTAL (1)	**21,09**

TABELA (2)

ID 138	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 138	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	4,25
TOTAL (3)	**4,25**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 139 **LOCAL : DML (7)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	6,00	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	2,16	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	5,20	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	16,32	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	8,16	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,00	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	16,32	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	16,32	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	2,16
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	16,32
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	2,16
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	5,20

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 139	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	16,32
TOTAL (1)	**16,32**

TABELA (2)

ID 139	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 139	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	2,16
TOTAL (3)	**2,16**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 140 **AL : CENTRIFUGAÇÃO/SECAGEM/ARMAZENAGEM/DISTRIBUIÇÃO (ÁREA LIMPA)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	5,13	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	32,70	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	46,68	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	30,30	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	12,30	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	83,34	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	47,56	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	16,35	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	95,64	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	3,60	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	14,77	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,40	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	83,34	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	12,30	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	46,68
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	83,34
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	12,30
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	46,68
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	30,30

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 140	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	83,335
TOTAL (1)	**83,335**

TABELA (2)

ID 140	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	12,30
TOTAL (2)	**12,30**

TABELA (3)

ID 140	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	46,68
TOTAL (3)	**46,68**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 141 **LOCAL : VESTIÁRIO MASCULINO (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	13,76	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	7,01	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	12,36	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	38,34	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	19,17	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	6,88	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	38,34	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,94	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,40	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	38,34	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	7,01
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	38,34
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	7,01
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	12,36

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 141	
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	38,34
TOTAL (1)	**38,34**

TABELA (2)

ID 141	
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 141	
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	7,01
TOTAL (3)	**7,01**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 142 **LOCAL : VESTIÁRIO FEMININO (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	8,46	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	4,30	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	7,06	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	22,44	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	11,22	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	4,23	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	22,44	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,94	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,40	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	22,44	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	4,30
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	22,44
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	4,30
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	7,06

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 142	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	22,44
TOTAL (1)	**22,44**

TABELA (2)

ID 142	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 142	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	4,30
TOTAL (3)	**4,30**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 143 **LOCAL : RECEPÇÃO/SEPARAÇÃO/PESAGEM/LAVAGEM (ÁREA SUJA)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	6,33	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	25,11	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	30,86	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	22,11	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	14,82	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	58,11	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	36,15	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	12,56	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	72,93	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	4,80	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	17,23	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	3,00	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	58,11	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	14,82	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	30,86
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	58,11
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	14,82
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	30,86
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	22,11

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID	143
	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	58,105
TOTAL (1)	**58,105**

TABELA (2)

ID	143
	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	14,82
TOTAL (2)	**14,82**

TABELA (3)

ID	143
	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	30,86
TOTAL (3)	**30,86**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 144 **LOCAL : DML (8)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,02	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	5,90	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	2,15	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	5,10	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	6,26	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	16,02	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	11,04	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	2,95	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	22,28	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	16,02	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	6,26	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	2,15
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	16,02
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	6,26
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	2,15
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	5,10

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 144	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	16,02
TOTAL (1)	**16,02**

TABELA (2)

ID 144	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	6,26
TOTAL (2)	**6,26**

TABELA (3)

ID 144	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	2,15
TOTAL (3)	**2,15**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 145 **LOCAL : ARMAZENAGEM/DISTRIBUIÇÃO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	3,93	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	17,80	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	19,31	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	16,90	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	12,18	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	50,31	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	31,05	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	8,90	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	62,49	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	3,09	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,90	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	62,49	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	19,31
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO	50,31
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	12,18
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	19,31
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	16,90

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 145	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	50,31
TOTAL (1)	**50,31**

TABELA (2)

ID 145	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	12,18
TOTAL (2)	**12,18**

TABELA (3)

ID 145	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	19,31
TOTAL (3)	**19,31**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 146 **LOCAL : DML (9)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	6,00	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	2,16	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	5,20	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	16,32	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	8,16	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,00	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	16,32	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	16,32	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	-	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	2,16
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	16,32
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	2,16
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	5,20

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 146	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	16,32
TOTAL (1)	**16,32**

TABELA (2)

ID 146	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 146	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	2,16
TOTAL (3)	**2,16**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 147 **LOCAL : VESTIÁRIO/PARAMENTAÇÃO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,32	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	14,20	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	10,03	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	12,80	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	5,72	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	39,66	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	22,58	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	7,10	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	45,38	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	1,47	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,94	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,40	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	39,66	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	5,72	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	10,03
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	39,66
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	5,72
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	10,03
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	12,80

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 147	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	39,66
TOTAL (1)	**39,66**

TABELA (2)

ID 147	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	5,72
TOTAL (2)	**5,72**

TABELA (3)

ID 147	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	10,03
TOTAL (3)	**10,03**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL — **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 148 — **LOCAL : PREPARO/ESTERILIZAÇÃO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	-	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	20,61	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	22,46	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	18,21	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	-	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	53,43	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	26,72	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	10,31	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	53,43	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	8,40	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	2,40	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	53,43	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, NA COR: 21020026, REF.: TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE COM CORDÃO DE SOLDA NA COR DA MANTA	22,46
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS E REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LINHA FORMIWALL, NA COR ALMOND, CÓD.: L112, REF.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE, DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO	53,43
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	-
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	22,46
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	18,21

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 148	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	53,43
TOTAL (1)	**53,43**

TABELA (2)

ID 148	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	0,00
TOTAL (2)	**0,00**

TABELA (3)

ID 148	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	22,46
TOTAL (3)	**22,46**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 149 **LOCAL : RECEPÇÃO/LAVAGEM DE MATERIAIS (ÁREA SUJA)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	8,51	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	31,10	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	31,20	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	29,60	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	19,08	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	81,65	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	49,94	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	15,55	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	100,73	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	7,30	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	11,65	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,50	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	100,73	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO PRÉ MOLDADO A BASE DE CIMENTO E AREIA, LADRILHO HIDRAULICO, ANTIDERRAPANTE, NO TAMANHO DE 25X25 CM, CÓD.: LP27- INCA, REF.: LADRIMAR OU EQUIVALENTE	31,20
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	81,65
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	19,08
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	31,20
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	29,60

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 149 (PA)	
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	81,65
TOTAL (1)	**81,65**

TABELA (2)

ID 149 (PX)	
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	19,08
TOTAL (2)	**19,08**

TABELA (3)

ID 149 (TE)	
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	31,20
TOTAL (3)	**31,20**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 150 **LOCAL : VESTIÁRIO (1)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	4,63	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	11,80	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	6,17	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	10,40	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	14,35	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	32,46	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	23,18	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	5,90	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	46,81	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,94	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	1,40	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	32,46	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	14,35	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	6,17
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	32,46
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	14,35
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	6,17
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	10,40

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 150	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	32,46
TOTAL (1)	**32,46**

TABELA (2)

ID 150	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	14,35
TOTAL (2)	**14,35**

TABELA (3)

ID 150	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	6,17
TOTAL (3)	**6,17**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 151 **LOCAL : DML (10)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,04	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	5,80	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	2,01	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	5,00	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	6,32	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	15,72	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	10,92	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	2,90	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	22,04	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	-	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	1,68	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	15,72	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	6,32	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	2,01
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	15,72
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	6,32
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	2,01
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	5,00

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 151	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	15,72
TOTAL (1)	**15,72**

TABELA (2)

ID 151	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	6,32
TOTAL (2)	**6,32**

TABELA (3)

ID 151	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	2,01
TOTAL (3)	**2,01**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 152 **LOCAL : COSTURA**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD)	P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL)	ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE)	PERÍMETRO_EXTERNO[M]	8,36	PROJETO
(PI)	PERÍMETRO_INTERNO[M]	15,60	PROJETO
(AR)	ÁREA[M2]	14,72	PROJETO
(RO)	RODAPÉ[M]	14,80	(PI)-(DR)
(PX)	PAREDE_EXTERNA[M2]	20,88	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA)	PAREDE[M2]	40,08	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL)	ALVENARIA[M2]	30,06	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN)	ENCUNHAMENTO[M]	7,80	(PI)
(CH)	CHAPISCO[M]	60,96	(PX)+(PA)
(VE)	ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	5,04	TOTAL (4)
(VI)	ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	6,72	TOTAL (4)
(DR)	DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB)	EMBOÇO[M2]	-	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE)	REBOCO[M2]	60,96	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR)	ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	14,72
(PA)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR AREIA SIRENA, REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE	40,08
(PX)	ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	20,88
(TE)	ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	14,72
(RO)	ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	14,80

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 152	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
PINTURA	40,08
TOTAL (1)	**40,08**

TABELA (2)

ID 152	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	20,88
TOTAL (2)	**20,88**

TABELA (3)

ID 152	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	14,72
TOTAL (3)	**14,72**

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO POR AMBIENTE

BLOCO GERAL **PAV. NÍVEL INFERIOR**

ID 153 **LOCAL : DML (6)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(PD) P.D.[M]	3,00	PROJETO
(EL) ESP_LAJE[M]	0,10	PROJETO
(PE) PERÍMETRO_EXTERNO[M]	2,51	PROJETO
(PI) PERÍMETRO_INTERNO[M]	6,30	PROJETO
(AR) ÁREA[M2]	2,15	PROJETO
(RO) RODAPÉ[M]	5,50	(PI)-(DR)
(PX) PAREDE_EXTERNA[M2]	7,42	(PE)*[(PD)+(EL)]-(VE)
(PA) PAREDE[M2]	16,86	[(PI)*(PD)]-(VI)
(AL) ALVENARIA[M2]	12,02	{[(PX)-[(PE)*(EL)]]+PA}/2
(EN) ENCUNHAMENTO[M]	3,15	(PI)
(CH) CHAPISCO[M]	24,28	(PX)+(PA)
(VE) ÁREA_VÃO_EXTERNO[M2]	0,36	TOTAL (4)
(VI) ÁREA_VÃO_INTERNO[M2]	2,04	TOTAL (4)
(DR) DESCONTO_RODAPÉ[M]	0,80	TOTAL (4)
(EB) EMBOÇO[M2]	16,86	REVESTIMENTOS TABELA (1) E (2)
(RE) REBOCO[M2]	7,42	(CH)-(EB)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO

(AR) ESPECIFICAÇÃO_[PISO]	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, NO TAMANHO DE 50X50 CM, OU EQUIVALENTE	2,15
(PA) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_INT.]	PAREDES SERÃO CHAPISCADAS, EMBOÇADAS E REVESTIDAS, ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O TETO COM CERÂMICA, LINHA FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, NO TAMANHO DE 30X40 CM, REF.: CERÂMICA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO NA HORIZONTAL. PISO TETO E REJUNTE NA MESMA COR. A BASE DE	16,86
(PX) ESPECIFICAÇÃO_[PAREDE_EXT.]	F4 – PAREDES COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TEXTURA TIPO CHAPISCO ROLADO, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ELEFANTE (D161), REF.: TINTA SUVINIL OU EQUIVALENTE	7,42
(TE) ESPECIFICAÇÃO_[TETO]	TODOS OS AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO TERÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURADO, PLACAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO COR BRANCO NEVE REF.: TINTA CORAL OU EQUIVALENTE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 CM E LONGITUDINALMENTE A CADA 60	2,15
(RO) ESPECIFICAÇÃO_[RODAPÉ]	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, COM H=10 CM, COM ACABAMENTO RETO ASSENTADO, INSTALADO COM 1,8 CM EMBUTIDO NA ALVENARIA, SOBRANDO 2 MM DE ACABAMENTO FINAL	5,50

TABELAS MEDIDAS ACABAMENTO

TABELA (1)

ID 153	(PA)
ACAB.PAREDE	PAR._INT.[M2]
REVESTIMENTOS	16,86
TOTAL (1)	**16,86**

TABELA (2)

ID 153	(PX)
ACAB.PAREDE	PAR._EXT.[M2]
PINTURA	7,42
TOTAL (2)	**7,42**

TABELA (3)

ID 153	(TE)
ACAB.PAREDE	ÁREA_TET.[M2]
FORROS	2,15
TOTAL (3)	**2,15**