

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO				RUA ELOY CÂNDIDO DE MELO, Nº 477 CENTRO - 32.450-000 - SARZEDO/MG		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO							FOLHA Nº: 01		
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MARIO CARDOSO							DATA: 07/05/2020		
LOCAL: RUA CAMPO FLORIDO, S/Nº (ESQUINA COM RUA CAMPOS ELISIOS) - BAIRRO BRASÍLIA 2ª SEÇÃO - SARZEDO/MG						FORMA DE EXECUÇÃO:			
REF. DE PREÇOS: TABELAS REFERENCIAIS DE PREÇOS (SINAPI E SETOP-MG)						()	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	(X)	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES						BDI =		1,1960	
OBS:									
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	306,88	367,03	1.057,05	
1.2	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UND	1,00	680,00	813,28	813,28	
1.3	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	4,00	515,00	615,94	2.463,76	
1.4	COMPOSIÇÃO	PMS-CP-01	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	6.900,00	0,17	0,20	1.380,00	
SUB-TOTAL 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 5.714,09	
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA									
2.1	COMPOSIÇÃO	PMS-CP-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	VB	1,00	32.464,32	38.827,33	38.827,33	
SUB-TOTAL 2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA								R\$ 38.827,33	
3 TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E REVESTIMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA									
3.1	SINAPI	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	6.900,00	0,49	0,59	4.071,00	
3.2	SINAPI	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) - (MATERIAL PROVENIENTE DA LIMPEZA/ESCAVAÇÃO)	M3	1.035,00	1,19	1,42	1.469,70	
3.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - (MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO)	M3XKM	672,75	1,14	1,36	914,94	
3.4	SINAPI	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) - (MATERIAL PARA ATERRO E BASE DE BGS COMPACTADA)	M3	2.104,50	1,19	1,42	2.988,39	
3.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - (MATERIAL PARA ATERRO COMPACTADO)	M3XKM	1.242,00	1,14	1,36	1.689,12	
3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - (MATERIAL PARA BASE DE BGS COMPACTADA)	M3XKM	2.428,80	1,14	1,36	3.303,17	
3.7	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (MATERIAL DE EMPRÉSTIMO)	M3	1.552,50	9,34	11,17	17.341,43	
3.8	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	1.552,50	5,38	6,43	9.982,58	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO**RUA ELOY CÂNDIDO DE MELO, Nº 477
CENTRO - 32.450-000 - SARZEDO/MG**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****INSTITUIÇÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO**FOLHA Nº:** 01**OBRA:** REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MARIO CARDOSO**DATA:** 07/05/2020**LOCAL:** RUA CAMPO FLORIDO, S/Nº (ESQUINA COM RUA CAMPOS ELISIOS) - BAIRRO BRASÍLIA 2ª SEÇÃO - SARZEDO/MG**FORMA DE EXECUÇÃO:****REF. DE PREÇOS:** TABELAS REFERENCIAIS DE PREÇOS (SINAPI E SETOP-MG)

()

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

(X)

ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 04 MESES**BDI =**

1,1960

OBS:

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.9	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	8,00	50,18	60,02	480,16
3.10	SINAPI	73816/1	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	200,00	28,50	34,09	6.818,00
3.11	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	552,00	121,99	145,90	80.536,80
3.12	COTAÇÃO	COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ALTURA/ESPESSURA DE 40 MM OU SUPERIOR, BASE DUPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, COR VERDE, SISTEMA DE INSTALACAO FLUTUANTE, INCLUSIVE DEMARCAÇÕES EM GRAMA NA COR BRANCA, UNIAO DOS ROLOS EM FITA TAPE DE POLIÉSTER L=30CM, COLA DE POLIURETANO E MATERIAIS DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO (30 KG/M2 DE AREIA DE QUARTO FINA E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 COM 0,7 A 2,0 MM), INCLUSIVE TRANSPORTES	M2	6.900,00	-	63,90	440.910,00
SUB-TOTAL 3 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E REVESTIMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA								R\$ 570.505,29
TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$ 615.046,71

OBSERVAÇÕES:

O PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA PARA O ITEM 3.12 FOI OBTIDO POR MEIO DE COTAÇÃO DIRETA JUNTO ÀS EMPRESAS ESPECIALIZADAS E, DESSA FORMA, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS DECORRENTES DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, SEGUROS, RISCOS, DESPESAS FINANCEIRAS, LUCROS E TRIBUTOS SOBRE ESTE SERVIÇO.

VALTER EDIRALDO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 37.307/D**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - CNPJ: 01.612.509/0001-58**
RUA ELOY CANDIDO DE MELO, 477 - CENTRO - SARZEDO/MG
TELEFONE (31) 3577-7040 - obras@sarzedo.mg.gov.br