

COMPOSIÇÃO		FMS-CP-01	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2			
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R\$)		TOTAL
SINAPI-I	6204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0029	14,23	R\$	0,04
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	17,24	R\$	0,04
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	37,99	R\$	0,08
SINAPI-I	7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,0046	1,58	R\$	0,01
						R\$	0,17

COMPOSIÇÃO		FMS-CP-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	VB			
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	UNIT. (R\$)		TOTAL
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,0000	86,64	R\$	7.624,32
SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1440,0000	17,25	R\$	24.840,00
						R\$	32.464,32