

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		6,63	7,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	13,26	14,76
COMPOSIÇÃO	3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE		87.857,16	101.127,90
SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	114,58	132,39
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	5.476,46	6.263,45
COMPOSIÇÃO	4	RODAPÉ DERIVADO DO PORCELANATO E=7CM	m		19,52	19,78
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	20,06	22,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031	13,26	14,76
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,603	0,40	0,40
SINAPI-I	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,084	2,54	2,54
SINAPI-I	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	0,188	90,23	90,23
	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE		12.510,72	13.152,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288	13,26	14,76
SINAPI	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	48	164,79	166,97
SINAPI	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	16,29	18,47
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

28/05/2019

Data

 Responsável Técnico: ALFREDO DAVI ZANUSSI
 CREA/CAU: 133.666/D