

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

PROJETO: Reforma do Campo do Bairro Anchieta

LOCAL: Rua Luzia Maria de Jesus Faustino, nº 96 – B. Jd Anchieta

REGIÃO E DATA BASE: Região Central - Maio/2022

BDI Calculado: 27,64%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses

Planilhas de Referência: SETOP 03/22, SINAPI 03/22, SUDECAP 02/22

Item	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade Prevista (A)	Preço Unitário (R\$) (B)	Preço Unitário + BDI (R\$) (C)	Valor previsto total (R\$) (Ax C)
1		Serviços Preliminares					3.911,78
1.1	ED-16349 - SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	1,00	835,41	1.066,32	1.066,32
1.2	ED-50137 - SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UNID	1,00	700,55	894,18	894,18
1.3	ED-16357 - SETOP	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2	UNID	1,00	581,98	742,84	742,84
1.4	ED-16660 - SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	210,39	268,54	1.208,44
2		Mobilização e desmobilização de Obra					898,19
2.1	ED-50392 - SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (0,5%)	%	1,00	703,69	898,19	898,19
3		Alambrado					126.670,20
3.1	CPU 004	RETIRADA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M²	504,00	4,18	5,34	2.689,02
3.2	CPU 002	PONTO DE SOLDA EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO, ESPESSURA=1/4". (Pontos com comprimento de 1 à 20 cm)	PT	30,00	20,90	26,68	800,30
3.3	CPU 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO GALVANIZADO DN 2", E = *3,65* MM, INCLUSIVE SOLDA	M	150,00	116,53	148,74	22.310,83
3.4	CPU 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ACO GALVANIZADO DN 3", E = *4,05* MM, INCLUSIVE SOLDA	M	92,00	181,25	231,35	21.283,97
3.5	CPU 005	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M	654,80	2,64	3,37	2.206,48
3.6	ED-50496 - SETOP	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	834,80	20,44	26,09	21.779,61
3.7	CPU 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	720,00	60,50	77,22	55.599,98
4		Instalações Elétricas do campo					10.156,39
4.1	CPU 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED PARA CAMPO/QUADRA DE 100W	unid.	24,00	219,41	280,05	6.721,32
4.2	ED-48956 - SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	200,00	6,35	8,11	1.621,03
4.3	ED-48961 - SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	M	100,00	9,04	11,54	1.153,87
4.4	ED-49233 - SETOP	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A	U	3,00	21,73	27,74	83,21
4.5	ED-49240 - SETOP	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	U	3,00	62,88	80,26	240,78
4.6	ED-49241 - SETOP	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 30A	U	3,00	62,88	80,26	240,78
4.7	ED-49245 - SETOP	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A	U	1,00	74,75	95,41	95,41
5		Limpeza					12.828,43
5.1	ED-50266 - SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	1944	5,17	6,60	12.828,43
Valor total da obra							154.464,99