PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

	CPU-001	LIXAMENTO COM DISCO DE DESBASTE EM PINTURA DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE PASTILHA	M2			12,65
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Coeficiente**	**Custo Total**
SICOR	MATRO-15227	Disco de desbaste diamantado - D = 180,00 MM	UNIDADE	572,55	0,0162600	9,31
SUDECAP	EQRO-6797	Esmerilhadeira elétrica manual angular - 2,20 kW	H	0,21	1,0000000	0,21
SICOR	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	24,89	0,1259259	3,13

	CPU-002	REPARO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	UNIDADE			153,80
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Custo**	**Coeficiente**	**Custo Total**
SICOR	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,37	0,5000000	16,69
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,45	0,5000000	13,73
SICOR	ED-21612	FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	un	86,96	1,0000000	86,96
SICOR	RO-17519	Solda tipo MIG/MAG semiautomática	m	121,41	0,3000000	36,42

	CPU-003	TRATAMENTO DE FISSURAS NAS LAJES	M			15,67
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Custo**	**Coeficiente**	**Custo Total**
SICOR	157	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	139,88	0,1000000	13,99
SICOR	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	33,63	0,0500000	1,68

	CPU-004	CONTROLE TÉCNOLÓGICO (LAUDO ESTRUTURA)	UNIDADE			5094,50
Fonte	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Custo**	**Coeficiente**	**Custo Total**
SUDECAP	61.21.01	ENGENHEIRO CONSULTOR	H	198,98	25,0000000	4974,50

SUDECAP	64.15.01	FORMATO A4	UN	2,40	50,0000000	120