PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO		
CNPJ:	01.612.509/0001-58	**BDI:**	1,2474
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA RUA JOSÉ LUIZ REZENDE, PRÓXIMO AO Nº 27, NO MUNICÍPIO DE SARZEDO - MG, CEP - 32.450-000	**PRAZO DE EXECUÇÃO:**	1
LOCAL:	R. José Luiz Rezende, próximo ao nº 27 - Centro, Sarzedo - MG		
TABELA DE REF.	SEM DESONERAÇÃO SETOP CENTRAL (01/2026) - SUDECAP (01/2026) - SICRO MG(01/2026)		

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
01			**MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ SERVIÇOS PRELIMINARES /ADM DE OBRA**			**SUBTOTAL =**	**R$ 28.112,47**	
01.01	ED-50392	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005		R$ 35.201,23	R$ 176,01
01.02	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	R$ 147,14	R$ 183,54	R$ 14.683,48
01.03	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R$ 10.624,42	R$ 13.252,98	R$ 13.252,98
02			**SINALIZAÇÃO DA OBRA**			**SUBTOTAL =**	**R$ 2.267,91**	
02.01	01.11.07	SUDECAP	SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM	UN	20,00	R$ 40,01	R$ 49,91	R$ 998,18
02.02	5212556	SICRO	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	90,00	R$ 1,97	R$ 2,46	R$ 221,17
02.03	01.04.09	SUDECAP	TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE	M	60,00	R$ 14,01	R$ 17,48	R$ 1.048,57
03			**DRENAGEM**				**R$ 31.946,89**	
03.01			**ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE BL**			**SUBTOTAL =**	**R$ 1.663,79**	
03.01.01	40.43.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	37,00	R$ 2,75	R$ 3,43	R$ 126,92
03.01.02	ED-51105	SETOP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m3	42,75	R$ 7,93	R$ 9,89	R$ 422,88
03.01.03	ED-29233	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	555,75	R$ 1,79	R$ 2,23	R$ 1.240,91

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
03.02			**DRENAGEM**			**SUBTOTAL =**	**R$ 17.655,35**	
03.02.01	19.03.10	SUDECAP	TUBO CORRUGADO DE PEAD NÃO PERFURADO, PAREDE DUPLA, DN 400 MM, COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	9,00	R$ 289,11	R$ 360,64	R$ 3.245,74
03.02.02	19.03.04	SUDECAP	TUBO CORRUGADO DE PEAD NÃO PERFURADO, PAREDE DUPLA, DN 600 MM, COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 90708	M	10,00	R$ 490,13	R$ 611,39	R$ 6.113,92
03.02.03	19.15.03	SUDECAP	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP	M	1,00	R$ 1.903,90	R$ 2.374,94	R$ 2.374,94
03.02.04	19.13.01	SUDECAP	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO, TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRÃO SUDECAP	UN	7,00	R$ 685,39	R$ 854,96	R$ 5.984,72
03.02.05	19.14.01	SUDECAP	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRÃO SUDECAP	UN	7,00	R$ 927,05	R$ 1.156,41	R$ 8.094,86
03.02.06	18.71.02	SUDECAP	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM	M	20,00	R$ 78,97	R$ 98,51	R$ 1.970,16
03.02.07	ED-51144	SETOP	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m2	15,00	R$ 85,81	R$ 107,04	R$ 1.605,60
03.02.08	104731	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	38,79	R$ 13,38	R$ 16,69	R$ 647,48
03.02			**RECOMPOSIÇÃO DA PASSAGEM ELEVADA DE PEDESTRE**			**SUBTOTAL =**	**R$ 118,75**	
03.03.01	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	20,00	R$ 111,00	R$ 133,98	R$ 118,75
4			**LIMPEZA FINAL DE OBRA**			**SUBTOTAL =**	**R$ 986,42**	
04.01.01	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	70,00	R$ 9,01	R$ 11,24	R$ 786,74
04.01.02	100955	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. AF_07/2020	M3XKM	24,00	R$ 6,67	R$ 8,32	R$ 199,69
							TOTAL	**63.313,7025**

WILLIAM ALVES PEREIRA
ENG. CIVIL- CREA/MG: 77.385/D